

Persoana juridica achizitoare
SC CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SDG101 DECOPERTA SOL FERTIL

Categoria de lucrari: 0038
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

Traseu conducta noua

001 TSC19B1 100 MC. 81.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSA01C1 M.C. 2233.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

003 TSD01B1 M.C. 2233.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD04C1 M.C. 2233.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

Traseu conducta veche

005 TSC02B1 100 MC. 26.000
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG102 RECOPERTARE CU PAMANT FERTIL

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

Traseu conducta noua + veche
 001 TSC26B1 100 MC. 107.000
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
 SAU 2

002 TSC27B1 100 MC. 107.000
 SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
 5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
 1 SAU 2

003 TSE04B1 100 MP. 356.600
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG103 LUCRARI AGRICOLE

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|--|-----------|------|--|-------|--|
| 001 | IFF09B1 | HA | | 3.600 | |
| ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU | | | | | |
| TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM | | | | | |
| 002 | IFF10A1 | HA | | 3.600 | |
| DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN | | | | | |
| TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU | | | | | |
| TRACTIUNE MECANICA | | | | | |
| 003 | IFF12A1 | HA | | 3.600 | |
| GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI | | | | | |
| ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE | | | | | |
| MECANICA | | | | | |
| 004 | IFF13A1-1 | HA | | 3.600 | |
| TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR | | | | | |
| IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU | | | | | |
| TRACTIUNE MECANICA | | | | | |
| 005 | TSH13B1 | TONA | | 1.800 | |
| ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE, | | | | | |
| DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU | | | | | |
| CONCENTRATIE 33% AZOT * | | | | | |
| 006 | TRA02A15 | TONA | | 1.800 | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, | | | | | |
| SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE | | | | | |
| DIST.= 15 KM. | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice | | | | = | |
| Valoare aferenta utilaje electrice | | | | = | |

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG104 SAPARE SANT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 TSC03B1 100 MC. 27.240
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA05C1 M.C. 1758.240
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
 2M,T.TARE

003 DA05A1 M.C. 1177.000
 SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
 SCARIFICAT

004 TSD01B1 M.C. 1758.240
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.

005 TSD04C1 M.C. 1758.240
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECOEZIV

006 TSD03C1 100 MC. 27.240
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

007 TSD05B1 100 MC. 27.240
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

```
=====
008 TSA05C1          M.C.          135.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
```

```
009 TSD01C1          M.C.          135.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
```

```
010 TSD05A1          100 MC.          1.400
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO
```

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice | | | = | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice | | | = | | |

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CASS
- ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
- FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG105 DEMONTARE SI REFACERE GARDURI IN
 ZONA PROPRIETATILOR INGRADITE

Categoria de lucrari: 0038

Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 RPCT44C1 M 168.000
 DESFACEREA IMPREJMUIRILOR DIN LEMN
 SCINDURI DE 2 MINALTE BATUTE PE LEMN
 ROTUND CU RECUP.MAT.*

002 RPCS14B1 M 168.000
 INLOCUIRE PE PORTIUNI LA IMPREJMUIRE DE
 2 M INALTIME DIN SIPCI DE FOIOASE
 GELUITE

003 TRB05B26 TONA 4.400
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 60M

004 TRA02A15 TONA 4.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 15 KM.

005 NMB019921 ORA 96.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
 CAT.2

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG201 MONTAJ CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 GA04B2 HM. 45.000
 TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
 MECANIZATA A LANSARII DN=150MM TEREN
 GREU

002 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare teava L 360N 168,3 x 8mm
 - 4.500m xlei/m =lei

003 AUT6730 ORA 40.000
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A02 TONA 142.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 2 KM.

005 NMB019921 ORA 120.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
 CAT.2

006 GC01E1 HM. 45.000
 PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
 IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
 AVIND DN=150 MM

007 GC05E1 HM. 45.000
 PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
 ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
 HIDRAULIC LA COND.CU DN=150

008 AUT2920 ORA 36.000
 AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
 ETANSEITATE CONDUCTE

009 GC04E1 BUC. 1.000
 MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
 PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
 PROB CU AER CU DN 150

010 GC06E1 BUC. 4.000
 PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE
 COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.
 AVIND DN=150 MM

011 GD05C1 BUC. 16.000
 CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
 = 6 TOLI


```

=====
012  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 5DN - L 360N 168,3 x 8,8mm, 20 grade - 3buc
- 3buc x .....lei/buc = .....lei

013  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 5DN - L 360N 168,3 x 8,8mm, 25 grade - 4buc
- 4buc x .....lei/buc = .....lei

014  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 5DN - L 360N 168,3 x 8,8mm, 30 grade - 2buc
- 2buc x .....lei/buc = .....lei

015  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 5DN - L 360N 168,3 x 8,8mm, 40 grade - 1buc
- 1buc x .....lei/buc = .....lei

016  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 5DN - L 360N 168,3 x 8,8mm, 45 grade - 2buc
- 2buc x .....lei/buc = .....lei

017  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 5DN - L 360N 168,3 x 8,8mm, 70 grade - 1buc
- 1buc x .....lei/buc = .....lei

018  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 5DN - L 360N 168,3 x 8,8mm, 90 grade -3buc
- 3buc x .....lei/buc = .....lei

019  M1L82A1          M                1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

020  M1L24A1          M                215.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

021  M1L05B1          BUC.             212.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 200 MM

022  RPIF05G1         M                2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

023  GC04E1          BUC.             1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 150

024  M1J11A1          TONA             0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

025  7455395          BUC.             1.000
DISPOZITIV GOLIRE

026  DF18A1          BUC.             13.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

```

```
=====
027 6420772          BUC.          13.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE
```

```
028 ML01A1          BUC.          1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE
```

```
029 TRB05B25        TONA          17.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M
```

```
030 TR11AA01C3      TONA          17.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3
```

```
031 TR11AA08C3      TONA          17.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3
```

```
032 TRA02A15        TONA          17.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.
```

```
033 $14318          BUC.          2.000
CUPLARI CONDUCTE
```

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001

```
033 5900164          KG          15.000
ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.
13/RG.2.1 D=4,00MM
```

>>> componenta 002

```
033 6101261          L           5.000
PRIMER P19
```

>>> componenta 003

```
033 7304422          MP.          5.000
BANDA DE PROTECTIE ANTICOROZIVA TIP
N109.2 B
```

>>> componenta 004

```
033 7308164          KG          10.000
CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102
-63
```

>>> componenta 005

```
033 5904512          M.C.          10.000
OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031
CLASA A
```

>>> componenta 006

```
033 NMB025061        ORA          32.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.6
```

>>> componenta 007

```
033 NMB025051        ORA          18.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.5
```

>>> componenta 008

```
033 NMB019931        ORA          16.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3
```

>>> componenta 009

```
033 NMB012321        ORA          16.000
IZOLATOR TERMIC CAT.2
```

=====

>>> componenta 010

033 NMB022751 ORA 8.000
SUDOR ELECTRIC CAT.5

>>> componenta 011

033 NMB022831 ORA 8.000
SUDOR GAZE CAT.3

>>> componenta 012

033 AUT5604 ORA 8.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

>>> componenta 013

033 AUT7002 ORA 8.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

>>> componenta 014

033 AUT3006 ORA 8.000
GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW

>>> componenta 015

033 AUT6751 ORA 8.000
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=
5,5M

>>> componenta 016

033 AUT2506 ORA 8.000
MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9
MC/MIN

034 GD07B1 BUC. 1.000
CONFECTIONAREA REDUCTIEI LA TEVI AVIND
DN=150 MM

035 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare reductie 141,3 - 168,3 x 8mm - 1buc
- 1buc xlei/buc =lei

036 MJ38A1 BUC. 375.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

037 AUT7002 ORA 16.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

038 AUT3554 ORA 16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

039 AUT3502 ORA 16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

040 AUT5604 ORA 16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

041 GB01E1 BUC. 3.000
ROBINET CU FLANSE PN 10-16 AVIND DN=150
MM

042 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Robinet cu sertar pana DN 150mm, PN 64bar - 3buc
- 3buc xlei/buc =lei

043 IZA06A1 MP. 35.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

=====

| | | | |
|---|---------|----|--------|
| 044 | 6108866 | KG | 15.750 |
| EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65 | | | |

| | | | |
|--|--------|------|-------|
| 045 | GB05E1 | BUC. | 6.000 |
| FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM. | | | |
| MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE | | | |
| OTEL AVIND DN= 150 MM | | | |

| | | | |
|--|---------|------|--|
| 046 | YC01RON | LEI. | |
| DIFERENTA PRET MATERIALE - RON | | | |
| - Procurare flansa gat PN 64 DN 150 - 6buc | | | |
| - 6buc xlei/buc =lei | | | |

| | | | |
|---|--------|-----|-------|
| 047 | GB06E1 | PER | 3.000 |
| ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR. | | | |
| PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 150 MM | | | |

| | | | |
|---|--------|-----------|-------|
| 048 | GB08A1 | [1] BUC. | 3.000 |
| PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI | | | |
| CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE | | | |
| AVIND DN= 419-1125 | | | |

| | | | |
|---|--------|------|-------|
| 049 | GD08D1 | BUC. | 2.000 |
| CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA | | | |
| TEVI AVIND DN=150 MM | | | |

| | | | |
|--|----------|------|--------|
| 050 | TRA05A02 | TONA | 99.700 |
| TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE | | | |
| CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON. | | | |
| ETC)PE DIST.DE 2 | | | |

| | | | |
|--|---------|---|----------|
| 051 | W2H07A1 | M | 4500.000 |
| PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT | | | |
| PROTECTOR CU FOLII DIN PVC | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----|--------|
| 052 | NMB019931 | ORA | 64.000 |
| MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ | | | |
| CAT.3 | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice | | | = | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice | | | = | | |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG202 DECONGELATOR Dn 50

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 GB07A1 [1] BUC. 4.000
 DISPOZITIV PENTRU DECONGELAREA
 CONDUCTELOL DE TITEI PROTEJ.CATODIC
 COND.AVIND DN=150 MM

002 GA01A2 [1] HM. 0.040
 TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN GREU

003 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare teava fara sudura L 290N - X52 60,3 x 7,1mm - 4m
 - 4m xlei/m =lei

004 AUT6730 ORA 16.000
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA02A20 TONA 0.100
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

006 NMB019921 ORA 16.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
 CAT.2

007 GB03A1 BUC. 4.000
 ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN= 50 MM

008 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare robinet cu sertar pana PN 64atm avand DN = 50mm
 - 4 descarcatoare x 1buc = 4buc
 - 4buc xlei/buc =lei

009 GB05A1 BUC. 8.000
 FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
 MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
 OTEL AVIND DN= 50 MM

010 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare flansa gat PN 64 Dn 50 - 4buc
 - 4buc xlei/buc =lei

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare flansa oarba Dn 50 - 4buc
 - 4buc xlei/buc =lei

=====

012 GB06A1 PER 4.000
 ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
 PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 50 MM

013 CL20B1 KG 62.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
 GRATARE
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Table otel T235J2
 - Conform pl. 15
 - 4buc x 15,7kg/buc = 62kg
 - 62kg xlei/kg =lei

015 GB08E1 [1] BUC. 4.000
 PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
 CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
 AVIND DN= 820-1075

016 IZA06A1 MP. 40.000
 VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
 CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

017 6108866 KG 18.000
 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice = | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice = | | | | | |

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -CASS
 -ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
 -FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
 -FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG203 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 TSC02B1 100 MC. 29.500
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2

002 TSA05C1 M.C. 920.500
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
 2M,T.TARE

003 TSD01B1 M.C. 920.500
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.

004 TSD04C1 M.C. 920.500
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECOEZIV

005 TSD03C1 100 MC. 29.500
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

006 TSD05B1 100 MC. 29.500
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

007 TSE04A1 100 MP. 263.600
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2

=====

008 M1M05D1 M 4393.000
 DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
 CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
 LA H=3M DN=150

009 AUT6730 ORA 64.000
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

010 NMB019921 ORA 64.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
 CAT.2

011 TRA02A50 TONA 263.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SDG204 TRAVERSARE DRUM BALASTAT IN TUB
PROTECTOR INTRE PICHETII 9-10
TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0038
Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 TSA05D1 M.C. 26.700
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.F.TARE

002 TSD01C1 M.C. 26.700
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

003 TSD05A1 100 MC. 0.270
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NEEOE

004 TSE01C1 100 MP. 0.600
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG205 TRAVERSARE DRUM BALASTAT IN TUB
 PROTECTOR INTRE PICHETII 9-10
 MONTAJ

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 GA08C1 [2] M 10.000
 TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN
 SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT
 CONDUCTEI 324X8MM

002 3252070 M 10.000
 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92
 /GRAD B S 715/2

003 ACA17C1 BUC. 14.000
 PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
 FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
 20 LA INC. 50 K

004 7315636 BUC. 12.000
 INELE DISTANTIARE TIP ALTA M/N :6 5/8''-
 12''

005 7315637 BUC. 2.000
 PRESETUPA METALICA 168,3 MONTATA IN TUB
 PROTECTOR DN 323,8

006 GA01A1 [1] HM. 0.250
 TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
 NORMAL

007 3251222 M 25.000
 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
 GRAD B S 715/2

008 GA11A1 [7] BUC. 2.000
 INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
 TRAVERSARI DE DRUMURI

009 3270028 BUC. 1.000
 INSTALATIE DE AERISIRE

010 6310186 BUC. 1.000
 CAMIN SCURSORI

011 IZA04A1 MP. 10.200
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

=====

012 IZL06C1 MP. 10.200

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI

OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE

FOARTE INTARITA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 7315634 MP. 20.400

BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD

014 NMB025041 ORA 16.000

MONTATOR CONDUCTE CAT.4

015 GB05A1 BUC. 4.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 50 MM

016 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare flansa gat PN 64, DN 50 - 4buc

- 4buc xlei/buc =lei

017 GB06A1 PER 2.000

ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.

PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 50 MM

018 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

- Procurare mansoane termocontractile cu dubla sectiune
324 - 168,3 (12 3/4" - 6 5/8") ramforsate cu fibra de
sticla 2buc

- 2buc x lei/buc =lei

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG206 TRAVERSARE DRUM BALASTAT IN TUB
 PROTECTOR INTRE PICHETII 11-12
 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 TSA05D1 M.C. 57.720
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
 2M,T.F.TARE

002 TSD01C1 M.C. 57.720
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

003 TSD05A1 100 MC. 0.580
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NEEOE

004 TSE01C1 100 MP. 1.300
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN TARE

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SDG207 TRAVERSARE DRUM BALASTAT IN TUB
PROTECTOR INTRE PICHETII 11-12
MONTAJ

Categoria de lucrari: 0038
Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|--|---------|-----------|--|--------|--|
| 001 | GA08C1 | [2] M | | 24.000 | |
| TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN | | | | | |
| SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT | | | | | |
| CONDUCTEI 324X8MM | | | | | |
| 002 | 3252070 | M | | 24.000 | |
| TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92 | | | | | |
| /GRAD B S 715/2 | | | | | |
| 003 | ACA17C1 | BUC. | | 29.000 | |
| PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU | | | | | |
| FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > | | | | | |
| 20 LA INC. 50 K | | | | | |
| 004 | 7315636 | BUC. | | 27.000 | |
| INELE DISTANTIARE TIP ALTA M/N :6 5/8''- | | | | | |
| 12'' | | | | | |
| 005 | 7315637 | BUC. | | 2.000 | |
| PRESETUPA METALICA 168,3 MONTATA IN TUB | | | | | |
| PROTECTOR DN 323,8 | | | | | |
| 006 | GA01A1 | [1] HM. | | 0.250 | |
| TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT | | | | | |
| CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN | | | | | |
| NORMAL | | | | | |
| 007 | 3251222 | M | | 25.000 | |
| TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/ | | | | | |
| GRAD B S 715/2 | | | | | |
| 008 | GA11A1 | [7] BUC. | | 2.000 | |
| INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR. | | | | | |
| TRAVERSARI DE DRUMURI | | | | | |
| 009 | 3270028 | BUC. | | 1.000 | |
| INSTALATIE DE AERISIRE | | | | | |
| 010 | 6310186 | BUC. | | 1.000 | |
| CAMIN SCURSORI | | | | | |
| 011 | IZA04A1 | MP. | | 24.420 | |
| PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL | | | | | |
| PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA | | | | | |

24.420

OTEL.CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE

FOARTE INTARITA

** SPORT **

SP CRORI MAI.: 100.0% MAN.: 0.0% OI1.: 0.0%

48.840

16.000

4.000

MONT. IN SUDURA ELECTR. LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 50 MM

LEI.

- Procurare flansa gat. PN 64.

$$= 4 \text{ buc} \times \frac{1 \text{ lei}}{\text{buc}} = 4 \text{ lei}$$

017 GB06A1 PER

PER 2.000

PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 50 MM

LEI.

- Procurare mansoane termocont:

324 - 168,3 (12 3/4" - 6 5/8") ramforsate cu fibra de

sticla 2buc

Cheltuieli directe din articole:

| UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 |
| 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 |
| 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 |
| 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 |
| 103 | 104 | 105 |
| 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 |
| 112 | 113 | 114 |
| 115 | 116 | 117 |
| 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 |
| 127 | 128 | 129 |
| 130 | 131 | 132 |
| 133 | 134 | 135 |
| 136 | 137 | 138 |
| 139 | 140 | 141 |
| 142 | 143 | 144 |
| 145 | 146 | 147 |
| 148 | 149 | 150 |
| 151 | 152 | 153 |
| 154 | 155 | 156 |
| 157 | 158 | 159 |
| 160 | 161 | 162 |
| 163 | 164 | 165 |
| 166 | 167 | 168 |
| 169 | 170 | 171 |
| 172 | 173 | 174 |
| 175 | 176 | 177 |
| 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 |
| 184 | 185 | 186 |
| 187 | 188 | 189 |
| 190 | 191 | 192 |
| 193 | 194 | 195 |
| 196 | 197 | 198 |
| 199 | 200 | 201 |
| 202 | 203 | 204 |
| 205 | 206 | 207 |
| 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 |
| 214 | 215 | 216 |
| 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 |
| 223 | 224 | 225 |
| 226 | 227 | 228 |
| 229 | 230 | 231 |
| 232 | 233 | 234 |
| 235 | 236 | 237 |
| 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 |
| 244 | 245 | 246 |
| 247 | 248 | 249 |
| 250 | 251 | 252 |
| 253 | 254 | 255 |
| 256 | 257 | 258 |
| 259 | 260 | 261 |
| 262 | 263 | 264 |
| 265 | 266 | 267 |
| 268 | 269 | 270 |
| 271 | 272 | 273 |
| 274 | 275 | 276 |
| 277 | 278 | 279 |
| 280 | 281 | 282 |
| 283 | 284 | 285 |
| 286 | 287 | 288 |
| 289 | 290 | 291 |
| 292 | 293 | 294 |
| 295 | 296 | 297 |
| 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 |
| 304 | 305 | 306 |
| 307 | 308 | 309 |
| 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 |
| 316 | 317 | 318 |
| 319 | 320 | 321 |
| 322 | 323 | 324 |
| 325 | 326 | 327 |
| 328 | 329 | 330 |
| 331 | 332 | 333 |
| 334 | 335 | 336 |
| 337 | 338 | 339 |
| 340 | 341 | 342 |
| 343 | 344 | 345 |
| 346 | 347 | 348 |
| 349 | 350 | 351 |
| 352 | 353 | 354 |
| 355 | 356 | 357 |
| 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 |
| 364 | 365 | 366 |
| 367 | | |

Valoare a

Valoarea aferenta utilitajele electrice =

TABLE 1. *Continued*

-SOMA

-ACCIDENT

INCASSI CONCESSI SI INDEMNIZZANO
-FONDO GARANTIRE CREANTE

Total cheltuieli directe:

total clientellel directio

| UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|--------|-----------|-------|
|--------|-----------|-------|

Profit:

TOTAL G

TVA

1011

PROJECTANT

SC SNIF PRO

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG208 TRAVERSARE ALEE BETONATA IN TUB
 PROTECTOR INTRE PICHETII 22-23
 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 TSA05C1 M.C. 24.200
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
 2M,T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 24.200
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

003 TSD05A1 100 MC. 0.240
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOE

004 TSE01C1 100 MP. 0.600
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN TARE

005 TSC03B1 100 MC. 0.600
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

006 TSD03C1 100 MC. 0.600
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

007 TSD05A1 100 MC. 0.600
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOE

=====

008 TSE01C1 100 MP. 1.000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM

IN TEREN TARE

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|-----------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Cheltuieli indirecte: | | | | | |

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SDG209 TRAVERSARE ALEE BETONATA IN TUB
PROTECTOR INTRE PICHETII 22-23
MONTAJ

Categoria de lucrari: 0038
Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|--|---------|-----------|--|--------|--|
| 001 | GA09A1 | [2] M | | 10.000 | |
| SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE | | | | | |
| PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI | | | | | |
| TEAVA AVIND 324 | | | | | |
| 002 | 3252070 | M | | 10.000 | |
| TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92 | | | | | |
| /GRAD B S 715/2 | | | | | |
| 003 | ACA17C1 | BUC. | | 15.000 | |
| PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU | | | | | |
| FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > | | | | | |
| 20 LA INC. 50 K | | | | | |
| 004 | 7315636 | BUC. | | 13.000 | |
| INELE DISTANTIERE TIP ALTA M/N :6 5/8''- | | | | | |
| 12'' | | | | | |
| 005 | 7315637 | BUC. | | 2.000 | |
| PRESETUPA METALICA 168,3 MONTATA IN TUB | | | | | |
| PROTECTOR DN 323,8 | | | | | |
| 006 | GA01A1 | [1] HM. | | 0.250 | |
| TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT | | | | | |
| CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN | | | | | |
| NORMAL | | | | | |
| 007 | 3251222 | M | | 25.000 | |
| TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/ | | | | | |
| GRAD B S 715/2 | | | | | |
| 008 | GA11A1 | [7] BUC. | | 2.000 | |
| INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR. | | | | | |
| TRAVERSARI DE DRUMURI | | | | | |
| 009 | 3270028 | BUC. | | 1.000 | |
| INSTALATIE DE AERISIRE | | | | | |
| 010 | 6310186 | BUC. | | 1.000 | |
| CAMIN SCURSORI | | | | | |
| 011 | IZA04A1 | MP. | | 10.200 | |
| PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL | | | | | |
| PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA | | | | | |

```

=====
012 IZL06C1          MP.          10.200
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

```

```

013 7315634          MP.          20.400
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD

```

```

014 NMB025041        ORA          16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

```

```

015 GB05A1           BUC.          4.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 50 MM

```

```

016 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare flansa gat PN 64, DN 50 - 4buc
- 4buc x .....lei/buc = .....lei

```

```

017 GB06A1           PER          2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 50 MM

```

```

018 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare mansoane termocontractile cu dubla sectiune
  324 - 168,3 (12 3/4" - 6 5/8") ramforsate cu fibra de
  sticla 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = .....lei

```

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice | | | = | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice | | | = | | |

Alte cheltuieli directe:

```

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

```

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG210 TRAVERSARE ALEE BETONATA IN TUB
 PROTECTOR INTRE PICHETII 24-25
 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 TSA05C1 M.C. 24.200
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
 2M,T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 24.200
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

003 TSD05A1 100 MC. 0.240
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOE

004 TSE01C1 100 MP. 0.600
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN TARE

005 TSC03B1 100 MC. 0.600
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

006 TSD03C1 100 MC. 0.600
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

007 TSD05A1 100 MC. 0.600
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOE

=====

008 TSE01C1 100 MP. 1.000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM

IN TEREN TARE

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SDG211 TRAVERSARE ALEE BETONATA IN TUB
PROTECTOR INTRE PICHETII 24-25
MONTAJ

Categoria de lucrari: 0038
Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|--|---------|-----------|--|--------|--|
| 001 | GA09A1 | [2] M | | 11.000 | |
| SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE | | | | | |
| PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI | | | | | |
| TEAVA AVIND 324 | | | | | |
| 002 | 3252070 | M | | 11.000 | |
| TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 323,8 X 7,92 | | | | | |
| /GRAD B S 715/2 | | | | | |
| 003 | ACA17C1 | BUC. | | 16.000 | |
| PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU | | | | | |
| FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > | | | | | |
| 20 LA INC. 50 K | | | | | |
| 004 | 7315636 | BUC. | | 14.000 | |
| INELE DISTANTIERE TIP ALTA M/N :6 5/8''- | | | | | |
| 12'' | | | | | |
| 005 | 7315637 | BUC. | | 2.000 | |
| PRESETUPA METALICA 168,3 MONTATA IN TUB | | | | | |
| PROTECTOR DN 323,8 | | | | | |
| 006 | GA01A1 | [1] HM. | | 0.250 | |
| TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT | | | | | |
| CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN | | | | | |
| NORMAL | | | | | |
| 007 | 3251222 | M | | 25.000 | |
| TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/ | | | | | |
| GRAD B S 715/2 | | | | | |
| 008 | GA11A1 | [7] BUC. | | 2.000 | |
| INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR. | | | | | |
| TRAVERSARI DE DRUMURI | | | | | |
| 009 | 3270028 | BUC. | | 1.000 | |
| INSTALATIE DE AERISIRE | | | | | |
| 010 | 6310186 | BUC. | | 1.000 | |
| CAMIN SCURSORI | | | | | |
| 011 | IZA04A1 | MP. | | 11.200 | |
| PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL | | | | | |
| PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA | | | | | |

=====

012 IZL06C1 MP. 11.200
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
 OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
 FOARTE INTARITA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 7315634 MP. 22.400
 BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD

014 NMB025041 ORA 16.000
 MONTATOR CONDUCTE CAT.4

015 GB05A1 BUC. 4.000
 FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
 MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
 OTEL AVIND DN= 50 MM

016 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare flansa gat PN 64, DN 50 - 4buc
 - 4buc xlei/buc =lei

017 GB06A1 PER 2.000
 ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
 PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 50 MM

018 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare mansoane termocontractile cu dubla sectiune
 324 - 168,3 (12 3/4" - 6 5/8") ramforsate cu fibra de
 sticla 2buc
 - 2buc xlei/buc =lei

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice | | | = | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice | | | = | | |

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -CASS
 -ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
 -FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
 -FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG212 TRANSPORT MUNCITORI

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 TRA05A10 TONA 210.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 10

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG213 TRANSPORT CARBURANTI

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|---|------|--------|--|--|--|
| 001 TRA05A15 | TONA | 50.000 | | | |
| TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | | | |
| CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. | | | | | |
| ETC) PE DIST. DE 15 | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG214 TRANSPORT BARACI 2BUC.

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 MDTA4624A1 BUC. 8.000
 MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
 PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 8.000
 DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
 PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 4.000
 TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
 PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 40.000
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A30 TONA 20.000
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.30 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG215 TRANSPORT UTILAJE

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|--|--|--|
| 001 TRA04A20 | TONA | 160.000 | | | |
| TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU | | | | | |
| AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB | | | | | |
| 20T PE DIS.20 KM.* | | | | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG301 MONTAJ IMBINARE ELECTROIZOLANTA
 ISOLATING SPOOL SI VERIFICAREA
 CALITATII

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|--|------|-------|--|--|--|
| 001 TSA05C1 | M.C. | 9.000 | | | |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU | | | | | |
| TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- | | | | | |
| 2M,T.TARE | | | | | |
| 002 TSD01B1 | M.C. | 9.000 | | | |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, | | | | | |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. | | | | | |
| BULG.TEREN MIJL. | | | | | |
| 003 TSD04C1 | M.C. | 9.000 | | | |
| COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. | | | | | |
| EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE | | | | | |
| 20CM GROS.T.NECOEZIV | | | | | |
| 004 RPIF05G1 | M | 1.000 | | | |
| TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC | | | | | |
| A DE 8 MM* | | | | | |
| 005 GB05E1 | BUC. | 2.000 | | | |
| FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM. | | | | | |
| MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE | | | | | |
| OTEL AVIND DN= 150 MM | | | | | |
| 006 7315731 | BUC. | 1.000 | | | |
| IMBINARE ELECTROIZOLANTA ,,ISOLATING | | | | | |
| SPOOL'' | | | | | |
| 007 NMB022731 | ORA | 8.000 | | | |
| SUDOR ELECTRIC CAT.3 | | | | | |
| 008 NMB019921 | ORA | 8.000 | | | |
| MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ | | | | | |
| CAT.2 | | | | | |
| 009 AUT6730 | ORA | 8.000 | | | |
| MACARA PE PNEURI 15-19,9TF | | | | | |
| 010 AUT4803 | ORA | 4.000 | | | |
| AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE | | | | | |
| AUTO 3T | | | | | |
| 011 NMB020471 | ORA | 4.000 | | | |
| ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII | | | | | |
| PROT. CAT.7 | | | | | |

=====

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG302 VERIFICARE DCVG

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 AUT4803 ORA 8.000
 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
 AUTO 3T

002 W1MN05A# BUC. 4.000
 Legarea la pamant a elementelor metalice
 mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 8.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 8.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 8.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 2.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
 USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

007 W1MM03A# BUC. 2.000
 Verificarea influentei unei LEA asupra
 unei linii LTc

=====

| | | |
|---------------|-----|---------|
| 008 NMB020131 | ORA | -12.000 |
|---------------|-----|---------|

ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3

| | | |
|-------------|-----|--------|
| 009 AUT4802 | ORA | -8.000 |
|-------------|-----|--------|

AUTOLAB.MOBILPTINCERCELECTR.PT.
LINIIDEINALTATENSIUNEPEAUTO3T

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG303 IZOLARE ANTICOROSIVA

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 IZA01B1 MP. 122.000
 CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
 ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002 IZA04A1 MP. 85.000
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

003 IZL02B1 MP. 207.000
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
 OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
 IZOLATIE INTARITA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

004 NMB320111 ORA -5.902
 TRACTORIST < 60CP CAT.1

005 AUT4030 ORA -33.120
 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
 TRACTORUL) 500-1000L

006 7457119 BUC. 385.000
 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 150

007 7457439 M 746.000
 IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP
 CANUSA HCA-B100-15-BK DN 12"

=====

008 7457443 M 385.000
 IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP
 CANUSA HCA-B-75-15-BK DN 6"

009 7458324 BUC. 20.000
 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

010 7458325 M 10.000
 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)
 l=150MM L=30M/ROLA

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG304 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
 CATODICA

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
|---|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |
| 001 MK12A1 | BUC. | 7.000 | | | |
| PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM. | | | | | |
| ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII | | | | | |
| CONDUC.INGROP.TIP 1 AFARA LO | | | | | |
| ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0% | | | | | |
| 002 7315523 | BUC. | 7.000 | | | |
| PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL | | | | | |
| 003 7460634 | M | 70.000 | | | |
| CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778 | | | | | |
| 004 4801725 | M | 40.000 | | | |
| CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. | | | | | |
| 8778 | | | | | |
| 005 TSA16C1 | M.C. | 44.000 | | | |
| SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU | | | | | |
| UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, | | | | | |
| T.TARE | | | | | |
| 006 TSA02C1 | M.C. | 5.000 | | | |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ | | | | | |
| VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. | | | | | |
| ADINC.<0,75M T.TARE | | | | | |
| 007 TSD01C1 | M.C. | 5.000 | | | |
| IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, | | | | | |
| STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. | | | | | |
| BULG.TEREN TARE | | | | | |

=====

| | | | |
|-----|---------|------|--------|
| 008 | TSD04A1 | M.C. | 44.000 |
|-----|---------|------|--------|

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

| | | | |
|-----|---------|------|--------|
| 009 | W2H04A# | M.C. | 11.000 |
|-----|---------|------|--------|

Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

| | | | |
|-----|---------|-----|--------|
| 010 | W2H05A# | MP. | 33.000 |
|-----|---------|-----|--------|

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

| | | | |
|-----|----------|------|--------|
| 011 | W1M054F# | BUC. | 44.000 |
|-----|----------|------|--------|

Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu

| | | | |
|-----|---------|------|--------|
| 012 | 5202665 | BUC. | 16.000 |
|-----|---------|------|--------|

PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

| | | | |
|-----|---------|------|--------|
| 013 | 7460596 | BUC. | 28.000 |
|-----|---------|------|--------|

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

| | | | |
|-----|---------|------|-------|
| 014 | M1K27E1 | BUC. | 1.000 |
|-----|---------|------|-------|

FLANSE DE SEPARATIE ELECTR.PT.CONDUC.OL.
150 MM.

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG305 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|--|-----|--------|--|--|--|
| 001 AUT4803 | ORA | 25.000 | | | |
| AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE | | | | | |
| AUTO 3T | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------|
| 002 NMB020471 | ORA | 25.000 |
| ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII | | |
| PROT. CAT.7 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------|
| 003 NMB020451 | ORA | 90.000 |
| ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII | | |
| PROT. CAT.5 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------|
| 004 NMB020441 | ORA | 45.000 |
| ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII | | |
| PROT. CAT.4 | | |

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
| Din care: | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje termice = | | | | | |
| Valoare aferenta utilaje electrice = | | | | | |

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -CASS
 -ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
 -FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
 -FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PROIECTANT | CONTRACTANT (OFERTANT) |
| SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE | |

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
 5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
 IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
 DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
 Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SDG306 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Categoria de lucrari: 0038
 Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

001 AUT4803 ORA 25.000
 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
 AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
 Masurarea rezistentei prizei de legare
 la pamant

003 W1MM06A# BUC. 2.000
 Verificarea si incercarea LES

004 EH04L1 BUC. 2.000
 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
 REDRESORULUI

005 EH04F1 BUC. 1.000
 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
 TRANSFORMATOARELOR DE MASURA

006 NMB020471 ORA 25.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.7

007 NMB020451 ORA 90.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =
 Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -CASS
 -ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
 -FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
 -FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Cheltuieli indirecte:

Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
 TOTAL cu TVA
 PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

=====

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Persoana juridica achizitoare | Formularul F3 |
| SC CONPET SA PLOIESTI | |

Obiectivul: 0279 000000299 LUCRARI DE INLOCUIRE CD TITEI
5 9/16" STATIE GHELINTA-RAMPA
IMECI, PE TR. PR SOHODOL-
DEPOZIT VECHI GHELINTA - L=4.800M
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SDG307 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE
INTERFERENTA

Categoria de lucrari: 0038
Preturile sunt exprimate in RON

=====

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|-----------|---|
| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L | = |

=====

| | | | | | |
|--|-----|--------|--|--|--|
| 001 AUT4803 | ORA | 25.000 | | | |
| AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE | | | | | |
| AUTO 3T | | | | | |

002 W1MN05A# BUC. 2.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 25.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 90.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 45.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

| | | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)