



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România

Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul

Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 20174 / 23 JUN 2016

Referinta: Licitatie deschisa organizata de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de lucrari de „Reabilitare a Rampei de incarcare titei Independenta, jud. Galati, Conpet S.A.”

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1. Referitor la instalatia de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa):

Lucrarea poate fi executata in baza unui proiect tehnic faza PT (proiect tehnic) si faza DDE (documentatie detalii de executie) avizat in comisia tehnica de avizare a SDEE Galati (atat faza “instalatie de alimentare cu energie electrica” cat si “faza instalatie de utilizare”).

Proiectul instalatie de utilizare verificat in conditiile legii (verificator autorizat ANRE) este obligatoriu sa contina schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivel necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, sau cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si reglajul acestora.

Constatam ca documentatia la care facem referire nu exista in cadrul Caietului de Sarcini si va facem cunoscut ca in lipsa acesteia nu se pot executa si nici cota aceste tipuri de lucrari, toate acestea intrand in sarcina proiectantului de specialitate care a elaborat proiectul comandat de catre dumneavoastra, nici intr-un caz in sarcina viitorului constructor.

Totodata mentionam ca nu am gasit in documentatia publicata pentru licitatie urmatoarele documente:

Aviz Tehnic de Racordare;

Aviz CTA - PT si DDE al Instalatiei de alimentare cu energie electrica si al instalatie de utilizare, emis de SDEE Galati;

Autorizatie de Constructie Bransament electric si Instalatie de utilizare.

Acordul proprietarilor suprafetelor de teren ocupate de instalatia de alimentare (LEA 20 kV);

Contract de supraficie pentru instalatiile ce raman proprietate Electrica, in favoarea acesteia, pe toata perioada existentei instalatiei.

Toate acestea sunt absolut necesare si consideram ca ar trebui sa existe (fac parte din orice proiect finalizat), dar probabil dintr-o eroare nu au fost publicate in Caietul de Sarcini.

Observatii asupra documentatiei tehnice puse la dispozitie:

Legaturi intindere, in proiect prevazute 9 bucati, in realitate, in teren sunt necesare 18 buc.

Tip legaturi intindere, nu sunt specificate simple sau duble (simple trebuiesc la stalpul nr. 1 si restul de legaturi trebuie sa fie dubla intindere)

Stalp SC 15006, in proiect sunt 4 bucati, in planul anexat Fisei de solutie nr. 30501644072/01.03.2016 sunt 3 bucati. Daca se respecta proiectul sunt necesare 12 legaturi de sustinere, daca se respecta Fisa de Solutie sunt necesare 9 bucati.

Ce tip sunt legaturile de sustinere simple sau duble?

Nu exista capete terminale cablu 20 kV 1 set exterior si 1 set interior. SUNT OBLIGATORII!!!

Pentru stalpul nr. 2 (de fapt pentru toata lucrarea) nu exista detalii de executie. Sunt necesare 2 console CIT 140.

In antemasuratoare din Caietul de Sarcini pozitiile 10, 11 aferente montare stalpi SC15014, normele sunt incorect alese pentru fundatie burata. Acesti stalpi se planteaza numai in fundatie turnata tip pahar beton, fundatii care in prezentul proiect lipsesc.

Betonul folosit la fundatie este de tip B 150? Se folosesc doua tipuri de beton la pahar si umplere.

Nu exista detaliu de executie fundatii stalpi, nici instalatie impamantare.

In antemasuratoare din Caietul de Sarcini la pozitia 9 "W1B01A1 – Transformator de 40-63 kVA, montat pe stalpi de beton, montare", norma este incorect aleasa, conform Fisei de solutie nr. 30501644072/01.03.2016, se monteaza Post de transformare in anvelopa metalica.

Raspuns 1: *Pentru instalatia de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), Proiectul tehnic si Detalii de executie, nu fac parte din obiectul contractului dintre proiectant si beneficiar si au nu fost tratate in cadrul documentatiei predate.*

Evaluarea lucrarilor aferente instalatiei de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), a fost facuta numai pentru bugetarea intregii investitii de catre beneficiar, pe baza fisei de solutie elaborate de catre SDEE Galati.

Intrebare 2: *In "Lista nr. 7 - AUTOMATIZARI", utilaje de la numarul 1 si 2 sunt taiate [intreruptor electric de nivel cu furca vibratoare si robinet de reglare cu actionare electrica DN 100 Pn 16], cine le achizitioneaza? Sunt puse la dispozitie de beneficiarul final?*

Raspuns 2: *Se vor cota bratele de incarcare impreuna cu robineti de reglare cu actionare electrica DN100 (14 buc) si intreruptor electric de nivel cu furca vibratoare (14 buc), conform specificatiilor din proiect. Atasam inca o data specificatiile.*

Intrebare 3: *Va rugam sa precizati tipul legaturilor de intindere si sustinere (simple sau duble) pentru LEA 20kV, sa verificati cantitatile de lanturi de intindere si izolatoare suport cuprinse la poz.6 , respectiv 7 din documentul A587-E-13AM rev.3 – Antemasuratoare Instalatii electrice si sa precizati unde se regaseste procurarea lanturilor de izolatoare de la poz.6.*

Raspuns 3: *Pentru instalatia de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), Proiectul tehnic si Detalii de executie, nu fac parte din obiectul contractului dintre proiectant si beneficiar si nu au fost tratate in cadrul documentatiei predate.*

Evaluarea lucrarilor aferente instalatiei de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), a fost facuta numai pentru bugetarea intregii investitii de catre beneficiar, pe baza fisei de solutie elaborate de catre SDEE Galati.

Intrebare 4: *Pozitia 9 din documentul A587-E-13AM rev.3 se refera la montarea postului de transformare in anvelopa metalica dar articolul W1B01A1 are ca obiect montarea unui transformator de putere pe stalp. Cum vor fi cuprinse in oferta diferentele de pret referitoare la montajul celor doua tipuri de echipamente?*

Raspuns 4: *Pentru instalatia de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), Proiectul tehnic si Detalii de executie, nu fac parte din obiectul contractului dintre proiectant si beneficiar si nu au fost tratate in cadrul documentatiei predate.*

Evaluarea lucrarilor aferente instalatiei de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), a fost facuta numai pentru bugetarea intregii investitii de catre beneficiar, pe baza fisei de solutie elaborate de catre SDEE Galati.

Intrebare 5: *Pozitiile 10, 11 si 12 din documentul A587-E-13AM rev.3 se refera la montarea stalpilor in fundatii burate dar in Memoriul tehnic si Studiul de solutie se precizeaza ca*

stalpii se monteaza in fundatii turnate. Unde se regaseste realizarea fundatiilor turnate pentru stalpii LEA 20kV (sapaturi, sprijiniri de maluri, cofraje, etc.).

Raspuns 5: Pentru instalatia de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), Proiectul tehnic si Detalii de executie, nu fac parte din obiectul contractului dintre proiectant si beneficiar si nu au fost tratate in cadrul documentatiei predate.

Evaluarea lucrarilor aferente instalatiei de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), a fost facuta numai pentru bugetarea intregii investitii de catre beneficiar, pe baza fisei de solutie elaborate de catre SDEE Galati.

Intrebare 6: Aceeasi intrebare pentru prizele de pamant si legarea la pamant a elementelor metalice ale stalpilor LEA 20kV.

Raspuns 6: Pentru instalatia de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), Proiectul tehnic si Detalii de executie, nu fac parte din obiectul contractului dintre proiectant si beneficiar si nu au fost tratate in cadrul documentatiei predate.

Evaluarea lucrarilor aferente instalatiei de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), a fost facuta numai pentru bugetarea intregii investitii de catre beneficiar, pe baza fisei de solutie elaborate de catre SDEE Galati.

Intrebare 7: Unde se regasesc lucrarile de verificare, incercare si probe aferente instalatiilor electrice MT?

Raspuns 7: Pentru instalatia de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), Proiectul tehnic si Detalii de executie, nu fac parte din obiectul contractului dintre proiectant si beneficiar si nu au fost tratate in cadrul documentatiei predate.

Evaluarea lucrarilor aferente instalatiei de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), a fost facuta numai pentru bugetarea intregii investitii de catre beneficiar, pe baza fisei de solutie elaborate de catre SDEE Galati.

Intrebare 8: In Memoriu tehnic Instalatii Electrice, pct. 3 "Alimentarea cu energie electrica 20 kV a obiectivului", este descrisa solutia de alimentare cu energie electrica, ca fiind compusa din lucrari finantate prin tarif de racordare si lucrari finantate din surse proprii.

Atat in Antemasuratoare instalatii electrice, cat si in lista cu cantitatile de lucrari, formular F3, sunt prezentate cumulat lucrarile care se executa pe tarif de racordare cu cele care se executa din fonduri proprii; acelasi lucru este valabil si cu utilajele si echipamentele din lista nr. 6 "Instalatii electrice".

Va rugam sa precizati daca lucrarile care se vor executa pe tarif de racordare vor face obiectul acestei licitatii si daca se vor cota impreuna cu celelalte lucrari, avand in vedere urmatoarele:

Lucrarile finantate prin tarif de racordare se vor executa prin incheierea unui contract intre distribuitorul de energie electrica SDEE Galati si executant;

Lucrarile finantate din fonduri proprii se executa prin incheierea unui contract intre beneficiarul lucrarii CONPET si executantul lucrarii.

Raspuns 8: Pentru instalatia de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), Proiectul tehnic si Detalii de executie, nu fac parte din obiectul contractului dintre proiectant si beneficiar si nu au fost tratate in cadrul documentatiei predate.

Evaluarea lucrarilor aferente instalatiei de 20 kV (racord, LEA, Post de transformare in anvelopa), a fost facuta numai pentru bugetarea intregii investitii de catre beneficiar, pe baza fisei de solutie elaborate de catre SDEE Galati.


Intrebare 9: Va rugam sa ne transmiteti avizul tehnic de racordare emis de SDEE Galati.

Raspuns 9: Atasat aveti ATR.

Intrebare 10: Va rugam sa ne comunicati daca exista proiect tehnic pentru lucrarile de alimentare cu energie electrica, avizat in comisia CTE a distribuitorului de energie electrica Electrica Distributie Muntenia Nord SDEE Galati.

Raspuns 10: A se vedea raspuns pct .8.

DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZITII
Exp. AP. ing. Mihail Laura

