

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 21905 / 05.IUL. 2016

Referinta: Licitatie organizata de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de lucrari de „Reabilitare a Rampei de incarcare titei Independenta, jud. Galati, Conpet S.A.”

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1: Avand in vedere raspunsul d-voastra referitor la lucrarile de racord LEA 20kV si anume ca se vor executa prin tarif de racordare, va rugam sa ne precizati urmatoarele:

Din devizul de instalatii electrice articolele 1,2,3,4,5, 6,7,8, 10,11,12,13 se refera la executia lucrarilor de racord LEA 20kV si vor fi finantate potrivit raspunsului d-voastra prin tarif de racordare. Va rugam sa ne precizati daca aceste articole vor mai fi cotate de catre noi ca si ofertant in cadrul ofertei sau va rugam un raspuns clar in care sa ne precizati ce articole vom cota din devizul de instalatii electrice, avand in vedere ca o parte din lucrari vor fi finantate prin tarif de racordare si cealalta parte de lucrari finantate din surse proprii.

Raspuns 1: Conform ATR, cu exceptia stalpului nou plantat in aliniamentul LEA existent cu toate componentele sale (lucrare care se va realiza pe “tariful de racordare”), restul lucrarilor aferente racordului nou LEA 20kV se vor realiza din “surse proprii”.

Urmatoarele materiale, manopera aferenta montajului acestora si testele/verificarile necesare vor trebui sa fie cotate de catre ofertanti:

- separator tripolar de exterior tip STEPNo - 400/31.5A (2 buc);
- cadru de sigurante medie tensiune tip SFEn+ Fen 10A comun cu descarcatori cu oxid de zinc 24 kV (1 buc);
- consola de intindere tip CIT 140 (3buc);
- lanturi de intindere duble cu izolatoare compozite (9 buc)
- consola de sustinere (3 buc);
- izolatoare suport duble (9 buc);
- conductor LEA 20kV ; 3x50/8 OLAI 3x200=600.0 m;
- capete terminale 20 kV +cadru sust pentru trecerea din LEA in LES(1 set)
- stalp din beton SC 15014-12 (1 buc);
- stalp din beton SC 15014 (1 buc);
- stalp din beton SC 15006-12 (3 buc);
- fundatii din beton tip pahar ptr stalpii LEA mentionati mai sus;
- priza de legare la pamant OLZn - 4 ohmi (2 buc);
- priza de legare la pamant OLZn - 10 ohmi (3 buc);

Vor fi cotate deasemenea toate elementele nespecificate (cleme, accesorii de montaj si fixare, etc) si manopera necesara realizarii racordului LEA 20kV.

Mentionam ca oferta dumneavoastra va fi elaborata tinand cont de indicatiile precizate mai sus si ca restul cerintelor din documentatia de atribuire raman neschimbate.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica

SERVICIUL ACHIZITII

Exp. AP. ing. Mihail Laura

