



NOTA

- LA MONTAJ SE VA ASIGURA SUSTINEREA CONDUCTEI IN CENTRUL TUBULUI DE PROTECTIE PRIN MONTAREA PE CONDUCTA A COLIERELOR CU ROLE PLAN
- GROSIMEA CORDONULUI DE SUDURA NU VA DEPASI GROSIMEA CELEI MAI SUBTIRI PIESE CARE SE SUDEAZA;
- REPERELE ALE CAROR DIMENSIUNI NU SE INCADREAZA IN STANDARDELE DE FABRICATIE PENTRU TEVI SE VOR EXECUTA PRIN DEFORMARE PLASTICA (FORJARE, VALTUIRE) URMATE DE PRELUCRARI PRIN ASCHIERE.

Termen de pastrare: Permanent/l.19.b					
	ELECTROZI SUDURA	SR EN 2560:2008			
14	GARNITURA TIP II	---			
13	PIULITA	SO-2507.13			
12	PREZON	SO-2507.12			
11	GUSEU	SO-2507.11			
10	GARNITURA TIP I	SO-2507.10			
9	INEL PRESETUPA	SO-2507.09			
8	SCAUN PRESETUPA	SO-2507.08			
7	CAPAC	SO-2507.07			
6	TRONSON DE CAPAT	SO-2507.06			
5	CILINDRU PRESETUPA	SO-2507.05			
4	FLANSA PENTRU CILINDRU	SO-2507.04			
3	FLANSA PENTRU BUCSA	SO-2507.03			
2	BUCSA PRESETUPA	SO-2507.02			
1	TRONSON CONDUCTA	SO-2507.01			
Poz.	DENUMIREA	Nr. DESEN/STAS	Buc.	MATERIAL	OBS.
Tehn. Constantinescu R.		Dr.ing. Nicolescu C-ta		ing. Raduta D.	ing. Raducu R.
PROIECTAT		APROBAT		VERIFICAT	SEF PROIECT
0	09.2011	EMIS PENTRU APROBARE			
REV	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI			
FORMAT 11/2 A3		DATA PRIMEI EDITII	09.2011	SCARA -	FISIER SO250700
CLIENT		PROIECTANT		PETROSTAR S.A.	
				CALEA BUCURESTI NR.: 37 PLOIESTI, 100680 ROMANIA COD UNIC: 1360296	
PROJECT NR. 160/3408 Et.1 PT+CS+DE					
INLOCUIRE CONDUCTA TITEI F1 #10 3/4" BARBATESTI-PLOIESTI IN ZONA GALCESTI PE O LUNGIME DE 1.1Km SI IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE 1.4Km PRECUM SI PUNEREA IN SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA. 0.15Km					
PRESETUPA - ANSAMBLU					
DESEN NR. SO-2507.00			FILA 1	DIN 1	REVIZIA 0