

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 28758 / 23. AUG. 2016

Referința: Licitatia organizata de CONPET SA, in vederea atribuirii contractului de proiectare si executie de lucrări de inlocuire conducta de transport titei F1 ø 10 3/4", Barbatesti-Ploiesti, in zona Galcesti, pe o lungime de 1,1 km si in zona Budele, pe o lungime de 1,4 km, precum si punerea in siguranta a conductelor de titei si etan in zona Budele pe o lungime de cca. 0,15 km.

Urmare a clarificarilor solicitate de catre unii dintre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebarea 1: Va rugam sa ne transmiteti retetele articolelor, pe care trebuie sa le cotam in devizele:

- 1.-CT4-Traversare aeriana parau Berleasca-Suprastructura: Art.1.-CL10C#, Art.2.CP18A#, Art.3.-RpAcA30A%;
- 2.- PR6-Montaj conducta 10 inch x 2030m – tronson B Budele: Art.70. –CL17C#;
- 3.-CT2- Traversare aeriana parau Budele-Suprastructura:Art.1.-CL10C#, CP18A#, RpAcA30%;
- 4.- CS2-Amenajare viroaga in zona Budele: Art.9.- CL18A#;
- 5.- CS3-Foraj piloti pe doua randuri ptr.grinda gabion nr.1:Art.8.- RpAcA30%;
- 6.- CS4- Grinda unghiulara gabion nr.1 pe piloti forati: Art.3.- CP18A#; Art.6.- CP17A-1#, Art.7.-DD28B%;
- 7.- CS6- Foraj piloti pe doua randuri ptr. Grinda gabion nr.2: Art.8.- RpAcA30%;
- 8.- CS7- Grinda unghiulara gabion nr.2 pe piloti forati: Art.3.- CP18A#; Art.6.- CP17A-1#, Art.7.-DD28B%;
- 9.- CS9- Foraj piloti pe doua randuri ptr. Grinda gabion nr.3: Art.8.- RpAcA30%;
- 10.- CS10- Grinda unghiulara gabion nr.3 pe piloti forati: Art.3.- CP18A#; Art.6.- CP17A-1#, Art.7.-DD28B%.

Raspuns: Anexam Listele cu cantitati de lucrari- Tronson A-GALCESTI+Tronson B-BUDELE-Proiect nr. 160/3408 elaborat de S.C. Petrostar S.A. Ploiesti unde se regasesc antemasuratorile solicitate.

Intrebarea 2: Avand in vedere ca sunt diferente intre caracteristicile tevilor ce se vor cota,(in Planul Nr. SC-4648-Consolidare teren – Pilotii forati sunt din teava de Ø168,3 x 8mm SR EN 10297/1-03-E235, iar in Devizele CS3, CS6 si CS9 la Art.4.1.-7459677= Teava otel 168,3 x 7,1mm, P235TR2, SR EN 10216/1-2002), va rugam sa precizati ce caracteristici va avea teava de Ø168,3, ce o vom cota in devizele:

- CS3-Foraj piloti pe doua randuri ptr. grinda gabion nr.1,
- CS6- Foraj piloti pe doua randuri ptr. grinda gabion nr.2,
- CS9- Foraj piloti pe doua randuri ptr. grinda gabion nr.3.

Raspuns: Teava va avea urmatoarele caracteristici: teava Ø 168.3X 7.1mm E235 -SR EN 10297/1-2003.

Intrebarea 3: Avand in vedere ca sunt diferente intre caracteristicile tevilor ce se vor cota,(in Planul Nr. SC-4648-Consolidare teren – Montantii sunt din teava de Ø114 x 6mm SR EN 10297/1-03-E235, iar in Devizele CS4, CS7 si CS10 la Art.1.1.-7462953= Teava otel 114,3 x 6,3mm, SR EN 10208-2, L245NB), va rugam sa precizati ce caracteristici va avea teava de Ø114,3, ce o vom cota in devizele:



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



- CS4- Grinda unghiulara gabion nr.1 pe piloti forati,
- CS7- Grinda unghiulara gabion nr.2 pe piloti forati,
- CS10- Grinda unghiulara gabion nr.3 pe piloti forati.

Raspuns: Teava va avea urmatoarele caracteristici: teava Φ 114.3X 6mm E235 -SR EN 10297/1-2003.

Intrebarea 4: Pentru tronsonul B-Budele am regasit in documentatie Planul nr.SC. 4647- Zona Budele-Amenajare viroaga- Fila 2 din 2. Va rugam sa ne transmiteti si Fila 1 din 2 la Planul SC.4647.

Raspuns: Transmitem, anexat, Mapa de planuri.

Intrebarea 5: Avand in vedere ca sunt diferente intre caracteristicile tevelor ce se vor cota, (in Planurile Nr. TC-0396-Pila metalica-Tronson A- Galcesti si Nr. TC-0402-Pila metalica-Tronson B-Budele – Pilele P1 si P2 sunt din teava de Φ 219,1 x 8mm, material OLT35, SR EN 10297/3-03-E235, iar in Devizele CT3, CT1, la Art.4.1.-3251868- Teava de conducta cap neted 219,1 x 7,92/grad B s715/2), va rugam sa precizati ce caracteristici va avea teava de Φ 219,1, ce o vom cota in devizele:

- CT3-Traversare aeriana parau Berleasca-Piloti forati,
- CT1-Traversare aeriana parau Budele-Piloti forati.

Raspuns: Se va folosi teava pentru constructii E235 -SR EN 10297/1-2003.

Intrebarea 6: In Planul Nr.SO-2485-Detaliu subtraversare DC27A-asfalt cu conducta titei proiectata Φ 273,1 x 5,6mm- Tronson A Galcesti, in Legenda se mentioneaza ca pentru legatura la dispozitivul de aerisire se va folosi teava Φ 60,3 x 3,6mm din otel L210GA conform SR EN 10208/1-09, lungime = 10m, iar pentru legatura la caminul de evidentiere scurgeri se va folosi teava Φ 60,3 x 3,6mm din otel L210GA conform SR EN 10208/1-09, lungime = 11m .

Avand in vedere ca in devizul PR3- Montaj conducta 10 inch x 940m- tronson A Galcesti, Art. 46- GA11A1- Instalatie de scurgere si aerisire pentru traversari de drumuri- contine in reteta teava de constructii Φ 51 x 3 = 41,2m /buc instalatie, de asemenea articolul contine si izolatie cu bitum, impaslitura si banda pvc, va rugam sa precizati conducta ce se va cota pentru legaturile la dispozitivul de aerisire si la caminul de evidentiere scurgeri si cantitatea corecta, de asemenea va rugam sa precizati ce izolatie se va aplica pe aceasta teava si daca izolatie ei este prinsa in Devizul D380- Pregatirea pentru protectie catodica.

Raspuns: Se va folosi teava Φ 60.3X 3.6mm L210GA -SR EN 10208/1.

Intrebarea 7: In Planul Nr.SO-2635-Detaliu subtraversare DJ676G- cu conducta titei proiectata Φ 273,1 x 5,6mm- Tronson B Budele, in Legenda se mentioneaza ca pentru legatura la dispozitivul de aerisire se va folosi teava Φ 60,3 x 3,6mm din otel L210GA conform SR EN 10208/1-09, lungime = 11m, iar pentru legatura la caminul de evidentiere scurgeri se va folosi teava Φ 60,3 x 3,6mm din otel L210GA conform SR EN 10208/1-09, lungime = 15m .

Avand in vedere ca in devizul PR6- Montaj conducta 10 inch x 2030m- tronson B Budele, Art. 45- GA11A1- Instalatie de scurgere si aerisire pentru traversari de drumuri- contine in reteta teava de constructii Φ 51 x 3 = 41,2m /buc instalatie, de asemenea articolul contine si izolatie cu bitum, impaslitura si banda pvc, va rugam sa precizati conducta ce se va cota pentru legaturile la dispozitivul de aerisire si la caminul de evidentiere scurgeri si cantitatea corecta, de asemenea va rugam sa precizati ce izolatie se va aplica pe aceasta teava, cea care reiese din articolul GA11A1(cu bitum, impaslitura si banda pvc) sau daca izolatie ei este prinsa in Devizul D380-Pregatirea pentru protectie catodica .

Raspuns: Se va folosi teava Φ 60.3X 3.6mm L210GA -SR EN 10208/1.



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Intrebarea 8: Va rugam sa precizati daca se accepta presetupe de etansare pentru conducte gata confectionate, prevazute cu suruburi galvanice sau din inox, formate din 10 zale Link Seal (LS5250).

Raspuns: Se accepta presetupe de etansare pentru conducte gata confectionate, prevazute cu suruburi galvanice sau din inox, formate din 10 zale Link Seal (LS5250).

Intrebarea 9: Pentru a putea cota, va rugam sa ne transmiteti planul detaliat pentru "Confectiile metalice rigidizare estacada" (conform NOTE = 11)) prevazute a se monta conform Art.67-VC23D1- "Confectionare dispoz.sust-ancor.pentru aparate canale piese spec.din otel prof.greut.buc peste 25 kg 11) " si procurate conform Art.69-6310172= 687 kg din Devizul -PR6- Montaj conducta 10 inch x 2030m - tronson B Budele.

Raspuns: Transmitem, anexat, Mapa de planuri.

Intrebarea 10: In planul TC-0396- Pila metalica- Tronson A Galcesti, sectiunea A-A, este reprezentat beton C12/15. Va rugam sa precizati unde se coteaza betonul C12/15 si ce cantitate.

Raspuns: Cimentarea pilotilor forati se va face cu pasta de ciment conform GP 114-03.

Intrebarea 11: In planul TC-0402- Pila metalica- Tronson B Budele, sectiunea A-A, este reprezentat beton C12/15. Va rugam sa precizati unde se coteaza betonul C12/15 si ce cantitate.

Raspuns: Cimentarea pilotilor forati se va face cu pasta de ciment conform GP 114-03.

Intrebarea 12: In devizele:

- 29.2.1. PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI - poz. 1
- 29.2.2. PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 2030m - TRONSON B BUDELE - poz. 1
- 29.3.1. PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI - pozitia 5.
- 29.4.1. PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 2030m - TRONSON B BUDELE - pozitia 5 ,
regasim norma TSA03E1- „Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etcin teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren mijlociu”. Va rugam sa ne transmiteti reteta normei TSA03E1 ,deoarece in programul Doclib nu avem aceasta norma.
Mentionam ca toate ofertele vor fi elaborate tinand cont de indicatiile precizate mai sus si restul cerintelor din documentatia de atribuire raman neschimbate.

Raspuns: Transmitem, anexat, Listele cu cantitati de lucrari- Tronson A- GALCESTI+Tronson B-BUDELE- Proiect nr. 160/3408 elaborat de S.C. Petrostar S.A. Ploiesti, unde se regasesc antemasuratorile solicitate.

Intrebarea 13: In devizele:

- - 29.4.4. CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE - pozitia 4.
- 29.4.9. CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI - pozitia 7.
- 29.4.12. CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI - pozitia 7.
- 29.4.15. CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI - pozitia 7.
regasim norma DD28B% - „Armarea pamanturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multi strat, (ia drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezintă încărcări mari și permanente, executate cu:GEOTEXTILE BAS”. Putem sa asimilam cu DD28B1# - „ Armarea pamant.de fund.slabe sau instabile in monostrat sau multistrat,care prez.incarcari mari” , existent in programul Doclib.Daca nu, va rugam sa ne transmiteti reteta normei DD28B% ,deoarece in programul Doclib nu avem aceasta norma.

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Raspuns: Transmitem, anexat, Listele cu cantitati de lucrari-Tronson A-GALCESTI+Tronson B-BUDELE- Proiect nr. 160/3408 elaborat de S.C. Petrostar S.A. Ploiesti, unde se regasesc antemasuratorile solicitate.

Intrebarea 14: In folderul „CAIET DE SARCINI PR-EX Galcesti-Budele” / „1-Tronson A – GALCESTI” / „VOL. A.1 – MEMORIU TEHNIC – LUCRARI TEHNOLOGICE „ / „1.1-Tema de proiectare-Tronson A” , la pagina 7/7 , termenul de executie poiect si termenul de obtinere a avizelor si a autorizatiei de construire / dezafectare este de 60 zile, respectiv 160 zile, iar in anuntul de participare si fisa de date (pagina 6 / 77) avem termenul de 190 zile. Va rugam, sa ne specificati clar daca termenul este de 190 zile.

Raspuns: Astfel cum a fost precizat in anuntul de participare si la punctul II.3. din Fisa de date a achizitiei, termenul total de prestare este de 190 de zile de la predarea amplasamentului, etapizat conform specificatiilor de la punctul II.3. din Fisa de date a achizitiei.

Mentionam ca toate ofertele vor fi elaborate tinand cont de indicatiile precizate mai sus si restul cerintelor din documentația de atribuire raman neschimbate.

Va mulțumim.

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica

SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII

Exp. A.P. Claudia Braslasu

