

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0001 45120000 AMENAJARE TEREN

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253901 DEMONTARE CD EXISTENTA D=4 1/2"

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TF02C1	M.C.	830.000			
	ZIDARIE USCATA PIATRA BR.EXTRAD.CAPT.					
	TUNEL EXIST.TEREN INFIL.SLABE APA COND.					
	GRELE,ROCA ERUPTIVA					
002	3278098	BUC.	1.000			
	PISTON CU PERII 4"					
003	M1J11A1	TONA	0.500			
	TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON					
	PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI					
	GATA CONF.< 80 MM					
004	2222240	BUC.	2.000			
	DISPOZITIV GOLIRE+SPALARE CD					
005	CL17A1	TONA	0.500			
	DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE					
	PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR					
	REFOLOSIBILE					
006	M1A01B1	TONA	3.000			
	RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,					
	BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE					
	SIMPLA ASEZARE1-3.T.					
007	M1M01A1	TONA	3.000			
	DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN					
	SIMPLA ASEZARE CU GREUTATE < 3 T					
008	TRA04A50	TONA	3.500			
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU					
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB					
	20T PE DIS.50 KM.*					

=====

009 TRA05A10 TONA 19.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.
 ETC)PE DIST.DE 10

010 IZJ11B1 MP. 0.500
 DESFAC PROTEC IZOLAT DIN CARTON SAU
 IMPISLITURA BITUM DOUA STRATURI

011 RPAC13B1 BUC. 2.000
 TAIEREA IN SANT CU CUTIT CU ROLE A
 TUBURILOR DE OTEL GROS.PERETI 5-6 MM.
 AVIND. 80-100 MM*

012 GD08C1 BUC. 2.000
 CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
 TEVI AVIND DN=100 MM

013 M1M05C1 M 830.000
 DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
 CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
 LA H=3M DN=100;1

014 M1M06C1 BUC. 25.000
 DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
 CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
 PINA LA H=3M DN=100,12

015 M1M07C1 10 KG. 10.000
 DEMONTARE SUPORTI FICSI SAU MOBILI SAU
 CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE
 DELA 25KG/BUC

016 TSA12C1 M.C. 9.000
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
 SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
 ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

017 TSF02B1 MP. 30.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
 INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
 -0,6 M INTRE DULAP

018 TSA05C1 M.C. 136.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
 2M,T.TARE

019 TSD01C1 M.C. 145.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

=====

020 TSD04D1 M.C. 145.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.COEZIV

021 TRA05A10 TONA 14.500
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.
 ETC)PE DIST.DE 10

022 AUT6751 ORA 2.000
 AUTOMACARA 5TF, HMA=6, 5M, DESCHIDERE MAX=
 5, 5M

023 TRI1AC07E1 TONA 17.500
 INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 100KG
 DEPLAS.PRIN TRANSP.PINA LA 10M, ASEZ.
 RAMPA, TEREN-AUTO CTG

024 TRI1AC15E1 TONA 17.500
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 100KG
 DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ.AUTO-
 RAMPA, TEREN CTG.

025 TRA04A10 TONA 17.500
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.10 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND AMBP 0.693 %
 -CASS 5.2 %
 -FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
 -FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0001 45120000 AMENAJARE TEREN

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253902 DESFACERE SI REFACERE DR PIETRUI
 T LA SUBTRAV CU CD 4 1/2"

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
001	DG01A1		MP.	8.000			
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P							
BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU							
BOLOV ASEZATI PE NISI							
002	TSE06B1		100 MP.	0.080			
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR							
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.							
IN PAM.COEZIV							
003	DA06A1		M.C.	1.600			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT							
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU							
ASTERNERE MANUAL							
004	2200379		M.C.	-2.097			
BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM							
005	3278342		M.C.	0.500			
PIATRA SPARTA DE BALASTIERA SORT 40-63MM							
006	TSA19B1		M.C.	0.400			
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA							
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.							
MIJLOCIU							
007	ACE16A1		M	4.000			
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETTELOR							
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.							
CONDUCTE							
008	DF24A1		BUC.	1.000			
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU							
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU							
INDICATOARE METALICE							

=====

009 TRA05A10 TONA 0.470
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.
 ETC)PE DIST.DE 10

010 TRA01A30 TONA 0.750
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 30 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND AMBP 0.693 %
- CASS 5.2 %
- FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
- FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0001 45120000 AMENAJARE TEREN

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253903 AMENAJARE TEREN TRASEU CD PROIEC
 TATA SI PT DEMONT CD EXIST
 TRASEU COMUN

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSH01A1	100 MP.	64.880			
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE					

002 NMB319721 ORA 15.000
 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
 CAT.2

003 7461776 MP. 1622.000
 FOLIE GEOTEXTILA PROTECTOARE

004 TSA01B1 M.C. 834.000
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.MIJLOCIU*

005 TSC19B1 100 MC. 6.270
 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
 IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

006 TRB04B2 TONA 1418.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
 ADERENTA 2 LOPATARE

007 TSE01B1 100 MP. 27.780
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN MIJLOCIU

=====

008 TSC26B1 100 MC. 6.270
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
 SAU 2

009 TSE04B1 100 MP. 20.880
 NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2

010 TSH13B1 TONA 0.098
 ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
 DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
 CONCENTRATIE 33% AZOT *

011 TSH09A1 100 MP. 48.660
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

012 TSD14A1 M.C. 25.000
 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
 STROP.STR.

013 M2I15A MP. 1.000
 PLACA INDIC.CUPRINZIND CARACT.FUNIC.
 INSTR.DE EXPLOATARE SI PROT.MUNCII

014 TRA05A10 TONA 25.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA, BETON.
 ETC)PE DIST.DE 10

015 TRA04B50 TONA 20.000
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
 20T PE DIST. 50 KM *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND AMBP 0.693 %

-CASS 5.2 %

-FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %

-FNUASS 0.85 %

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0001 45120000 AMENAJARE TEREN

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253904 AMENAJARE TEREN TRASEU CD EXIST
 CARE SE VA DEMONT UNDE NU ESTE
 TRASEU COMUN

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSH01A1	100 MP.	7.440			
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE					

002 NMB319721 ORA 4.000
 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE
 CAT.2

003 7461776 MP. 372.000
 FOLIE GEOTEXTILA PROTECTOARE

004 TSA01B1 M.C. 112.000
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.MIJLOCIU*

005 TRB04B2 TONA 191.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
 ADERENTA 2 LOPATARE

006 TSE01B1 100 MP. 3.720
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN MIJLOCIU

007 TSH13B1 TONA 0.008
 ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
 DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
 CONCENTRATIE 33% AZOT *

=====

008	TSH09A1	100 MP.	3.720
-----	---------	---------	-------

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

009	TSD14A1	M.C.	1.900
-----	---------	------	-------

UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

010	TRA05A10	TONA	1.900
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FOND AMBP 0.693 %
-CASS 5.2 %
-FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
-FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253905 MONTAJ CD D=4 1/2" X 830M

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L		=

001 TSA12C1 M.C. 45.000
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
 SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
 ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

002 TSA14C1 M.C. 20.000
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU
 SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
 ADINC.0,0-2M,T.TARE

003 TSF02B1 MP. 110.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
 INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
 -0,6 M INTRE DULAP

004 TSA05C1 M.C. 610.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
 2M,T.TARE

005 TSC04B1 100 MC. 3.580
 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2

006 TSE01C1 100 MP. 2.500
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN TARE

007 GD09B1% M.C. 85.000
 DRENAJ PTR. CONDUCTE DE DISTRIBUTIE DIN
 POLIETILENA

008 DA05A1 M.C. 100.000
 SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
 SCARIFICAT

=====

009 TSD01C1 M.C. 675.000
 IMPRACTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

010 TSD03C1 100 MC. 3.580
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

011 TSD04D1 M.C. 675.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.COEZIV

012 TSD05B1 100 MC. 3.580
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

013 GA02C1 HM. 8.300
 TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM MONTAT CU
 EXECUTIE MANUALA DN= 100 MM TEREN NORMAL

014 2600294 KG -2.656
 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL
 INGROPATE SPP 70 S 2484

015 2600282 KG -49.800
 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL
 INGROPATE SP 95 S 2484

016 2601913 MP. -14.940
 IMPASLITURA FIBRE STICLA OBISNUITA I 60
 STAS 8050

017 2601664 MP. -15.355
 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR
 (BLANC) CI400 130CMX20M S 138

018 AUT4030 ORA -1.660
 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
 TRACTORUL) 500-1000L

019 3278515 M 833.000
 TEAVA PREIZOLATA 114.3X8MM L360N PSL2

=====

020 NMB019621	ORA	8.000
---------------	-----	-------

SAPATOR CAT.2

021 7106636	M	874.000
-------------	---	---------

Banda de marcaj

022 GD06A1	BUC.	17.000
------------	------	--------

INDOIREA TEVII PTR EXEC.UNEI CURBE IN
CUTE AVIND DIAMETRUL NOM.DE=150 MM

023 3278516	M	51.000
-------------	---	--------

TEAVA 114.3X8.8MM L360N PSL2

024 GD05B1	BUC.	25.000
------------	------	--------

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
= 4 TOLI

025 3278521	BUC.	1.000
-------------	------	-------

CURBA 30 GR 5DN 114.3X8.8MM L360N

026 3278522	BUC.	4.000
-------------	------	-------

CURBA 45 GR 5DN 114..3X8.8MM L360N

027 3278523	BUC.	3.000
-------------	------	-------

CURBA 90 GR 5DN 114.3X8.8MM L360N

028 GB03C1	BUC.	2.000
------------	------	-------

ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=100 MM

029 3270375	BUC.	2.000
-------------	------	-------

ROBINET CU SERTAR DN100 PN64

030 GB05C1	BUC.	4.000
------------	------	-------

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 100 MM

=====

031 3277709	BUC.	4.000
FLANSA GAT TIP 11/B Dn 100XPn 64 P285		

032 GB06C1	PER	4.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR. PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 100 MM		

033 3278222	BUC.	4.000
GARNITURA SPIROMETALICA DN100 PN63		

034 3278208	BUC.	32.000
PREZON M24X140 42CrMo4 QT		

035 3278041	BUC.	64.000
PIULITA M24 42 CR M04 QT		

036 M1J04D1	TONA	0.154
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST. TEHNOLOGICE.> 400 MM		

037 3277642	BUC.	2.000
MATERIAL PT PROT MET LA ROBINET 4"		

038 GB08A1	BUC.	2.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE AVIND DN= 419-1125		

039 AUT4030	ORA	-0.220
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L		

040 M1L82A1	M	2.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT. PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON (GR1 CR7)		

041 M1L24A1	M	50.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII CONTROLULUI NEDISTRUCTIV		

=====

042	M1L05A1	BUC.	31.000
-----	---------	------	--------

ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM

043	NMB222791	ORA	7.000
-----	-----------	-----	-------

SUDOR ELECTRIC-B CAT.S

044	M1J38A1	BUC.	135.000
-----	---------	------	---------

MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

045	GC05C1	HM.	8.300
-----	--------	-----	-------

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=100

046	GC06C1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.
AVIND DN=100 MM

047	AUT2920	ORA	12.000
-----	---------	-----	--------

AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

048	TFC02C1	M	830.000
-----	---------	---	---------

SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.100:125

049	GC04C1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 100

050	3278098	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

PISTON CU PERII 4"

051	2222240	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

DISPOZITIV GOLIRE+SPALARE CD

052	IZA01B1	MP.	3.000
-----	---------	-----	-------

CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

```

=====
053  IZD08B1      MP.      6.000
GRUNDUIRE MANUALA,VOPSIRE MECANICA A
REZER.METAL 1 STRAT VOPSEA MINIU,1 STRAT
VOPSEA EMAIL AL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

054  6100091      KG      0.800
GRUND ALCHIDIC

055  6100092      KG      0.700
EMAIL ALCHIDIC

056  DF18B1      BUC.      17.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

057  3270001      BUC.      17.000
INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL
CONDUCTELOR

058  DH18B1      BUC.      17.000
VOPSIREA SI SCRIEREA LUCRARILOR
ACCESORII LA DRU MURI:INDICATORI
HECTOMETRICI

059  AUT6751      ORA      8.000
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=
5,5M

060  TRA04B50      TONA      40.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *
ASIMILAT CU TRANSPORT UTILAJE(CIMENTRUC,BULDOZER)

061  TRA01A30      TONA      130.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

062  TRA05A10      TONA      213.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 10

063  TRI1AC07E1    TONA      19.000
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG
DEPLAS.PRIN TRANSP.PINA LA 10M,ASEZ.
RAMPA,TEREN-AUTO CTG

```

=====

064 TRI1AC15E1 TONA 19.000
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 100KG
 DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ.AUTO-
 RAMPA, TEREN CTG.

065 TRA04A10 TONA 19.000
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.10 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND AMBP 0.693 %
 -CASS 5.2 %
 -FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
 -FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253906 SUBTRAVERSARE PARAU URMENIS CU
 CD D=4 1/2" (TUB PROTECTIE,
 INSTAL DE SCURGERE SI AERISIRE)

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	
				PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L		

001 GA09A1 M 15.000
 SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
 PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
 TEAVA AVIND 324

002 2600294 KG -2.400
 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL
 INGROPATE SPP 70 S 2484

003 2600282 KG -167.400
 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL
 INGROPATE SP 95 S 2484

004 AUT4030 ORA -0.900
 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
 TRACTORUL) 500-1000L

005 3278517 M 15.300
 TEAVA 273.0X8MM L245 PSL1

006 IZL04B1 M 15.000
 PROTEJ.CU SIPCI A IZOL.TEVI OTEL
 SUBTRAV.DRUM SI CAI FERATE IN TUB PROT.,
 AVIND D DE LA 200-400MM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007 7454771 BUC. 17.000
 INELE DISTANTIERS 4"X10"

=====

008	M1G12A1	TONA	0.020
-----	---------	------	-------

PIESE GATA UZINATE LIVRATE INDEPENDENT
0,02-0,5 T.

009	3278518	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

PRESETUPA 4"-10"

010	GA11A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

011	2600282	KG	-75.000
-----	---------	----	---------

BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL
INGROPATE SP 95 S 2484

012	6718518	MP.	-16.000
-----	---------	-----	---------

BANDA PROTECTIE PE BAZA DE PVCDE 1 MM
GROS.

013	3117177	M	-41.200
-----	---------	---	---------

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
LA CALD 51 X 3,5/OLT 55 S 404/2

014	2600294	KG	-2.200
-----	---------	----	--------

BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL
INGROPATE SPP 70 S 2484

015	3278519	M	48.000
-----	---------	---	--------

TEAVA 60.3X3.5MM L210

016	6310172	KG	150.000
-----	---------	----	---------

CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
MECANO-NEZINCATE

017	3278520	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

CAMIN COLECTARE SCURGERI 521X7.14MM H=3.
5M

018	M1J04B1	TONA	0.150
-----	---------	------	-------

COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

=====

019 M1J04D1 TONA 0.548
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.> 400 MM

020 IZA01B1 MP. 1.400
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

021 IZD08B1 MP. 2.800
GRUNDUIRE MANUALA,VOPSIRE MECANICA A
REZER.METAL 1 STRAT VOPSEA MINIU,1 STRAT
VOPSEA EMAIL AL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

022 6100091 KG 0.400
GRUND ALCHIDIC

023 6100092 KG 0.300
EMAIL ALCHIDIC

024 NMB222791 ORA 2.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S

025 TSA07C1 M.C. 133.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

026 TSA07F1 M.C. 39.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.2,01-4M,T.TARE

027 TSF03B1 MP. 58.000
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,
LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,21
-0,6M INTRE DULAPI

028 DA05A1 M.C. 18.000
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT

029 TSD01C1 M.C. 172.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

=====

030 TSD04D1 M.C. 172.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.COEZIV

031 AUT6751 ORA 4.000
 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=
 5,5M

032 TRA05A10 TONA 17.200
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 10

033 TRI1AC07E1 TONA 1.900
 INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG
 DEPLAS.PRIN TRANSP.PINA LA 10M,ASEZ.
 RAMPA,TEREN-AUTO CTG

034 TRA04A10 TONA 1.900
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.10 KM.*

035 TRI1AC15E1 TONA 1.900
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,PESTE 100KG
 DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ.AUTO-
 RAMPA,TEREN CTG.

036 MDTC4622050 BUC. 1.000
 TRANSPORT UTILAJ 50KM-65121001-MACARA PE
 PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND AMBP 0.693 %

-CASS 5.2 %

-FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %

-FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253907 SUBTRAVERSARE DRUM PIETRUIT CU
 CD D=4 1/2" (TUB PROTECTIE,
 INSTAL DE SCURGERE SI AERISIRE)

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D	E	N	U	M	I	R
=	A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L

001 GA08B1 M 6.000
 TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN
 SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT
 CONDUCTEI 273X8MM

002 2600294 KG -0.900
 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL
 INGROPATE SPP 70 S 2484

003 2600282 KG -34.800
 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL
 INGROPATE SP 95 S 2484

004 6718518 MP. -6.000
 BANDA PROTECTIE PE BAZA DE PVCDE 1 MM
 GROS.

005 AUT7002 ORA -2.040
 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
 SENILE DE SIPES 15TF

006 AUT4030 ORA -0.360
 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
 TRACTORUL) 500-1000L

007 3278517 M 6.200
 TEAVA 273.0X8MM L245 PSL1

```
=====
008 IZL04B1          M          6.000
PROTEJ.CU SIPCI A IZOL.TEVI OTEL
SUBTRAV.DRUM SI CAI FERATE IN TUB PROT.,
AVIND D DE LA 200-400MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
```

```
009 7454771          BUC.          5.000
INELE DISTANTIERS 4"X10"
```

```
010 M1G12A1          TONA          0.020
PIESE GATA UZINATE LIVRATE INDEPENDENT
0,02-0,5 T.
```

```
011 3278518          BUC.          2.000
PRESETUPA 4"-10"
```

```
012 NMB222791        ORA          1.000
SUDOR ELECTRIC-B CAT.S
```

```
013 TSC04B1          100 MC.        0.080
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2
```

```
014 DA05A1           M.C.          1.000
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT
```

```
015 TSD03C1          100 MC.        0.080
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
```

```
016 TSD05B1          100 MC.        0.080
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
```

```
017 AUT6751          ORA          4.000
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=
5,5M
```

```
018 TRA05A10         TONA          0.800
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 10
```

=====

019 TRI1AC07E1 TONA 0.370
 INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 100KG
 DEPLAS.PRIN TRANSP.PINA LA 10M, ASEZ.
 RAMPA, TEREN-AUTO CTG

020 TRA04A10 TONA 0.370
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.10 KM.*

021 TRI1AC15E1 TONA 0.370
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 100KG
 DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ.AUTO-
 RAMPA, TEREN CTG.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND AMBP 0.693 %
- CASS 5.2 %
- FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
- FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253908 IZOLARE ANTICOROZIVA

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	IZA01B1	MP.	30.000			
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT					
	ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
002	IZA04A1	MP.	52.000			
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL					
	PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA					
003	IZL02B1	MP.	82.000			
	IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI					
	OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,					
	IZOLATIE INTARITA					
	** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%					
004	NMB320111	ORA	-2.338			
	TRACTORIST < 60CP CAT.1					
005	AUT4030	ORA	-13.120			
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.					
	TRACTORUL) 500-1000L					
006	7457118	BUC.	140.000			
	MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN150					
007	7458324	BUC.	10.000			
	BATON MASTIC					
008	7458325	ML.	5.000			
	BANDA PT REPARATII TIP CRP L=150MM , L=					
	30/ROLA					

=====

009 7461276 M 430.000
 IZOL PT CURBE+COTURI TIP CANUSA HCA-B-50
 -15-BK DN 4"

010 7461279 M 380.000
 IZOL PT CURBE+COTURI TIP CANUSA HCA-B-
 100-15-BK DN 10"

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND AMBP 0.693 %
- CASS 5.2 %
- FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
- FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253909 PREG PT PROT CATODICA

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
001	M1K12A1	BUC.	3.000				
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.							
ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII							
CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO							
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%							
002	7460424	BUC.	3.000				
PRIZA DE POTENTIAL METALICA SPECIALA							
(TIP ENERGOPETROL)							
003	7460634	M	30.000				
CABLU CYY 1X6 MMP							
004	7460637	M	10.000				
CABLU CYY 1X25 MMP							
005	TSA16C1	M.C.	16.000				
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU							
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,							
T.TARE							
006	TSD01C1	M.C.	2.000				
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,							
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.							
BULG.TEREN TARE							
007	TSD04A1	M.C.	14.000				
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.							
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE							
10CM GROS.T.NECOEZIV							
008	W2H04A#	M.C.	4.000				
Strat de nisip asezat in sant pentru							
protejarea cablurilor la lucrari in profil							
netipizat							

=====

009 W2H05A# MP. 12.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

010 W1M054F# BUC. 21.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mm Cu

011 5202665 BUC. 9.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012 5202419 BUC. 12.000
PAPUC CUPRU PENTRU CONDUCTOARE 6MMP TIP
PTR PENTRU PRESARE 6X4,5MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND AMBP 0.693 %
- CASS 5.2 %
- FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
- FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253910 PROT CATODICA SI LEGARE LA
 PAMANT

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 M1K18A1	BUC.	5.000			
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA					
PAMINT CU ANOD DE ZINC					

002 3701265 KG -12.500
 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
 25 0L37-1N

003 4801725 M 36.000
 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
 8778

004 W2H04A# M.C. 4.000
 Strat de nisip asezat in sant pentru
 protejarea cablurilor la lucrari in profil
 netipizat

005 W2H05A# MP. 11.000
 Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
 in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND AMBP 0.693 %
 -CASS 5.2 %
 -FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %

=====

-FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253911 VERIF CALTATE IZOL

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	AUT4803		ORA	5.000			
	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE						
	AUTO 3T						

002 W1MM05A# BUC. 1.000
 Masurarea rezistentei prizei de legare
 la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 9.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND AMBP 0.693 %
 -CASS 5.2 %
 -FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
 -FNUASS 0.85 %

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253912 PUNERE IN FUNCTIUNE
 CD

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA	5.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE					
AUTO 3T					

002 W1MM05A# BUC. 1.000
 Masurarea rezistentei prizei de legare
 la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND AMBP 0.693 %
- CASS 5.2 %
- FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
- FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 2539 45120000 INLOC CD TITEI 4 1/2+8 5/8
 COMANESTI VERNESTI
 Obiectul: 0002 45120000 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 253913 INVESTIGARE STARE TEHNICA A IZOL
 CD

Categoria de lucrari: 0530
 Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	AUT4803		ORA	5.000			
	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE						
	AUTO 3T						

002 W1MM05A# BUC. 2.000
 Masurarea rezistentei prizei de legare
 la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 14.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 7.000
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
 PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
 USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FOND AMBP 0.693 %
-CASS 5.2 %
-FOND DE GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.25 %
-FNUASS 0.85 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

