

Nr. inreg.: 43581 / 29. NOV. 2016

Referința: clarificari 7 DIALOG COMPETITIV – ETAPA I, organizat de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de realizare a unei instalatii (sistem) pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte Poiana Lacului-Siliste-Ploiesti (proiectare, furnizare, instalare, configurare, testare)

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

1. Intrebare: Care este perioada de timp planificata dintre etapa de Pre-Selectie si Etapa Finala sau de ofertare ?

Raspuns: Vetii fi instiintati in timp util.

2. Intrebare: Care este perioada de timp planificata dintre etapa de Pre-Selectie si Testele in Teren?

Raspuns: Vetii fi instiintati in timp util. In principiu, testele se vor efectua in luna ianuarie 2017. Orice modificari vor fi facute cunoscute in mod oficial.

3. Intrebare: Care este perioada de timp planificata alocata Etapei Finale ?

Raspuns: Vetii fi instiintati in timp util.

4. Intrebare: Sunt descrise 7 (sapte) scenarii de pompare; care dintre ele pot fi active in acelasi timp ?

Raspuns: Scenariul 5 trebuie sa mearga in acelasi timp cu unul dintre scenariile 1, 2, 3 sau 4.

5. Intrebare: In caz de urgenta Conpet poate pompa catre rezervoarele din Siliste; trebuie acest scenariu inclus in solutia LDS ?

Raspuns: In acest moment acest scenariu este posibil dar nu este utilizat.

6. Intrebare: Va rugam confirmati daca conducta de la intrarea din Oarja la manifold face parte din Scopul Proiectului.

Raspuns: Nu face parte din scopul proiectului dar afecteaza functionalitatea/proiectarea sistemului.

7. Intrebare: Va rugam confirmati daca conducta de la intrarea din Saru la manifold face parte din Scopul Proiectului.

Raspuns: Nu face parte din scopul proiectului dar afecteaza functionalitatea/proiectarea sistemului.

8. Intrebare: Va rugam confirmati daca conducta de la intrarea din Bucsani la manifold face parte din Scopul Proiectului.

Raspuns: Nu face parte din scopul proiectului dar afecteaza functionalitatea/proiectarea sistemului.

9. Intrebare: Va rugam confirmati daca conducta de la manifold Parvu Rosu la Rafinaria Arpechim face parte din Scopul Proiectului.

Raspuns: Nu face parte din scopul proiectului dar afecteaza functionalitatea/proiectarea sistemului.

10. Intrebare: In cazul in care Oarja, Saru, Bucsani si Rafinaria Arpechim fac parte din Scopul Proiectului, este posibila efectuarea unei noi vizite in teren la aceste locatii?

Raspuns: Da.

11. Intrebare: Referitor la Testele in Teren, acestea vor fi executate pe ambele conducte F1 si F2?

Raspuns: F1.

12. Intrebare: In timpul Testelor in Teren operatorii vor folosi derivatia in locatia Siliste?

Raspuns: Si da si nu. Clientul va folosi in timpul testelor si scenarii de pompare de avarie dar va face aceasta identic cu toti ofertantii calificati.

13. Intrebare: Care va fi modalitatea de conectare a senzorilor la conducte?

Raspuns: In timpul vizitelor in locatii potentialii ofertanti au identificat stuturi existente pe care le pot folosi pentru conectare fara a afecta functionalitatea sistemului Scada si Automatizari.

14. Intrebare: Ce tipuri de senzori de presiune sunt solicitate, de siguranta intrinseca sau impotriva exploziilor?

Raspuns: Specificatiile interne ale companiei mentioneaza EExia IICT6 sau orice altceva superior.

15. Intrebare: Care este distanta in kilometri dintre Poiana Lacului si Siliste?

Raspuns: Firul 1 $16892+45575=62467$ m vezi csv atasat.

16. Intrebare: Este posibil sa primim Profilul Elevatiilor in format CSV sau Excel?

Raspuns: In atasament.

17. Intrebare: Scopul Proiectului include folosirea a doua metode LDS; in timpul Testelor in Teren aceste doua solutii trebuie demonstrate?

Raspuns: Este la latitudinea ofertantului daca foloseste ambele metode. Rezultatul testelor va fi determinant in alegerea castigatorului.

18. Intrebare: Pentru Testele in Teren, Ofertantul trebuie sa furnizeze Senzorii de Debit?

Raspuns: In Poiana Lacului putem furniza informatii privind debitul prin conectarea la echipamentul Tbox (RTU Modbus) in Siliste nu exista aceasta informatie. Da.

19. Intrebare: Testele din Teren vor fi facute pentru toate cele 7 scenarii de pompare?

Raspuns: Avand in vedere ca testele vor fi facute pe Firul 1 (F1) scenariile folosite vor fi scenariul 1 (Siliste bypass) si pompare Siliste in rezervor. De asemenea vor fi efectuate teste cand nu se pompeaza.

20. Intrebare: In faza de Testare in Teren, lucrarile de instalare for fi executate de Conpet? (cablare, conectare, realizarea prizelor pe conducta, instalarea senzorilor si lucrari electrice pentru alimentarea echipamentelor).

Raspuns: NU.

Va mulțumim.

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII
Sinziana Zecheru

