

PROIECT NR. 160/4073 ET.1 - FAZA : PT + CS + DE

ÎNLOCUIRE CONDUCE ȚIȚEI IMPORT CĂLĂREȚI-PLOIESTI, Ø 12 3/4" F1 PE 5 TRONSOANE ,ÎN LUNGIME DE 4.115 m si Ø 12 3/4" F2 PE 5 TRONSOANE ,ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 3.800 m, IN TOTAL DE 7915 m. TRONSON T2 F2 = 485 m -

ANEXA 2

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI

ÎNLOCUIRE CONDUCE ȚIȚEI IMPORT CĂLĂREȚI-PLOIESTI, Ø 12 3/4" F1 PE 5 TRONSOANE ,ÎN LUNGIME DE 4.115 m si Ø 12 3/4" F2 PE 5 TRONSOANE , ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 3.800 m, IN TOTAL DE 7915 m.

**PROIECT NR. 160/4073 ET.1
 FAZA: PT + CS + DE**

**CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ STABILITĂ: C – „NORMALĂ”
 DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT:**

Factori determinanti	Criterii asociate	Punctaj corespunzator fiecarui criteriu asociat	Punctaj total corespunzator fiecarui factor determinant
1	2	3	4
1 Importanța vitală	i - Oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției	0	2
	ii - Oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției	1	
	iii - Caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncții ale construcției	4	
2 Importanța social-economică și culturală	i - Mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției și/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcție	1	1
	ii - Ponderea pe care funcțiunile construcției o au în comunitatea respectivă	1	
	iii - Natura și importanța funcțiilor respective	1	

PROIECT NR. 160/4073 ET.1 - FAZA : PT + CS + DE

ÎNLOCUIRE CONDUITE ȚIȚEI IMPORT CĂLĂREȚI-POIESTI, Ø 12 3/4" F1 PE 5 TRONSOANE ,ÎN LUNGIME DE 4.115 m si Ø 12 3/4" F2 PE 5 TRONSOANE ,ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 3.800 m, ÎN TOTAL DE 7915 m. TRONSON T2 F2 = 485 m -

1	2	3	4
3 Implicarea ecologică	i - Măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului natural și a mediului construit	1	2
	ii - Gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural și construit	4	
	iii - Rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural și construit	1	
4 Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existența)	i - Durata de utilizare preconizată	4	4
	ii - Măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare	4	
	iii - Măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare	2	
5 Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu	i- Măsura în care asigurarea soluțiilor constructive, este dependentă de condițiile locale de teren și de mediu	4	3
	ii - Măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil în timp	2	
	iii - Măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină activități, măsuri deosebite pentru exploatarea construcției	2	
6 Volumul de muncă și de materiale necesare	i - Ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate	4	2
	ii - Volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durata de existență a acesteia	1	
	iii - Măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare	1	
Punctaj total		14	
Categoria de importanță		C	

Nota

PROIECT NR. 160/4073 ET.1 - FAZA : PT + CS + DE
 ÎNLOCUIRE CONDUCE ȚIȚEI IMPORT CĂLĂREȚI-PLOIESTI, Ø 12 3/4" F1 PE 5 TRONSOANE ,ÎN LUNGIME DE 4.115 m si Ø 12 3/4" F2 PE 5 TRONSOANE ,ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 3.800 m, IN TOTAL DE 7915 m. TRONSON T2 F2 = 485 m -

1. Stabilirea categoriei de importanță a construcției este în concordanță cu:
 ”Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor”
2. Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant, prezentat la punctul anterior se face pe baza formulei :

$$P(n) \cdot K(n) = (n) \times P(i)/n(i)$$
 unde :
 P(n) - punctajul factorului determinant (n), n = (1...6)
 K(n) - coeficient de unicitate
 P(i) - punctajul corespunzător criteriilor asociate
 n(i) - numărul criteriilor asociate
 Valoarea punctajului factorului determinant, rezultată din calcul, se rotunjește la numere întregi, în plus.
3. Punctajul pentru fiecare criteriu asociat factorilor determinanți, precizați se determină pe baza aprecierii nivelului, influenței pe care o are criteriul respectiv astfel:

Nivelul apreciat al influenței criteriului	Punctajul p(i)
Inexistent	0
Redus	1
Mediu	2
Apreciabil	4
Ridicat	6

4. Categorie de importanță a construcției și modelul de asigurare a calitatii se stabilește funcție de punctaj total:

Categoria de importanță a construcției	Grupa de valori a punctajului total	Modulul de management al calității, conform SR EN ISO 9001:2001
Excepțională (A)	≥ 30	modulul H
Deosebită (B)	18 ... 29	modulul H sau D
Normală (C)	6 ... 17	modulul D sau E
Redusă (D)	≤ 5	modulul E

Unde:

- Modulul H implică asigurarea totală a calității, respectiv: proiectare, fabricație și inspecție, încercări finale ale produsului;
- Modulul D implică asigurarea calității producției, respectiv: producția, inspecția și încercările finale;
- Modulul E implică asigurarea calității produsului, respectiv: inspecția și încercările finale ale produsului.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
ING. RADUCU RADU