

Nr. inreg.: 44795 / 08. DEC. 2016

Referința: clarificari 1 – achiziție directă organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de desființare cladire zid sala pompe Constanta Sud 1, jud. Constanta

Urmare a clarificarilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, va comunicăm următoarele:

Intrebarea 1: În vederea ofertei cât mai corecte, vă rugăm să ne transmiteți la ce groapă de deseuri se va transporta materialul rezultat din demolare (caramizi, beton armat, izolație hidrofulgă).

Intrebarea 2: Pentru a putea evalua corect costurile, vă rugăm să ne precizați care este cantitatea de deseuri rezultată din demolare, care va fi transportată la groapă de deseuri.

Intrebarea 3: Vă rugăm să precizați la ce articol din lista de cantități se regăsește cotată taxa pentru groapă de deseuri.

Intrebarea 4: Având în vedere precizările din Caietul de sarcini, pag.6 :

“Se sparge zidăria prăbusită piesa cu piesa cu ciocanul pneumatic de daltuit. Pe măsura executării demolării, piesele de zidărie recuperabile se curată, se separă de masă de moloz nerefolosibil și se sortează. Piese de beton înglobate se fragmentează până la dimensiunile necesare. Piesele recuperate se transportă la platforma de depozitare, iar molozul la depozitul de deseuri”, vă rugăm să precizați dacă se vrea recuperarea pieselor de zidărie și unde se vor cota operațiunile de curățire, stivuire și care sunt cantitățile aferente, deoarece acestea nu se regăsesc în lista de cantități.

Intrebarea 5: Pentru o corectă evaluare, vă rugăm să ne transmiteți antemasurătoarea detaliată.

Raspuns intrebari 1-5: Anexam prezentei Autorizația de desființare nr.86/26.09.2016 și antemasurătoarea detaliată, documente în care se regăsesc răspunsurile solicitate.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica

SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII

Exp.A.P. Claudia Braslasu





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
PRIMAR

AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE

Nr. 86 din 26.09.2016

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI, cu sediul în județul Prahova, municipiul Ploiesti, str. ANUL 1848, nr. 1-3, înregistrată la nr. 96507 din 06/07/2016,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE pentru:

DESFIINȚARE SALA POMPE CONSTANȚA SUD 1
S= 289,47 MP

- pe imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul Constanța, municipiul Constanța, cod poștal - , str. NESPECIFICATĂ (STRADA), nr. STATIE CONSTANTA SUD, cartea funciară 244346, fișa bunului imobil sau nr. cadastral 244346

- lucrări în valoare de 8615,76 lei

- în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare (D.T.A.D.) nr. din , a fost elaborată de S.C. ATRIUM 2000 S.R.L., cu sediul în județul Constanța, municipiul Constanța, str. TOMIS, nr. 143A, respectiv de ARH. PRIBEAGU VERONICA - arhitect, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. 1042 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.D.) - vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^1) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B. Titularul autorizației este obligat:


1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul în construcții al județului/municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;
4. să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de desființare și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;
6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
7. să transporte la Port Constanta, Poarta 9, Dana 103 materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;
8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de 0 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";
11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 12 luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

PRIMAR,

Decebal Făgădău



SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

10/04/2016

Taxa de autorizare în valoare de 8.61 RON (taxa autorizare) chitanta: O.P. F.N. / 28.06.2016; 47.05 RON (taxa OAR) chitanta: O.P. FN / 28.06.2016; 1601.10 RON (taxa depozitare moloz) chitanta: O.P. FN / 27.06.2016; Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct la data de 27.09.2016 însoțită de 1 exemplar din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

Întocmit, Serban Mariana

**OBIECTIV: DESFIINTARE SALA POMPE CONSTANTA 1 INCINTA OILTERMINAL,
CONSTANTA SUD
BENEFICIAR: S.C. COMPET S.A. PLOIESTI**

ANTEMASURATOARE DEMOLARE CLADIRE DISPECERAT

RPCT04B1

Desfacere zidarie

Zidarie de 45 cm grosime:

pereti exteriori

173,50 Mc

Se scad goluri

72,09 Mc

Total

101,41

Mc

RPCT34A1

Desfacere tamplarie metalica

25kg/mp de tamplarie

4005,00

Total

4005,00

Kg

RPCT41A1

Desfacera hidroizolatiei vechi

Si termoizolatie

Total

323,40

Mp

RPCT40B1

Desfacerea sapei de protectie

Total

323,40

Mp

TRI1AA01C1

Incarcare manuala a molozului 30%

$(101,412 \cdot 2 + 4005/1000 + 323,4 \cdot 0,1 \cdot 2 + 323,4 \cdot 0,05 \cdot 2) \cdot 0,3$

Total

91,15

T

TRB01C13

Transportul cu roaba

Total

91,15

T

TRA01A10

Transportul molozului la 15 km

Total

303,85

T

RPCT09H1

Spargere partiala cu mijloace mec si manuala a elemente de cons. din beton

Placi beton armat suprastructura

32,34 Mc

grinzi beton cota +7,70, cota+4,80, grinda pod rulant

42,70 Mc

stalpi beton

19,25 Mc

Pardoseala+planseu cota 0+pereti canal

48,71 Mc

postamenti

6,25 Mc

Grinzi perimetrale

20,58 Mc

Fundatii izolate 1,5x1,5*2 m

45,00 Mc

TRORUAR

7,22 Mc

Total

222,05

Mc

CP24B1

Taierea cu flacara oxiacetilenica

Total

25,00

Sbuc

TRA01A10

Transportul molozului la 10 km

Total

165,52

T

TRA04A20

Transport cu trailer bucati elemente prefabricate	total	278,59	T
AUT7406 Ore utilizare INCARCATOR Asim. Utilaj excavator multiplu echipat cu brat picon sau cleste	Total	100,00	Ore
AUT6733 Ore utilizare macara 40 t	Total	80,00	Ore
AUT2301 Ore utilizare GRUP ELECTROGEN	Total	60,00	Ore
AUT2508 Ore utilizare motocompresor	Total	60,00	Ore
AUT5702 Telescop	total	70,00	ore
TSC03C1 Sapatura mecanizata extragere fundatii	Total	1,29	Smc
TSC03C1 Sapatura mecanizata extragere pamant umplere gropi volum fundatii si grinzi fundare volum canal	Total 1,29 0,61	1,89	Smc
TRA01A10 Transportul pamantului la 10 km	Total	408,65	T
TDA02C1 Sapatura manuala	Total	50,00	Mc
TSD01C1 Imprastiere pamant	Total	189,19	Mc
TSD04D1 Compactare umpluturi	total	189,19	mc
TSE04A1 Nivelare teren	Total	3,60	Smp

Proiectant,

