

Nr. inreg.: 4032 / 21. FEB. 2017

Referința: clarificari 1 – procedura simplificată organizată de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de executie lucrari de înlocuire conductă țiglei Ø12" si Ø14" Cartojani-Ploiesti, în zona sat Sfântu Gheorghe, pe o lungime de cca. 1100 m, comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea 1: In Caietul de sarcini și în desene se specifică faptul că proba de etanșeitate se face cu apa la 70,4 bari. In devizele SGG201 si SGG205, la pozitia 6, proba de etanșeitate se face cu aer la PN 5. Clarificati.

Raspuns: Probele de rezistența si etanșeitate se vor executa cu apa, la presiunile indicate in Proiectul tehnic, caietul de sarcini si piesele desenate. In devizul SGG201 probele sunt incluse in articolul 7-GC07H1 si in devizul SGG205 in articolul 7-GC07I1.

Intrebarea 2: In desenele nr. 10, 26 sunt 8 bucati Flansa DN50. S-au regăsit si în Fișele de date, împreuna cu garnituri, prezoane si piulite. Va rugăm clarificați unde sunt prinse.

Raspuns: Procurarea si montajul flanselor DN50 se regasesc in devizele:

- OCP205 art. 015 si art. 016 – 4buc.

- OCP207 art. 015 si art. 016 – 4buc.

Asamblarea flanselor se regaseste in devizele OCP205 si OCP207 art. 017 - GB06A1.

Din articolul GB06A1 se scad materialele 100% si se vor folosi articole de procurare pentru materialele din foile de date:

- YC01RON - Procurare prezoane M16 x 90 = 16buc

Valoare = 16buc x lei/buc = lei

- YC01RON - Procurare piulite M16 = 32buc

Valoare = 32buc x lei/buc = lei

- YC01RON - Procurare saibe M16 = 32buc

Valoare = 32buc x lei/buc = lei

- YC01RON - Procurare garnitura spirometalica DN 50 = 8buc

Valoare = 8buc x lei/buc = lei

Asamblarea flanselor se regăseste in devizul OCP201 art. 044 - GB06F1.

Din articolul GB06F1 se scad materialele 100% si se vor folosi articole de procurare pentru materialele din foile de date:

- YC01RON - Procurare prezoane M33 x 190 = 48buc

Valoare = 48buc x lei/buc = lei

- YC01RON - Procurare piulite M33 = 96buc

Valoare = 96buc x lei/buc = lei

- YC01RON - Procurare saibe M33 = 96buc

Valoare = 96buc x lei/buc = lei

- YC01RON - Procurare garnitura spirometalica DN 200 = 4buc

Valoare = 4buc x lei/buc = lei

Intrebarea 3: In Fisa de date, durata contractului este de 150 de zile de la data predării amplasamentului. In Caietul de sarcini la pagina 23 se specifică "Durata de executie totală estimată pentru realizarea lucrărilor pentru montaj conducta și demontare conducta este de 90 de zile. Clarificați care este perioada execuției lucrării."

Raspuns: Se vor respecta termenele prevazute in Sectiunea I - Fisa de date a achiziției și Sectiunea III – Contract de lucrări, respectiv:

Termenul total este de 150 zile de la predarea amplasamentului, detaliat astfel:

- 60 de zile pentru aprovizionare țevă
- 80 de zile pentru execuție lucrări montaj conductă nouă
- 10 zile pentru demontare și transport țevă înlocuită.

Mentionăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZITII

Exp.A.P. Claudia Braslasu

