

Nr. înreg.: 1551 / 24. FEB. 2017

Referință: clarificari 4 – procedura simplificată organizată de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de executie lucrari de înlocuire conductă țitei Ø12" si Ø14" Cartojani-Ploiesti, în zona sat Sfantu Gheorghe, pe o lungime de cca. 1100 m, comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: În adresa dumneavoastră de clarificări nr.7032 din 21 februarie 2017, in raspunsul la intrebarea 2 s-a făcut referire la Devizele OCP 205, OCP 207 si OCP 201, care nu se regasesc in documentatia de atribuire mai sus amintita. Vă rugăm să analizați si să clarificați.

Întrebarea 2: Adresa de clarificări 1 nr.7032 din 21 februarie 2017, intrebarea 2, menționăm ca în Caietul de sarcini nu se regasesc devizele menționate de dumneavoastra: OCP 205, OCP 207 si OCP 201. Vă rugăm să clarificați unde sunt prinse flanșele DN50 împreună cu garnituri, prezoane și piulițe.

Întrebarea 3: In clarificarea cu numărul 7032/21.02.2017, ați facut referire la devizele OCP205, OCP207, OCP201, care nu sunt in documentația pusă la dispoziție; sau in centralizatorul devizelor. Vă rugăm sa ne transmiteți toate devizele lipsă din documentația postată de dumneavoastră. În cazul în care fișierele postate de dumneavoastră nu cuprinde toata documentația necesară întocmirii ofertei pentru aceasta licitatie, vă rugăm sa ne transmiteți dacă este cazul să venim la sediul dumneavoastră pentru completarea documentației.

Răspuns: Devizele OCP205, OCP207, OCP201 au fost introduse în răspunsul la intrebarea nr.2 din adresa nr. 7032 din 21.02.2017 dintr-o eroare si nu fac obiectul prezentei documentații.

Se înlocuiește răspunsul nr. 2 din adresa nr. 7032 din 21.02.2017 cu următorul:

"În ofertele prezentate nu se vor utiliza flanșe DN 50, garnituri, prezoane si piulițe. Racordul dintre tubul protector si dispozitivele de aerisire si monitorizare scurgeri se va executa fără utilizare de flanșe, oferta respectând antemăsurătorile prezentate."

Întrebarea 4: La răspunsul 1 din clarificarea cu numărul 7032/21.02.2017 specificați că probele sunt incluse în devizul SGG201 la articolul 7-GC07H1 si în devizul SGG205 la articolul 7-GC07I1. Vă rugăm confirmați că vom schimba articolul 7 din GC05H1 in GC07H1 pentru SGG201 si articolul 7 din GC05I1 in GC07I1 pentru devizul SGG205.

Răspuns: Răspunsul nr. 1 din clarificarea nr. 7032/21.02.2017 va avea următorul conținut, ce il va înlocui pe cel din răspunsul anterior:

"Probele de rezistență si etanșeitate se vor executa cu apă, la presiunile indicate in Proiectul tehnic, caietul de sarcini si piesele desenate. In devizul SGG201 probele sunt incluse in articolul 7-GC05H1, iar in devizul SGG205 probele sunt incluse in articolul 7-GC05I1."

Întrebarea 5: În caietul de sarcini la punctul 6.1 la alineatul 21 se specifică: "Golirea țiteiului și curățirea conductei în zona sectorului care urmează a fi înlocuit". Specificați dacă această operație intră în sarcina Contractorului. Dacă da, precizați unde vor fi cuprinse aceste operații.

Răspuns: Golirea țiteiului din conductă intră în sarcina Contractantului.

Întrebarea 6: Putem înlocui codurile YC01RON diferența preț materiale cu coduri numerice pentru materiale?

Răspuns: Se pot folosi coduri numerice pentru procurare materiale.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZITII

Exp. A.P. Claudia Braslasu

