

Nr. înreg.: 8663 / 02-MAR. 2017

Referință: clarificări 1 – procedură simplificată organizată de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țitei 10 3/4" Icoana-Cartojani, în zona Valea Burzii, comuna Miroși, jud. Argeș, pe o lungime de cca. 350 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți rețetele pentru articolele:

GD09A%

W2H04A#

W2H0A#

W1MO54F#

Răspuns: Anexate prezentei, aveți rețetele pentru articolele menționate.

2. Întrebare: Datorită faptului că se întârzie cu ofertele pe care trebuie să le primim de la furnizorii de materiale, a volumului mare de lucru cu introducerea rețetelor la unele articole, a noilor coduri la materiale, a vizitelor în șantier (o zi pentru fiecare locație) vă rugăm să decalați termenul de predare a licitațiilor.

Răspuns: Nu există motive întemeiate pentru decalarea termenului de depunere a ofertelor pentru această licitație.

Vă mulțumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZIȚII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Sînziana Zecheru

Proiectant:
OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
RETETE NORME

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea		
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	GD09A%	Drenaj pentru conducte de distributie din...otel		mc	1,000		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
greutate materiale		tone	1,69				
manopera		ore	0,770				
Reteta normei GD09A%							
1.0	7106012	Pietris ciuruit nespalat de rau 7 - 70 mm		mc	1,050		
1.0	7106021	Carton bituminat fara strat acop. ci400 130cmx20mp		mp	8,000		
1.0	11761	Instalator incalzire categoria a VI-a		ora	0,380		
1.0	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a		ora	0,390		
2	W2H04A#	Strat de nisip asezat în sant ...pentru protejarea cablurilor la lucrari în profil netipizat		mc	1,000		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
greutate materiale		tone	1,42				
manopera		ore	0,460				
Reteta normei W2H04A#							
2.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm		mc	1,050		
2.2	20211	Electrician cabluri subterane categoria I		ora	0,460		
4	W2H05A#	Banda din PVC ...pentru protejarea cablurilor în profil netipizat		mp	1,000		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
greutate materiale		tone	0,00				
manopera		ore	0,040				
Reteta normei W2H05A#							
4.1	6716953	Banda avertizoare inscriptionata din PVC 250mm latime		kg	0,200		
4.2	6719826	Banda avertizoare neinscriptionata din PVC 250mm latime		kg	0,200		
4.3	20211	Electrician cabluri subterane categoria I		ora	0,040		
3	W1M054F#	Papuc fixat pe conductor ... mmp...16-25mmp Cu.		buc	1,000		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
greutate materiale		tone	0,00				
manopera		ore	0,270				
Reteta normei W1M054F#							
3.1	5904782	Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60		kg	0,020		

Pag 1 - 2

STADIUL FIZIC: RETETE NORME

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,500		
3.3	5904299 Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0,004		
3.4	19005 Lista: Papuc cu	xx	1,000		
3.5	6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	0,500		
3.6	7345344 Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,patrat)	kg	0,050		
3.7	20231 Electrician cabluri subterane categoria a III-a	ora	0,270		

total greutate materiale	tone	3,11
--------------------------	------	------

total manopera	ore	1,540
----------------	-----	-------

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
din care: transport articole TR:						
transport fraht:						
transport santer:						

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,