

Nr. inreg.: 20208 / 23. MAI. 2017

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect - **Modernizarea sistemelor de pompare a Țiteiului din stațiile de pompare Mădulari-jud.Vâlcea, Moreni-jud. Dâmbovița și Oprișenești-jud. Brăila.**

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea1 Din proiectul prezentat, reiese că se impune reglarea turației pompei prin convertizor de frecvență, aceasta fiind o modalitate/aplicație specifică grupurilor de pompare cu transmisie cu motoreductor (un astfel de grup având o lungime cu circa 1.5m mai mare față de un grup cu transmisie prin curele). Întrucât nu ați specificat din punct de vedere constructiv, dacă se dorește grup de pompare cu transmisie prin curele sau prin motoreductor, vă rugăm să precizați dacă se acceptă ofertarea unui grup de pompare cu transmisie prin motoreductor în condițiile menționate mai sus.

Răspuns1 În fișele de date ale pompelor din documentele ME 023 au fost marcate de către proiectant următoarele rubrici pe care furnizorul de pompe trebuie să le respecte:

- Accesorii: pct. 12-Mecanism-pe care furnizorul de pompe este obligat să îl furnizeze;
- Specificații materiale: - pct. 35-Carcasă cutie viteze;
- pct. 36-Cutie transmisie, pe care ofertantul/producătorul este obligat să le completeze.

Prin urmare, pompele vor fi dotate cu transmisie prin intermediul unor reductoare de turație.

În funcție de dimensiunile grupului de pompare care va fi furnizat, proiectantul va revizui documentația, la momentul proiectării acesta neavând la dispoziție dimensiunile finale.

Întrebarea2 Vă rugăm să aveți în vedere că:

- Prin impunerea unui singur tip de grup de pompare- cu transmisie prin curele care să se încadreze în gabaritul menționat în planurile de montaj, plan sanie și prin cerințele pentru grupurile de pompare, care pot fi îndeplinite de un număr restrâns de producători/furnizori, se restrânge dreptul de participare la această licitație .

Răspuns2 Considerăm că prin specificarea unor caracteristici constructive, care sunt recomandate de către proiectant, nu se restrânge dreptul de participare la această licitație.

Întrebarea3 În vederea întocmirii ofertei pentru lucrarea menționată în titlu, prin prezenta vă rugăm să clarificați următoarele:

La stația MADULARI

În DOC.PR960.1-MEC014-01

Nu se regasesc materialele din plan ME010 2/5 și anume:

- poz. 31 - Robinet cu sertr până Pn 40 Dn 50 =1buc
- poz. 32 - Flansa cu gat Dn 50 Pn 40 =2buc,
- poz. 33 - Garnitura Pn 40 Dn 50 tip IBc =20buc
- poz. 30 - Cot 90° tip B Dn 60.3x5.6MM =2buc
- poz. 29 - Weldolet 8"x2" =1buc
- poz. 34+35 Prezon +2 piulite M16x90 =8 buc.



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

La stația MORENI

In deviz MRN238 - urmatoarele procurari de la art. 2;3;5;7;10;12;14÷28, nu se regasesc in Doc PR9603-ME014-01 si nici in plan.

La art. 4 sunt numai 10m atat in plan ME 010 5/5, cat si in Doc PR9603-ME014-01 in loc de 19m in deviz.

La art. 9 sunt 2 buc.coturi la 90° de 6", iar in Doc PR9603-ME014-01 si in plan ME 010 5/5 sunt coturi 8" la 45° =2buc.

La stația OPRIȘENEȘTI

Din Doc PR960.4-ME014-01 – lipseste Flansa oarba tip 05/B2 Pn 15, Dnm 50=1buc, poz. 16 din plan ME010 ¾.

Vă rugăm să precizați ce se cotează.

Răspuns3 *La stația MĂDULARI :Se vor cota elementele conform planului ME010.*

La stația MORENI:In locul devizului MRN238 se va cota devizul MRN238 revizuit, atasat;

La stația OPRIȘENEȘTI:Se vor cota elementele conform planului ME010.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire răman neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curtea-mă Veronica

Departament Comercial

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții

Exp AP Corina Iosif

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1051 45000000 MODERNIZ SIST POMP TITEI-
STATIE POMPARE MORENI
Obiectul: 0003 45000000 CONDUCTE TEHNOLOGICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MRN238 LEGATURI CONDUCTE TEHNOLOGICE -
REV

Categoria de lucrari: 2300

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     GR./UA    GR.TOT.   PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI                                T O T A L   =
=====
```

001 M1J04C1 TONA 0.670
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.150-400.MM.

002 3342992 M 10.000
*TEAVA DE OTEL PT.COND. 219.1x8 - SR EN
10216-3-P275NL1

003 4022214 BUC. 2.000
TEU EGAL FORJAT 168 X 8

004 4022458 BUC. 1.000
TEU EGAL FORJAT 219 X 8 OLT 45 S 8808

005 4005840 BUC. 3.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 219 X 8 OLT 45 S
8805

006 4039803 BUC. 2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 45G 219 X 8 OLT
35 S 8806

007 3919915 BUC. 2.000
REDUCTIE C 219 X 12 168 X 10 OLT 35 S
8810

008 4308357 BUC. 1.000
FLANSA GIT PN 16 200- 219X10

009 M1L05A1 BUC. 1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM

010 M1L05B1 BUC. 1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 200 MM

=====

011 IZA01E1 TONA 0.120
 CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
 ANTICOROZIVE A CONFESI CONSTR MET EXEC
 DIN PROF GROS PINA LA 8 MM

012 IZD05B1 [1] TONA 0.240
 GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII
 METALICE

013 IZD06B1 [1] TONA 0.120
 VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA
 CONSTRUCTII METALICE

014 IZL05C1 MP. 10.000
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI
 OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
 FOARTE INTARITA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014 7454579 L 2.500
 *GRUND

014 7454581 KG 2.000
 *MASTIC

014 7454583 MP. 20.000
 *IZOLATIE ANTICOROZIVA

014 7454584 MP. 20.000
 *PROTECTIE MECANICA

015 TSA02F1 M.C. 12.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.TARE

016 DA05A1 M.C. 3.600
 SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
 SCARIFICAT

017 TSD01C1 M.C. 14.520
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

018 TSD04A1 M.C. 14.520
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.NECOENZIV

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

=====

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)