

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 18615 / 12.MAI.2017

Referința: procedura simplificată pentru achiziția cu obiect "Modernizarea centrală termică și rețea termoficare – Rampa încărcare Țiței Marghita"

Ca urmare a clarificărilor solicitate de trei dintre firmele care au examinat documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1: "În antemăsurătoarea „Rețele exterioare și priza de pământ”, se regăsește poz.19 cu norma W1C1A10= ? m și poz 19' WC10A1=50 kg. În devizul „Rețele exterioare și priza de pământ”, nu se regăsește decât a doua poziție și anume W1C10A1=50kg. Clarificați."

Răspuns: În devizul „Rețele exterioare și priza de pământ”- rămâne valabilă poziția 19:W1C10A1 = 50 kg din deviz; Se anulează poziția W1C1A10 din antemăsurătoare.

Întrebarea nr. 2: "În antemăsurătoarea „Constructii conducta îngropată”, la poz.3 norma RPCH22B1 (ASIM) (montat și demontat suporti-saci de nisip) =3 mc. Vă rugăm indicați rețeta .

Răspuns: În devizul "Constructii conducta îngropată", în antemăsurătoare la poz.3 sunt incluși sacii de nisip care se așează în șanț, la distanța de 4 m, ca perne de pozare pentru conducta preizolată de condens.

Întrebarea nr. 3: "În deviz „Structura de rezistență „poz.3 CZ0104A1=7.85 mc beton B100 poz.7 CZ0107E1=10.806 mc beton B250, norme preparare beton,se poate da -100 % spor pe norme și adaugă marca de beton respectivă gata preparată ?"

Răspuns: În devize „de construcții –structura”, nu se dă niciun spor. Se prinde în articolul de deviz prețul betonului livrat de stație și se achiziționează gata preparat.

Întrebarea nr. 4: "În deviz „Structura estacade „poz.2 CZ0105E1=7.252 mc beton B150 poz.6 CZ0107E1=47.562 mc beton B250, norme preparare beton, se poate da -100 % spor pe norme și adauga marca de beton respectivă gata preparată?"

Răspuns: În devize „de construcții –structura”, nu se dă niciun spor. Se prinde în articolul de deviz prețul betonului livrat de stație și se achiziționează gata preparat

Întrebarea nr. 5: "În antemăsurătoarea „STRUCT PLATF. SRM”, se află la poz.11 norma TRA05A10 (Transport materiale –beton) = 3,00 to, norma care în deviz nu există .Clarificați."

Răspuns: În deviz "Structura platforma SRM" – se suplimentează devizul cu art .11 din antemasurtoare : TRA05A10 –transport beton =3,0 t.

Întrebarea nr. 6: "În VOL V-PROIECTE SUBCONTRACTORI -PR..STRUCTURA 9.3.17, există 02-Lista de cantități (antemasurătoare pentru fundații cazane), unde la poz. 7 și 8 avem normele CZ0301E și CC01C norme de procurare și montare plasa sudată (250,0 kg plasă) care în deviz nu sunt trecute . Clarificați."

Răspuns: În deviz "Structura de rezistență - fundație containere „-se suplimenteaza devizul cu art CZ0301E si CC01C =250 Kg plasa sudata, conform antemasuratoare

Întrebarea nr. 7: "În clarificarea nr.1, răspuns nr.3 se specifică că prezentarea devizului de „Utilizare gaze naturale „ va fi conform proiect SANMAR . Se poate prezenta devizul F3 -01 INST.UTILIZ.GAZE cu YC01 – procurare materiale ,existent deja ,la care se va adauga YB01 – manopera montaj ,XA01 – transport materiale ,YB02 –utilaj necesar montajelor conform proiect SANMAR si anexa atasata devizului respectiv in EXCEL cu total materiale,manopera ,transport ,utilaj ? De specificat că sunt necesare și utilaje pentru operațiile indicate în proiectul SANMAR și nu sunt trecute. Vă rugăm verificați."

Răspuns: În devizul "Instalații utilizare gaze " - conform proiectantului SANMAR nu sunt necesare utilaje pentru executarea lucrărilor. Se păstrează răspunsul nr.3 din clarificarea 1 privind forma de prezentare a devizului.

Întrebarea nr. 8: "Devizul de „Utilizare gaze naturale „conform proiect SANMAR are indicat la :

- poz.13 Teava Ø ¼ "x5=6 ml si la
- poz.14 Cot Ø¼ "x 5=4 buc .

Va rugam clarificati clar dimensiunile corecte ale celor doua materiale."

Răspuns: În deviz "Instalații utilizare gaze " :dimensiunile corecte ale materialelor sunt :
poz 13 – țeavă Ø 1 1/4" grosime 5 mm –lungime 6 ml
poz 14 - cot Ø 1 1/4" grosime 5 mm – buc. 4 .

Întrebarea nr. 9: "În fișa de date la Cerinta nr.2 se solicită prezentarea unor autonzații ISCIR printre care și cea conform PT C2/2010 " Arzatoare cu combustibili gazoși și lichizi ".Domeniul de aplicare conform art.3 din această prescripție este:

- a) .arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează instalațiile tehnologice;
- b) arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează aparate de încălzit cu aer cald sau prin radiație, cu puterea nominală P:>400.Kw.

Acest gen de echipamente nu fac obiectul procedurii de licitație, prescripția aplicabilă în acest caz fiind PT C11/2010 a carei domeniu de aplicare conform Art.2 este:

- a. sisteme de ardere si de automatizare pentru cazane de abur și cazane de apă fierbinte.

În consecință vă solicităm să elimine cerința de prezentare a autorizatiei ISCIR conform PT C2/2010, restul autorizațiilor ISCIR solicitate rămânând obligatorii."

Răspuns: Se accepta această solicitare.

Întrebarea nr. 10: "Conform listei de materiale aferentă rețelelor de termoficare în secțiunea M avem:

M		Suport conducte preizolate	Buc.	71	8	568
		TOTALKIV				568

Vă rugăm clarificați dacă suportii; pentru conducte trebuie cotați în cadrul devizului 06MONTAJ CONDUCTE-ARMĂTURI la art. 2 YC01 - Procurare conducte și armături conform listă anexă, sau dacă la acest articol se cotează lista doar până la nr. crt. "L" având în vedere că avem devizul 08 STRUCTURĂ ESTACADE unde la art.11 avem cantitatea de 1,7 to confectii metalice.

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Totodată dorim să menționăm că conform "PLAN REȚELE", pl. En.08 avem:

Suportii PF1, PF2, SM1-SM11, SM34-SM50, cu H=2200 mm = 30 buc

Suportii SM12-SM33, cu H=600 m = 22 buc

Total = 52 buc și nu 71 buc

cum este trecut în lista de materiale eferentă rețelelor de termoficare în secțiunea M.

Vă rugăm să atașați un detaliu de execuție pentru suportii întrucât pe planșa En-09 nu este trecut din ce profil se face suportul., fiind trecute doar menționate profilele U14 și U10 pentru susținerea conductelor."

Răspuns: Cei 71 suportii din lista CONDUCTE-ARMĂTURI la poz M reprezintă suportii de alunecare pentru conductele preizolate cu aluminiu și vor fi procurați direct de la furnizorul de conducte.

Cele 52 pozitii PF, PM reprezintă stâlpii rețelei (H600 și H 2200), pentru care detalii de cofecționare se regăsesc în proiectul de STRUCTURĂ ESTACADE.

Întrebarea nr. 11: "Conform planșei PLAN TRASEE REȚELE - En 08, traseul conductei de abur subtraversează cele 2 linii CF în zona rampă de gazolină. Vă rugăm clarificați dacă montarea tubului de protecție Dn 300 se montează prin foraj orizontal sau nu având în vedere că în listele de cantități de lucrări nu se regăsesc lucrări de subtraversare prin foraje.

Răspuns: Montarea conductei Dn 300 de subtraversare se face în săpătură, în locul actualei subtraversări

Întrebarea nr. 12: „În antemăsurătoarea „Rețele exterioare și priza de pământ ” se regăsește la poz.22 cu norma EG11C1= 2 buc. (cutie cu elisa de legatură pentru măsurători) , în deviz la poz.22 cu aceeași normă denumirea este - piesă racord cond. inst.paratr.la parti metalice constr.la jgheab - tip j .

Norma corectă pentru cutie cu eclisa.... corect este EG10A1 . Clarificați ce normă este corectă?"

Răspuns: În devizul "Rețele exterioare și priza de pământ " la poz. 22, norma EG11C1 se înlocuiește cu EG10A1.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus. Restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII

Ing. Florina Popescu

SERVICIU ACHIZIȚII

Exp. AP. Agripina Tîrcavu