

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARI SI DEMONTARI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL678 DEMOLARE FUNDATIE POMPA 3PN 465

Categoria de lucrari: 2300

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TSC04C1 100 MC. 0.168
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3
```

002 RPCB18G# M.C. 5.520
DEMOLARE BETON ARMAT VECHI,DIN FUNDATII,
PERETI,STALPI,PLACI PREF,ETC,CU MIJL
MECANICE

003 TRA01A01P TONA 13.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

004 TSD16B1 M.C. 4.800
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

005 TRA01A10 TONA 8.160
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

006 TSD03C1 100 MC. 0.203
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

007 TSD06A1 100 MC. 0.203
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE

=====

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE MADULARI
 Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARI SI DEMONTARI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MDL688 DEMOLARE COLECT+CLAV.POMPA 3PN
 465

Categoria de lucrari: 2300

=====		=====		=====		=====	
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=				PU TRA	VAL TRA	=	
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=	
=====		=====		=====		=====	
001	M1M05C1	M	5.000				
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN							
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA							
LA H=3M DN=100;125							
002	M1M05D1	M	40.000				
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN							
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA							
LA H=3M DN=150							
003	M1M05E1	M	30.000				
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN							
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA							
LA H=3M DN=200							
004	M1M06C1	BUC.	4.000				
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN							
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN							
PINA LA H=3M DN=100,125							
005	M1M06D1	BUC.	4.000				
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN							
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN							
PINA LA H=3M DN=150							
006	M1M06E1	BUC.	2.000				
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN							
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN							
PINA LA H=3 DN=200							
007	M1M08C1	BUC.	2.000				
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.							
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M							
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=50							
008	M1M08F1	BUC.	2.000				
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.							
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M							
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=100							
009	M1M08H1	BUC.	6.000				
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.							
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M							
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=150							
010	M1M08I1	BUC.	2.000				
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.							
RETIN,OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M							
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=200							

```

=====
011  M1M09C1          PER          2.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=50

012  M1M09F1          PER          2.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=100

013  M1M09H1          PER          6.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

014  M1M09I1          PER          2.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200

015  TRB22D3F          TONA          3.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 4,001-5,000

016  TRA04A10          TONA          1.500
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.10 KM.*

017  RPCB18G#          M.C.          0.540
DEMOLARE BETON ARMAT VECHI,DIN FUNDATII,
PERETI,STALPI,PLACI PREF,ETC,CU MIJL
MECANICE

018  TRA01A01P          TONA          1.350
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

019  TSD16B1          M.C.          0.378
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

020  TRA01A10          TONA          0.643
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE

=====

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE MADULARI
 Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARI SI DEMONTARI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MDL698 DEMONTARE POMPA 3PN 465

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1M03C1 TONA 12.000
 DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
 ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
 SCHELETE METAL.5-10 T

002 TRB22D3H TONA 24.000
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
 PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
 SARCINA > 6,000T

003 TRA04A10 TONA 12.000
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.10 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
 -CAS:
 -SOMAJ:
 -TAXA SANATATE
 -FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
 -FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
 -FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE MADULARI
 Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARI SI DEMONTARI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MDL708 DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 W2J05B# BUC. 1.000

Scoaterea de sub tensiune a retelei
 electrice in vederea repararii sau
 racordarii bransamentelor si repunerea
 in functiune retea electrica subterana

002 W2H01A# BUC. 2.000

Identificarea traseului de cable
 existent in teren normal, sondaj cu
 sapatura

003 EF06C# BUC. 1.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA
 185-300 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE
 (APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

004 EF06A# BUC. 1.000

RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA
 PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE
 (APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

005 EC12A# BUC. 1.000

CAP TERMINAL USCAT DE INTERIOR LA
 CABLURI PANA LA 4 CONDUCTOARE, DE
 COMANDA SEMNALIZARE SI BLOCARE INCLUSIV
 LEGAREA LA CLEMEL;E TABLOURILOR SI
 APARATELOR

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

006 ED10M1 BUC. 1.000

BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,
 ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ETANS PE
 CONSOLA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007 TSA16C1 M.C. 8.000

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
 UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
 T.TARE

008 RPED10G1 M 25.000

DEMONTARE CABLU 120-240 MMP INST LIBER
 SANT*

009 RPED10E1 M 25.000

DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST LIBER
 SANT*

=====

010 TSD18C1 M.C. 8.000
 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
 INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
 PAM.DIN TEREN TARE

011 RPEI02A1 BUC. 1.000
 DEMONTARE CONSOLA DE OTEL PENTRU APARATE
 ELECTRICE

012 TRA02A05 TONA 0.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0002 45000000 POMPE TITEI - 2 BUC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL718 PLATFORME BETONATE POMPE+CONTOR

Categoria de lucrari: 2300

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
=				PU TRA	VAL TRA
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001	TSA01G1	M.C.	41.880		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU					
UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M					
T.TARE					
002	TSD01B1	M.C.	41.880		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN MIJL.					
003	TRA01A15P	TONA	75.380		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					
004	TSD07G1	100 MC.	0.110		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10					
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
005	CA01J1	M.C.	17.150		
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-					
20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII					
EDILITARE (APEDUCTE,CANALE					
005	2100957	M.C.	17.287		
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15					
006	CA02C1	M.C.	21.780		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII					
CONTINUE,RADIARE SI PERETI SUB COTA ZERO					
A CONSTR CU GROS <30CM					
006	2100995	M.C.	21.954		
BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30					
007	CB03A1	MP.	32.550		
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN					
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU					
PLANSEE MONOLIT					
008	CO02A1	MP.	18.000		
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE					
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP					

=====

008	6422406	MP.	18.360
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8			
STAS 6657-70			

009	TRA01A15	TONA	3.550
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 15 KM.			

010	DA06A1	M.C.	4.100
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU			
ASTERNERE MANUAL			

011	TRA01A15	TONA	7.350
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 15 KM.			

012	CC01C1	KG	1061.500
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIARE,CU			
DIST DIN MASE PLASTICE			

013	CZ0301A1	KG	55.900
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.OB			
37 D=6-8MM			

014	CZ0301B1	KG	68.900
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.OB			
37 D=16 MM			

015	CZ0301E1	KG	936.800
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.PC			
52 D=10- 16 MM			

016	CC02G1	KG	26.550
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M			
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI			
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA			

016	3270929	KG	26.550
*PLASA SUDATA 8MM 2X5M			

017	CL25D1	M	11.700
PROTECTIA MUCHIILOR LA CANALE SI CAMINE			
BETON CU CORNIER SI RAMA OTEL			

017	3504942	M	11.700
CORNIER ARIPI EGALE TRAS LA RECE S7836			
40X 40X 5 OL37-1N			

018	CL21A1	KG	1.400
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			
INGLOBATE IN BETON			

=====

019 CL20B1 KG 78.970
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

020 CL20C1 KG 49.100
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

021 6311621 KG 129.470
PIESE METAL.GATA CONFECTIONATE INGLOBATE
ZIDARII INDUSTRIALE

022 TRA06A15 TONA 94.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

023 TRA01A15 TONA 1.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

024 CP18C1 BUC. 21.000
MONTARE PLACUTE PREFABR.DE B.A.PESTE
CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL.

024 7453089 BUC. 21.000
*DALA PREFABRICATA 300X100X18

025 TRA01A15 TONA 37.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

026 CK35B# [1] BUC. 18.000
MONTARE ANCORE CHIMICE

026 3270930 BUC. 18.000
*ANCORA CHIMICA 20X280

027 IZF16A1 MP. 12.100
STRAT AMORTIZARE TREPIDATI,ZGOMOTE DIN
PLACI GRANULE PLUTA EXPANDATA GROS 100MM

028 H1E18B 10 KG. 1.560
ETANSAREA CU MASTIC BITUMINOS (ASROBIT) A
ROSTURILOR LA ELEMENTELE DE CONSTRUCTII
SUBTIRI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1099  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
                STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul:    0002  45000000  POMPE TITEI - 2 BUC

```

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MDL728 SKIDURI METALICE PENTRU POMPE SI
 CONTOR

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
001  CL13C1          TONA          3.178
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJE NTRE 0,15-1,5T ASAMBL PRIN
SUDURA CU H<35M

002  6309850         KG          3177.602
CONFECTII METALICE TEAVA SI PROFILE
LAMINATE PENTRU SUSTINERE PODURI

003  IZA01C1         TONA          3.178
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFESI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM

004  IZD05B1         [ 1] TONA          6.355
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII
METALICE

005  IZD06B1         [ 1] TONA          3.178
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA
CONSTRUCTII METALICE

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

```

Alte cheltuieli directe:

```

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

```

Total cheltuieli directe:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

```

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1099  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0002  45000000  STATIE POMPARE MADULARI
                                POMPE TITEI - 2 BUC

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL738 MONTAJ POMPE TITEI - 2 BUC

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI              GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  M1B10C1          TONA          6.000
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 1,0-3,
0 T.

```

```

003  TRA04A50          TONA          6.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

```

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

```

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

```

Total cheltuieli directe:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL

```

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0002 45000000 POMPE TITEI - 2 BUC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL748 LEGATURI CONDUCTE POMPE TITEI

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1J04B1 TONA 4.500
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

002 3250059 M 0.400
*TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR
EN 10216-4-P265NL

003 3250100 M 9.140
*TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5.6 r2 - SR EN
10216-4-P265NL

004 3338628 M 11.900
*TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN
10216-4 P265NL

005 3338719 M 1.400
*TEAVA DE CONDUCTA 88.9X5.6 r2 - SR EN
10216-4 P265NL

006 3339050 M 9.500
*TEAVA DE CONDUCTA 168.3X8 r2 - SR EN
10216-4-P265NL

007 3339426 M 12.000
*TEAVA DE CONDUCTA 219.1X8 r2 - SR EN
10216-4-P265NL

008 3270837 M 1.700
*TEAVA DE OTEL PT.COND. 219.1x8 mm - SR
EN ISO 3183-L290GA

009 4022083 BUC. 4.000
*TEU EGAL FORJAT 60X7

010 4022214 BUC. 4.000
TEU EGAL FORJAT 168 X 8

```

=====
011 4022458          BUC.          2.000
TEU EGAL FORJAT 219 X 8

012 4025786          BUC.          4.000
*TEU REDUS 60X7.1-34X7.1

013 4026391          BUC.          1.000
*TEU REDUS FORJAT 324X11-219X10

014 4003337          BUC.          18.000
*COT 90GR 1.5D 34X7.1

015 4005502          BUC.          5.000
*COT 90 R=1.5DN 60X6

016 4003983          BUC.          2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 89 X 6

017 4005785          BUC.          3.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 168 X 8

018 4005840          BUC.          2.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 219 X 8

019 4039621          BUC.          2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 45G 168 X 8

020 4039803          BUC.          2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 45G 219 X 8

021 3900288          BUC.          6.000
*REDUCTIE E 60x6 - 34x6

022 3919083          BUC.          2.000
*REDUCTIE C 60X6 - 48X5

023 3919331          BUC.          2.000
REDUCTIE C 89 X 8 76 X 8

```

=====				
024	3919745	BUC.	2.000	
REDUCTIE C 168 X 10 114 X 8				
025	7455449	BUC.	8.000	
*WELDOLET STD 1"				
026	7455447	BUC.	5.000	
*WELDOLET STD 2"				
027	7455451	BUC.	2.000	
*WELDOLET 3"				
028	7455413	BUC.	4.000	
*SOCKOLET 1/2"				
029	4304521	BUC.	4.000	
FLANSA GIT PN 16 25- 34X 4 ET PU				
030	4305616	BUC.	5.000	
FLANSA GIT PN 16 50- 60X 5 ET PU				
031	4308357	BUC.	19.000	
FLANSA GIT PN 16 200- 219X10				
032	4320496	BUC.	4.000	
FLANSA GIT PN 40 15- 22X 4 PU				
033	4323474	BUC.	8.000	
FLANSA GIT PN 40 25- 34X 5 PU				
034	4326543	BUC.	3.000	
FLANSA GIT PN 40 50- 60X 5				
035	4327406	BUC.	2.000	
FLANSA GIT PN 40 65- 76X 5 PU				
036	4329698	BUC.	2.000	
FLANSA GIT PN 40 100-114X 6				

=====

037	4331835	BUC.	18.000
FLANSA GIT PN 40 150-168X10 PU			

038	4350726	BUC.	2.000
FLANSA GIT PN 100 40- 48X 6 PU			

039	4419455	BUC.	4.000
FLANSA OARBA PN 16 DN= 25 ET PU FORMA A			

040	4419687	BUC.	1.000
FLANSA OARBA PN 16 DN= 50 ET PU FORMA A			

041	4420258	BUC.	1.000
FLANSA OARBA PN 16 DN=200			

042	4424474	BUC.	1.000
FLANSA OARBA PN 40 DN=150 ET PU FORMA A			

043	4626534	BUC.	4.000
ROBINET CU SFERA 16-25			

044	4506507	BUC.	2.000
ROB.VENT.DREPT 1A PU OI PN=16 D= 25 225			

045	4506179	BUC.	4.000
ROB.SERT.PANA NF PU AM PN=16 D= 200 225			

046	4601838	BUC.	1.000
ROB.SERT.PANA AF M PU OI 40 50 450			

047	4601981	BUC.	5.000
ROB.SERT.PANA AF M PU OI 40 150 450			

048	4611716	BUC.	2.000
ROB.RET.CLAPA LIBERA L F PU OI 40 150 450			

049	4605262	BUC.	2.000
ROB.VENT.DREPT PU OI RVDF-25/40 DN= 25 225			

=====

050 3270838	BUC.	2.000
*SUPAPA SIGURANTA P1000 - 63/25 -		
40x24x65		

051 6612881	BUC.	17.000
GARN.ET PLANA PN 16 DN 200 (220- 275)X3		

052 6615405	BUC.	4.000
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40 DIAMETRU=		
15 M 40-400 G2X4		

053 6617001	BUC.	16.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 25 (35- 73)X4		

054 6617099	BUC.	6.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 50 (61- 109)X4		

055 6617128	BUC.	2.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 65 (77- 129)X4		

056 6617180	BUC.	2.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 100 (115- 170)X4		

057 6617245	BUC.	19.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 150 (169- 226)X4		

058 6604444	BUC.	2.000
GARN.ET.PA PN10-100 DN 40 (49- 75)X4		

059 5852977	BUC.	32.000
PREZON NORM FLANSE A 12X 75 41MOC11		
S8121/2		

060 5853000	BUC.	48.000
PREZON NORM FLANSE A 12X 80 41MOC11		
S8121/2		

061 5853660	BUC.	24.000
PREZON NORM FLANSE A 16X 90 41MOC11		
S8121/2		

062 5853696	BUC.	16.000
PREZON NORM FLANSE A 16X 95 41MOC11		
S8121/2		

```
=====
063 5854585          BUC.          220.000
PREZON NORM FLANSE A 20X110 41MOC11
S8121/2
```

```
064 5854614          BUC.           8.000
PREZON NORM FLANSE A 20X115 41MOC11
S8121/2
```

```
065 5863938          BUC.         152.000
PREZON NORM FLANSE B 24X130 41MOC11
S8121/2
```

```
066 5846772          BUC.         160.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M12
41MOC11-AS-K STI04
```

```
067 5846784          BUC.           80.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M16
41MOC11-AS-K STI04
```

```
068 5846796          BUC.         456.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M20
41MOC11-AS-K STI04
```

```
069 5846801          BUC.         304.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M24
41MOC11-AS-K STI04
```

```
070 M1J07A1          TONA           0.005
COND.OTEL CARBON,CU PRES.NOMINALA PINA
LA 40 AT.MONTATA PRIN INSURUBARE IN
INST.TEHN.< 40 MM
```

```
071 3342645          M             0.200
*TEAVA DE OTEL PT.COND. 33.7X5.6 - SR EN
10216-3-P275NL1
```

```
072 3270158          BUC.           2.000
MUFA NEAGRA REDUSA 1"-3/4"
```

```
073 4123198          BUC.           4.000
@NIPLU DUBLU NEGRU DN 3/4"
```

```
074 4201768          BUC.           1.000
@ROBINET TRECERE CU VENTIL DN 3/4"
```

```
075 ATD29A          KG          129.090
SUPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE,NEZINCATE
```

=====

076	6309850	KG	129.090
CONFECTII METALICE TEAVA SI PROFILE			
LAMINATE PENTRU SUSTINERE PODURI			

077	M1L05A1	BUC.	10.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			
14 MM. 150 MM			

078	M1L05B1	BUC.	2.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			
14 MM. 200 MM			

079	M1L05D1	BUC.	1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			
14 MM. 300 MM			

080	IZA01C1	TONA	4.620
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT			
ANTICOROZIVE A CONFESI CONST MET DIN			
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM			

081	IZD05B1	[1] TONA	9.240
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII			
METALICE			

082	IZK09C1	TONA	4.620
VOPSIREA CU VOPS.BRONZ ALUMINIU IN 2			
STRATURI,A CONSTRUCTIILOR METALICE			
DIVERSE			

083	IZH15A1	MP.	52.000
IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.			
GATA CONF.GROS.60-130MM.LA VOLUME DE			
FORMAT SIMPLU.			

083	2606676	MP.	53.300
SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50			

084	IZJ04C1	MP.	52.000
SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU			
INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA			
NEAGRA D4-6MM			

085	IZI11B1	MP.	52.000
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA			
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M CONF			

085	3642603	KG	246.584
TABLA ZINCATA 0,50X 800X2000 CAL.1			

086	IZI11B2	MP.	52.000
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA			
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M MONTARE			

```
=====
087 IZL05C1 MP. 1.853
IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
```

```
087 7454579 L 0.463
*GRUND
```

```
087 7454581 KG 0.180
*MASTIC
```

```
087 7454583 MP. 3.706
*IZOLATIE ANTICOROZIVA
```

```
087 7454584 MP. 3.706
*PROTECTIE MECANICA
```

```
088 TSA02F1 M.C. 2.244
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE
```

```
089 DA05A1 M.C. 0.673
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT
```

```
090 TSD01C1 M.C. 2.715
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
```

```
091 TSD04A1 M.C. 2.715
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV
```

```
092 M2I15A [ 1] BUC. 1.000
*PLACA INDIC.CUPRINZIND CARACT.FUNIC.
INSTR.DE EXPLOATARE
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

```
-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE
```


=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1099  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0003  45000000  STATIE POMPARE MADULARI
                                MONTAJ PROVIZORIU POMPA 3PN
                                465

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL758 PLATFORMA DALATA - 6 DALE 3x1

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====

```

```

001  TSE06B1      100 MP.      0.180
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

```

```

002  DA06B2      M.C.      0.900
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

```

```

003  CP05A1      BUC.      6.000
MONTARE PREFABR <12M CU MENTINERE IN
MACARA PINA LA 2 MC CU MACARA PE PNEURI
DE 10-12 TF

```

```

003  7453089     BUC.      6.000
*DALA PREFABRICATA 300X100X18

```

```

004  TRA01A25    TONA      2.124
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.
NISIP

```

```

005  TRA01A01    TONA      9.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.
DALE-100m

```

```

006  TRB22F3C    TONA      18.720
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

```

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0003 45000000 MONTAJ PROVIZORIU POMPA 3PN
465

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL768 LEGATURI CONDUCTE POMPA PROVIZOR
IE

Categoria de lucrari: 2300

=====		=====		=====		=====		=====	
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=				
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=				
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=				
			PU TRA	VAL TRA	=				
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=				
=====									
001 M1J04B1	TONA	1.400							
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA									
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.									
TEHNOLOGICE.80-150.MM.									
002 3338898	M	22.000							
*TEAVA DE CONDUCTA 114.3X6.3 r2 - SR EN									
10216-4 P265NL									
003 3338903	M	24.000							
*TEAVA DE CONDUCTA 114.3X7.1 r2 - SR EN									
10216-4-P265NL									
004 3339050	M	4.000							
*TEAVA DE CONDUCTA 168.3X8 r2 - SR EN									
10216-4-P265NL									
005 3339426	M	0.600							
*TEAVA DE CONDUCTA 219.1X8 r2 - SR EN									
10216-4-P265NL									
006 4022159	BUC.	2.000							
TEU EGAL FORJAT 114 X 8									
007 4005670	BUC.	4.000							
COT PT.SUD.R1,5 90G 114 X 7									
008 4004212	BUC.	2.000							
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 114 X 8									
009 4039360	BUC.	2.000							
COT PENTRU SUDURA R1,5 45G 114 X 8									

```

=====
010 4005840          BUC.          1.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 219 X 8

011 3919707          BUC.          1.000
REDUCTIE C 168 X 8 114 X 8

012 3920172          BUC.          1.000
REDUCTIE C 324 X 12 219 X 8

013 4307016          BUC.          2.000
FLANSA GIT PN 16 100- 114X 5 ET PU

014 4308357          BUC.          1.000
FLANSA GIT PN 16 200- 219X10

015 4309155          BUC.          1.000
FLANSA GIT PN 16 300- 324X10 ET PU

016 4329698          BUC.          3.000
FLANSA GIT PN 40 100-114X 6

017 4331835          BUC.          1.000
FLANSA GIT PN 40 150-168X10 PU

018 4601929          BUC.          1.000
ROB.SERT.PANA AF M PU OI 40 100 450

019 6612829          BUC.          2.000
GARN.ET PLANA PN 16 DN 100( 115- 164)X3

020 6612881          BUC.          1.000
GARN.ET PLANA PN 16 DN 200( 220- 275)X3

021 6612922          BUC.          1.000
GARN.ET PLANA PN 16 DN 300( 325- 386)X3

022 6617180          BUC.          3.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 100( 115- 170)X4

```

```
=====
023 6617245          BUC.          1.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 150 ( 169- 226)X4
```

```
024 5853660          BUC.          16.000
PREZON NORM FLANSE A 16X 90 41MOC11
S8121/2
```

```
025 5854585          BUC.          36.000
PREZON NORM FLANSE A 20X110 41MOC11
S8121/2
```

```
026 5863938          BUC.          20.000
PREZON NORM FLANSE B 24X130 41MOC11
S8121/2
```

```
027 5846784          BUC.          32.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M16
41MOC11-AS-K STI04
```

```
028 5846796          BUC.          72.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M20
41MOC11-AS-K STI04
```

```
029 5846801          BUC.          40.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M24
41MOC11-AS-K STI04
```

```
030 M1L05A1          BUC.          2.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM
```

```
031 M1L05B1          BUC.          1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 200 MM
```

```
032 M1L05D1          BUC.          1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 300 MM
```

```
033 IZA01C1          TONA          1.400
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFESI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM
```

```
034 IZD05B1          [ 1] TONA          2.800
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII
METALICE
```

```
035 IZK09C1          TONA          1.400
VOPSIREA CU VOPS.BRONZ ALUMINIU IN 2
STRATURI,A CONSTRUCTIILOR METALICE
DIVERSE
```

```
=====
036 IZH15A1 MP. 49.168
IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.
GATA CONF.GROS.60-130MM.LA VOLUME DE
FORMAT SIMPLU.
```

```
036 2606676 MP. 50.397
SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50
```

```
037 IZJ04C1 MP. 49.168
SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU
INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA
NEAGRA D4-6MM
```

```
038 IZI11B1 MP. 49.168
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M CONF
```

```
038 3642603 KG 233.152
TABLA ZINCATA 0,50X 800X2000 CAL.1
```

```
039 IZI11B2 MP. 49.168
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M MONTARE
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0003 45000000 MONTAJ PROVIZORIU POMPA 3PN
465

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL778 MONTAJ POMPA PROVIZORIE

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1B10C1 TONA 12.000
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 1,0-3,
0 T.

002 CL12C1 TONA 0.550
MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA, CUH
<35M INCLUSIV

002 6309850 KG 550.000
CONFECTII METALICE TEAVA SI PROFILE
LAMINATE PENTRU SUSTINERE PODURI

003 TRA04A50 TONA 12.550
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1099  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0003  45000000  STATIE POMPARE MADULARI
                                MONTAJ PROVIZORIU POMPA 3PN
                                465

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL788 INST ELECTRICE POMPA PROVIZORIE

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E      A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  EI19D#          KG          45.000
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP
SUPORTII, STELAJE, ZINCATE

002  TSA03C1        M.C.          0.300
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII
LIMITATE, AVAND SUB 1 M LATIME,
EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ
INCLINAT, LA FUNDATII, CANALE, ETC, AD
<0.75M, TER.TARE

003  CA01A1          M.C.          0.300
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

003  2100957         M.C.          0.302
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

004  EF01B#          BUC.          1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU
MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND
SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP

004  7313004         BUC.          1.000
CUTIE METAL PENTRU PROTECTIE TABLOU
DISTRIBUTIE 600X500X350

005  ED10M1          BUC.          1.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,
ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ETANS PE
CONSOLA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

006  EI19D#          KG          10.000
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP
SUPORTII, STELAJE, ZINCATE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

```

```

=====
007 TSA03C1          M.C.          0.100
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII
LIMITATE, AVAND SUB 1 M LATIME,
EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ
INCLINAT, LA FUNDATII, CANALE, ETC, AD
<0.75M, TER.TARE

008 CA01A1          M.C.          0.100
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

008 2100997          M.C.          0.101
*BETON DE CIMENT C 30/37

009 TSA16C1          M.C.          14.400
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M, ADINC.<1,5M,
T.TARE

010 W2H04A1          M.C.          3.600
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

011 W2G05E#          M              50.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din cupru de 1KV, pozat in
sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea de la 3x185+95 pana la
3x240+120 fara obstacole sau cu
greutatea specifica 7,201- 11,11kg/m;

011 4806799          M              51.250
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X240 M S
8778

011 4813494          M              51.250
CSYEABY-F 5X1.5 mmp cablu semnalizare si
comanda

012 TSD18C1          M.C.          10.800
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

013 TSD01C1          M.C.          3.600
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

014 W2G23D#          M              6.000
Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 90mm montata in sant, cablu
cu sectiunea de 185-240mmp

014 6700444          M              6.120
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 90X 4,3 STAS
6675/2

```

=====

015	W2G23B#	M	4.000
-----	---------	---	-------

Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 50mm montata in sant, cablu
cu sectiunea de 16-50mmp

015	6700602	M	4.080
-----	---------	---	-------

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS
6675/2

016	W2D03J#	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 240 mm2

016	5204014	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

Papuc aluminiu PA240

017	W2E20A#	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de pana
la 6mmp

018	W2E20G#	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 240-
300mmp

019	W2J02A#	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

020	TRA01A05	TONA	4.860
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

021	TRA02A50	TONA	0.800
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0004 45000000 DEMONTARE POMPA PROVIZORIE 3PN
465

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL798 DEMOLARE PLATFORMA DALATA PROVIZ
ORIE

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TRI1AA01C3 TONA 2.124
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

002 CP05A1 BUC. 6.000
MONTARE PREFABR <12M CU MENTINERE IN
MACARA PINA LA 2 MC CU MACARA PE PNEURI
DE 10-12 TF
ASIMILAT-DEMONTARE

003 TRA01A25 TONA 2.124
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.
NISIP

004 TRA01A01 TONA 9.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.
DALE-100m

005 TRB22F3C TONA 18.720
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0004 45000000 DEMONTARE POMPA PROVIZORIE 3PN
465

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL808 DEMONTARE POMPA+LEGATURI CONDUCT
E PROVIZORII

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1M01C1 TONA 12.000
DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN
SIMPLA ASEZARE CU GREUTATE > 10 T

002 M1M07D1 10 KG. 55.000
DEMONTAT SUPORTII FICSI SAU MOBILI SAU
CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE
DELA 25-200KG/BUC

003 M1M05C1 M 46.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=100;125

004 M1M05D1 M 4.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=150

005 M1M05E1 M 0.600
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=200

006 M1M06C1 BUC. 3.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3M DN=100,125

007 M1M06C1 BUC. 8.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3M DN=100,125

008 M1M06E1 BUC. 1.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3 DN=200

009 M1M06D1 BUC. 1.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3M DN=150

=====

010 M1M06G1 BUC. 2.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3M DN=300

011 M1M09F1 PER 5.000
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=100

012 M1M09H1 PER 1.000
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

013 M1M09I1 PER 1.000
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200

014 M1M09K1 PER 1.000
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=300

015 M1M08F1 BUC. 1.000
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=100

016 TRB22D3A TONA 29.100
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA < 0,500 T

017 TRA04A50 TONA 14.550
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```
=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA
```

```
Obiectivul:  1099  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0004  45000000  STATIE POMPARE MADULARI
                                DEMONTARE POMPA PROVIZORIE 3PN
                                465
```

```
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL818 DEMONTARE INST ELECTRICE PROVIZO
RII
```

Categoria de lucrari: 2300

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    =
= SPOR MAT MAN UTI              GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001 RPEG22A1          BUC.          1.000
DEMONTARE TABLOU DISTRIB STELAJ METALIC*
```

```
002 RPEE18B1          BUC.          1.000
DESFACERE LEGATURI COND ELECTROMOTOR 15-
75 KW*
```

```
003  ED10M1          BUC.          1.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,
ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ETANS PE
CONSOLA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:      0.0% UTI.:      0.0%
```

```
004  TSA16C1          M.C.          14.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE
```

```
005 RPED10G1          M             40.000
DEMONTARE CABLU 120-240 MMP INST LIBER
SANT*
```

```
006 RPED10E1          M             40.000
DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST LIBER
SANT*
```

```
007  TSD18C1          M.C.          14.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE
```

```
008 RPEI02A1          BUC.          2.000
DEMONTARE CONSOLA DE OTEL PENTRU APARATE
ELECTRICE
```

```
009  TRA02A05          TONA          0.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.
```

Cheltuieli directe din articole:

```
=====
GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL
```

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-CAS:

-SOMAJ:

-TAXA SANATATE

-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

```
GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL
```

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0005 45000000 DEVIERE CONDUCTA ABUR

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL828 DEMONTARE CONDUCTA ABUR+STALPI

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 IZJ12A1 MP. 1.380
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE
FEL

002 RPIC38D# BUC. 2.000
TAIEREA, CU FLACARA OXIACETILENICA, TEVI
DE OTEL, PT CONSTRUCTII, D=83X3, 5-95X3, 5
MM

003 M1M05B1 M 20.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=65, 80

004 M1M06B1 BUC. 2.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3M DN=65, 80

005 M1M07D1 10 KG. 16.667
DEMONTAT SUPORTI FICSI SAU MOBILI SAU
CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE
DELA 25-200KG/BUC

006 TRB22D3A TONA 0.171
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA < 0,500 T

007 TRA04A50 TONA 0.170
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

008 RPCT09G1 M.C. 1.047
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI
STILPI PLACI SI PREFAB

009 TRI1AA02C3 TONA 2.617
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN
BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

010 TRA01A01P TONA 2.617
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
 -CAS:
 -SOMAJ:
 -TAXA SANATATE
 -FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
 -FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
 -FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0005 45000000 DEVIERE CONDUCTA ABUR

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL838 SUPORTURI CONDUCTA ABUR

Categoria de lucrari: 2300

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=====					
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
=				PU TRA	VAL TRA
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
=====					
001	TSA02G1	M.C.	8.640		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.					
ADINC.<1,5M T.F.TAR					
002	TSD01D1	M.C.	8.640		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN F.TARE					
003	TSD04D1	M.C.	7.130		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.					
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE					
20CM GROS.T.COEZIV					
004	CA01J1	M.C.	0.220		
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-					
20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII					
EDILITARE (APEDUCTE,CANALE					
004	2100957	M.C.	0.222		
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15					
005	CA02A1	M.C.	1.350		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE					
CU VOLUM <3MC					
005	2100995	M.C.	1.361		
BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30					
006	CL21A1	KG	244.800		
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE					
INGLOBATE IN BETON					
006	6310017	KG	244.800		
PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE					
007	IZD05B1	[1] TONA	0.245		
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII					
METALICE					

```
=====
008  IZD06B1      [ 1] TONA          0.367
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA
CONSTRUCTII METALICE
```

```
009  CB01A1      MP.          10.800
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN
```

```
010  CC01A1      KG          90.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE
```

```
011  CZ0301B1   [ 1] KG          14.100
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=12 MM
```

```
012  CZ0301B1   [ 2] KG          75.900
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.
OB37 D=10 MM
```

```
013  TRA01A01P   TONA          2.720
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM
```

```
014  TRA06A20    TONA          4.230
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
```

```
015  TRA03A20    TONA          0.330
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 20 KM *
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0005 45000000 DEVIERE CONDUCTA ABUR

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL848 CONDUCTA ABUR DEVIATA

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 M1J04B1 TONA 0.100
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

002 3271076 M 5.000
*TEAVA 88.9x4 mm- SR EN 10216-2-P235GH

003 4003945 BUC. 2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 89 X 4

004 ATD29A KG 94.980
SUPORTI,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
ELEMENTE PREFABRICATE,NEZINCATE

004 6310172 KG 94.980
CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
MECANO-NEZINCATE

005 M1L05A1 BUC. 1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM

006 IZA01C1 TONA 0.200
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFSI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM

007 IZD05B1 [1] TONA 0.400
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII
METALICE

008 IZK09C1 TONA 0.200
VOPSIREA CU VOPS.BRONZ ALUMINIU IN 2
STRATURI,A CONSTRUCTIILOR METALICE
DIVERSE

009 IZH22A1 MP. 13.800
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN
VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80
MM.

=====

009 2610856 BUC. 20.000
@COCHILII VATA MINERALA D=89 L=1000 G=50

010 IZJ04C1 MP. 13.800
SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU
INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA
NEAGRA D4-6MM

011 IZI11B1 MP. 13.800
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M CONF

011 3642603 KG 65.440
TABLA ZINCATA 0,50X 800X2000 CAL.1

012 IZI11B2 MP. 13.800
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M MONTARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0006 45000000 LUCRARI ENERGETICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL858 LES JT - TD 0,4 kV, Distribuitor

Categoria de lucrari: 2300

=====		=====		=====	
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
=				PU TRA	VAL TRA
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
=====					
001	W2H01A#	BUC.	1.000		
Identificarea traseului de cable existent in teren normal, sondej cu sapatura					
002	TSA16C1	M.C.	1.800		
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.TARE					
003	RPED10G1	M	40.000		
DEMONTARE CABLU 120-240 MMP INST LIBER SANT*					
004	W2H04A1	M.C.	0.450		
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT					
005	W2G05E#	M	75.000		
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x185+95 pana la 3x240+120 fara obstacole sau cu greutatea specifica 7,201- 11,11kg/m;					
005	6718417	BUC.	7.500		
Eticheta din aluminiu pentru marcare traseului de cable (200x20x2) FA1 - 1					
005	3271072	M	61.500		
CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X240+120, 71760472760100, ICME ECAB					
005	3271073	M	15.375		
CABLURI ELECTRICE CSYABY 5X1.5 1KV IEC, 71770311315800, ICME ECAB					
006	W2G23D#	M	12.000		
Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 90mm montata in sant, cablu cu sectiunea de 185-240mmp					

```
=====
006 6700444          M          12.240
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 90X 4,3 STAS
6675/2
```

```
007 W2G23A#          M          3.000
Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 32mm montata in sant, cablu
cu sectiunea pana la 10mmp
```

```
007 6700975          M          3.060
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 32X 1,8 STAS
6675/2
```

```
008 W2H05A#          [ 1] MP.          1.250
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat
```

```
009 TSD18C1          M.C.          1.350
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE
```

```
010 TSA16C1          M.C.          1.600
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE
```

```
011 CA01A1           M.C.          1.100
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC
```

```
011 2100957          M.C.          1.109
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15
```

```
012 W2E15C#          BUC.          1.000
Cutie si tablou de distributie pentru
post de transformare tablou de
distributie de j.t. din posturi de
transformare de retea
```

```
013 W2E05B#          BUC.          1.000
Contor electric pentru energie activa,
inclusiv legaturile trifazat
```

```
014 W2D03G#          BUC.          16.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 120 mm2
```

```
014 5202342          BUC.          16.000
Papuc cupru PC 120
```

```
015 W2D03J#          BUC.          48.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 240 mm2
```

```

=====
015 5202345          BUC.          48.000
Papuc cupru PC 240

016 W2E20G#          BUC.          48.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 240-
300mmp

017 W2E20E#          BUC.          16.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 95-
120mmp

018 EI19D#           KG            25.000
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP
SUPPORTI, STELAJE, ZINCATE

019 TSD01C1          M.C.          2.050
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

020 W2H01A#          BUC.          3.000
Identificarea traseului de cable
existent in teren normal, sondej cu
sapatura

021 TSA16C1          M.C.          54.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

022 W2H04A1          M.C.          13.500
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

023 W2G05D#          M            360.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din cupru de 1KV, pozat in
sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la
3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea
specifica 4,901- 7,200kg/m

023 6718417          BUC.          36.000
Eticheta din aluminiu pentru marcare
traseului de cable (200x20x2) FA1 - 1

023 3271074          M            369.000
CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X150+70,
71760471960100, ICME ECAB

024 W2H05A#          [ 1] MP.          37.500
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

025 DC04B1           M            12.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

```

```

=====
026   DG06A1           M.C.           1.440
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

027   ACA11F1          M             12.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 170

028   CA01C1           M.C.           1.080
TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIAN,IN
FUNDATII,ZIDURI DE SPRIJIN,CU BOLOVANI
DE RIU

028 2100957           M.C.           0.729
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

029   DA06A1           M.C.           5.040
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

030   DC05C1           MP.            4.800
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 20 CM

030 3270653           M.C.           0.965
BETON RUTIER (DRUMURI) BCR 3,5, TASARE
S2, D=25

030 7324962           KG             10.000
HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1
160G/MP-SULURI

031   TSD18C1          M.C.           40.500
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

032   TSD01C1          M.C.           13.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

033   W2D03E#          BUC.            4.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 70 mm2

033 5202340           BUC.            4.000
Papuc cupru PC 70

034   W2D03H#          BUC.           12.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 150 mm2

```

```

=====
034 5202343          BUC.          12.000
Papuc cupru PC 150

035 W2E20D#          BUC.          4.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 50-
70mmp

036 W2E20F#          BUC.          12.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 150-
185mmp

037 W2G21A#          BUC.          6.000
Borna din beton pentru marcarea
traseului de cable

038 EF02D#           BUC.          1.000
TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP,
CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND
GREUTATEA PESTE 500 KG

039 CP05A1           BUC.          8.000
MONTARE PREFABR <12M CU MENTINERE IN
MACARA PINA LA 2 MC CU MACARA PE PNEURI
DE 10-12 TF
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:      0.0% UTI.:      0.0%

040 TRB22F3C          TONA          12.480
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

041 TSA16C1           M.C.          13.500
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

042 W2H04A1           M.C.          2.160
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

043 CA06C1           M.C.          2.400
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 45-80 M

043 2100957           M.C.          2.419
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

044 DA06A1           M.C.          3.840
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI
ASTERNERE MANUAL

045 W2G23C#           M          52.000
Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 75mm montata in sant, cablu
cu sectiunea de 70-150mmp

```



```
=====
045 6701008          M          53.040
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 63X 3 STAS
6675/2
```

```
046 W2G23D#          M          12.000
Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 90mm montata in sant, cablu
cu sectiunea de 185-240mmp
```

```
046 6700444          M          12.240
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 90X 4,3 STAS
6675/2
```

```
047 W2G05D#          M          75.000
Cablul de energie electrica armat, cu
conductoare din cupru de 1KV, pozat in
sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la
3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea
specifica 4,901- 7,200kg/m
```

```
047 6718417          BUC.          7.500
Eticheta din aluminiu pentru marcare
traseului de cable (200x20x2) FA1 - 1
```

```
047 4803134          M          76.875
CABLU ENERGIE 0,6/1kV CYEABY-F 3x120+70
```

```
048 W2G05A#          M          414.000
Cablul de energie electrica armat, cu
conductoare din cupru de 1KV, pozat in
sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara
obstacole sau cu greutatea specifica
pana la 1,4kg/m
```

```
048 6718417          BUC.          41.400
Eticheta din aluminiu pentru marcare
traseului de cable (200x20x2) FA1 - 1
```

```
048 4803141          M          76.875
CABLU ENERGIE 0,6/1kV CYABY-F 3x4
```

```
048 4803142          M          157.850
CABLU ENERGIE 0,6/1kV CYABY-F 3x2,5
```

```
048 4803138          M          76.875
CABLU DE SEMNALIZARE 0,6/1kV CSYEABY-F
3x1,5
```

```
048 4813496          M          61.500
CSYEABY-F 7X1.5 mmp cablu semnalizare si
comanda
```

```

=====
048 4802398          M          51.250
Cablu electric CYEAbY-F 2x2,5 mmp

049  W2H05A#      [ 1] MP.          2.500
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

050  TSD18C1      M.C.          11.340
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

051  TSD01C1      M.C.          6.200
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

052  W2D03G#      BUC.          12.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 120 mm2

052  5202342      BUC.          12.000
Papuc cupru PC 120

053  W2D03E#      BUC.          4.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 70 mm2

053  5202340      BUC.          4.000
Papuc cupru PC 70

054  W2E20E#      BUC.          12.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 95-
120mmp

055  W2E20D#      BUC.          4.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 50-
70mmp

056  EC03G#      M          70.000
CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU
SECTIUNEA PANA LA 10 MMP MONTAT CU
SCOABE PE POD DE CABLURI EXISTENT SAU PE
PODURI RULANTE

057  4803146      M          10.300
CABLU ENERGIE 0,6/1kV CYABY-F 5x4

057  4803142      M          61.000
CABLU ENERGIE 0,6/1kV CYABY-F 3x2,5

```

```

=====
058   EI19F#           KG           45.000
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP
JGHEABURI PENTRU CABLURI, ZINCATE

059   EE18B#           BUC.          1.000
SPOT LUMINOS, TERMINAL OPTIC AJUSTABIL
(PROIECTOR) MONTAT PE DIBLURI DIN
MATERIAL PLASTIC

059 6309734           BUC.          1.000
CORP ILUMINAT LED 60 W - IP 65

060   TRB04A2          TONA          21.660
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 2 LOPATARE

061   W2G15B01         BUC.          3.000
ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 501-2000KG

062   W2E20A#          BUC.          36.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de pana
la 6mmp

063   EH05B#           BUC.          2.000
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,
COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE A
PUPITRULUI DE COMANDA SI A CUTIEI CU
CLEME, PANOU METALIC SAU DULAP METALIC

064   EH04J#           BUC.          2.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
ELECTROMOTORULUI CU PUTERE DE 51-200 KW

065   W2J02A#          BUC.          22.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

066   TRA01A05P        TONA          52.060
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

067   TRA01A15         TONA          21.660
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

068   TRA05A15         TONA          13.050
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 15

069   TRA02A50         TONA          3.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

```

```
=====
070 AUT6751          ORA          8.000
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=
5,5M
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -TAXA SANATATE
 -FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
 -FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
 -FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0006 45000000 LUCRARI ENERGETICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL868 MONTARE CUTII COMANDA LOCALA
POMPE TITEI

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 EI19D# KG 45.000
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP
SUPORTII, STELAJE, ZINCATE

002 TSA03C1 M.C. 0.300
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII
LIMITATE, AVAND SUB 1 M LATIME,
EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ
INCLINAT, LA FUNDATII, CANALE, ETC, AD
<0.75M, TER.TARE

003 CA01A1 M.C. 0.300
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

003 2100957 M.C. 0.302
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

004 EC15A1 BUC. 2.000
CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-
MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2''/1'')

004 7315296 BUC. -2.000
CUTIE TRECERE ANTIEXPLOZIVA CTN, IPIP,
TIP:3 CU 2 RACORDURI

005 EA08A3 M 4.500
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA, NEAGRA MONT.IN
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN
PERETE D=1 TOL

006 EG10D# M 7.500
CONDUCTOR PENTRU LEGAREA LA PAMANT A
RECEPTOARELOR SAU APARATELOR ELECTRICE
MONTAT APARENT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN
MATERIAL PLASTIC CU IMBINARE PRIN CLEME

006 3701254 KG 6.000
BANDA OTEL 25x4 ZN

```
=====
007  TRA02A50          TONA          0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -TAXA SANATATE
 -FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
 -FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
 -FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE MADULARI
 Obiectul: 0006 45000000 LUCRARI ENERGETICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MDL878 INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 W2I04A# KG 145.000
 Montare electrod orizontal din platbanda
 zincata pentru priza de pamant in teren
 normal

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

001 3701414 KG 130.000
 Banda din otel Zn 40x4mm;

001 3701401 KG 15.000
 Banda din otel zincat 25x4 mm

002 W2I05A# M 63.000
 Montare electrod vertical din teava de
 otel zincata de 2 1/2" pentru priza de
 pamant in teren normal

003 EG13A# BUC. 10.000
 CUTIE CU ECLISA PENTRU CENTURA DE
 IMPAMANTARE

003 7312440 BUC. 10.000
 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATIE SIMBOL CES.

004 W1R10A [1] BUC. 10.000
 CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA
 PAMANT

005 TSA16C1 M.C. 31.360
 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
 UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
 T.TARE

006 TSD18C1 M.C. 31.360
 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
 INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
 PAM.DIN TEREN TARE

007 TSD01C1 M.C. 1.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

=====

008 W2J03A# BUC. 10.000
Verificarea prizelor de pamant

009 TRI1AA01D1 TONA 0.800
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-
VAGON CATEG.1

010 TRI1AA08D1 TONA 0.800
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-
RAMPA CATEG.1

011 TRA02A50 TONA 0.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE MADULARI
 Obiectul: 0006 45000000 LUCRARI ENERGETICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MDL888 SISTEM INCALZIRE CONDUCTE

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 EC15A1 BUC. 7.000
 CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-
 MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2''/1'')

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

001 4803133 BUC. 7.000
 CONTROLER ELECTRONIC ECM-C-12-P-XP-SP,
 30A + SENZOR PT 100 + M25-PWR-Exe

002 ATD29B KG 25.000
 SUPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
 ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

002 6310184 KG 25.000
 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
 MECANO-ZINCATE

003 ED25A1 BUC. 7.000
 APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
 ANTIEXPLOZIV

003 4803132 BUC. 5.000
 KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PETK-1

003 4803131 BUC. 2.000
 KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PETK-2

004 ED25A1 BUC. 2.000
 APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
 ANTIEXPLOZIV

004 4803130 BUC. 2.000
 CUTIE CONEXIUNI JB-K-0-M25-Exe, IP66

005 EC03A1 M 172.000
 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
 CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
 MMP.

=====

005 4803129 M 27.000
CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR HTSX 6-
2 OJ, 18W/m LA 10 C, TEMP. MAX. EXPUNERE
204 C

005 4803128 M 73.000
CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR BSX 8-2
FOJ, 25W/m LA 10 C, TEMP. MAX. EXPUNERE
85 C

005 4803110 M 72.000
CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR BSX 5-2
FOJ, 15 W/m la 10 grade C, temperatura
max. expunere 85 grade C

006 IZI05D2 MP. 3.800
PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE DIN PVC
PLASTEFIAT0,4 MM ETANSATA CU ADEBAND

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

006 4803127 BUC. 3.400
*BANDA FT-1L PENTRU FIXARE CABLU DE
INCALZIRE BSX PE CONDUCTA

006 4803126 BUC. 0.400
BANDA FT-1H PENTRU FIXARE CABLU DE
INCALZIRE HTSX PE CONDUCTA

007 IZI05F1 MP. 14.000
PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE DE
ALUMINIU DE 005MM PE SUPORT DE FOLIE DE
AL DE 004 MM GROS OND

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007 4803124 BUC. 5.000
BANDA DE ALUMINIU AL-20H , 50mmx50m,
PENTRU FIXAREA CONTINUA (LONGITUDINALA
) A CABLULUI DE INCALZIRE PE CONDUCTA

008 ATA07B BUC. 19.000
ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.
APARATE,MONTATA:PRIN LIPIRE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008 4803123 BUC. 19.000
*ETICHETA AVERTIZOARE CL

009 TRA02A50 TONA 0.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====

-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE MADULARI
 Obiectul: 0007 45000000 LUCRARI AUTOMATIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MDL898 PLATFORMA DALE PENTRU CONTAINER

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TSE06B1 100 MP. 0.270
 PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
 SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
 IN PAM.COEZIV

002 DA06B2 M.C. 1.350
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

003 CP05A1 BUC. 9.000
 MONTARE PREFABR <12M CU MENTINERE IN
 MACARA PINA LA 2 MC CU MACARA PE PNEURI
 DE 10-12 TF

003 7453089 BUC. 9.000
 *DALA PREFABRICATA 300X100X18

004 TRA01A25 TONA 3.186
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 25 KM.
 NISIP

005 TRA01A01 TONA 11.700
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 1 KM.

006 TRB22F3C TONA 23.400
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
 CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
 =1,001-2T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
 -CAS:

=====

-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare                               Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul: 0007 45000000 STATIE POMPARE MADULARI
LUCRARI AUTOMATIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL908 MONTAJ CONTAINER BICOMPARTIMENTA
T(PERSONAL+ELECTRIC SI AMC)

Categorie de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TRB22D3D TONA 5.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 2,001-3,000

002 M1A01B1 TONA 2.500
RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE,
BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT, MONTATE
SIMPLA ASEZARE 1-3.T.

003 TRA04A50 TONA 2.500
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
TEAM OIL SRL

```

=====

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1099 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE MADULARI
Obiectul: 0007 45000000 LUCRARI AUTOMATIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta MDL918 INSTALATII AUTOMATIZARE

Categoria de lucrari: 2300

=====

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					
				PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.	T O T A L

=====

001 ATB03H BUC. 1.000
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE
TEHNICE IN PRIZA CU:STUT CU FLANSE SI
TEACA DE PROTECTIE

002 ATB04B [1] BUC. 8.000
MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI
EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FILET

003 ATC01B BUC. 1.000
MONTAREA PRIN INTERCALARE AMC SI
ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE CU DIAMETRUL
NOMINAL:80-100 MM

004 ATA01C BUC. 1.000
MONTAREA APARATELOR IN PANOURI,DULAPURI,
CUTII,APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:
5-10 KG

005 ATA03E BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:150
-300 KG

006 ATD04A3 M 2.000
TEAVA DIN OL PT.IMPULS,COMANDA,INCALZIRE
MONTATA: PRIN INSURUBARE CU DIAMETRUL DN
1/2''

007 ATD11A [1] M 30.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

007 3271070 M 25.375
*CABLU 2x1mmp, IS, armat

007 3271069 M 5.075
*CABLU 4x1mmp, armat

008 ATD12A M 42.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N
TUBURI CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5-2,5MMP


```

=====
008 3271070          M          35.525
*CABLU 2x1mmp, IS, armat

008 3271069          M          7.105
*CABLU 4x1mmp, armat

009  ATD13A          M          288.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE
ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE
DE 1,5-2,5 MMP

009 3271070          M          121.800
*CABLU 2x1mmp, IS, armat

009 3271069          M          28.420
*CABLU 4x1mmp, armat

009 3271071          M          5.075
*CABLU 2x1mmp, Modbus

009 3271077          M          76.125
*CABLU 2X1 mmp, ecranat

009 3271078          M          30.450
*CABLU 2x(2x1 mmp), ecranat individual
si colectiv

009 3271079          M          30.450
*CABLU 4x1 mmp

010  ATD19A          BUC.          7.000
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,
REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR
PRIN:FIXARE CU SURUB

011  ATD20A          BUC.          21.000
CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN
DULAPURI,PANOURI,PUPITRE,CUTII

012  ATE01A          BUC.          14.000
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

013  ATE03B          BUC.          2.000
VERIFICAREA LINIILOR DE IMPULS,INSOTIRE,
ALIMENTARE CU PRESIUNI>10 BAR

```

```
=====
014 ATE09A          BUC.          4.000
INCERC SI VERIFIC TERMOMANOMETRU
INDICATOR
```

```
015 ATE09B          BUC.          1.000
INCERC SI VERIFIC TERMOREZISTENTA
```

```
016 ATE11G          BUC.          2.000
INCERC SI VERIFIC DISPOZITIV SEMNALIZARE
LIMITE
```

```
017 ATE11C          BUC.          1.000
INCERC SI VERIFIC TRADUCTOR DE DEBIT
ELECTROMAGN
```

```
018 ATE20A          BUC.          1.000
VERIFICAREA CIRC MASUR TEMP CONCEN PH
REDIX CIRCUITE ELECTR CU 1 APARAT SEC
LOCAL SAU LA DISTANT
```

```
019 ATE21A          BUC.          2.000
VERIFICAREA CIRC MAS PRESIUN(RELATIVA
ABSOLUTA)CIRCUIT ELECTR CU 1 APARAT SEC
LOCAL SAU LA DISTA
```

```
020 ATE23A          BUC.          2.000
INCERC VERIF CIRC DE MAS NIVELELOR SAU
GREUTATILORCIRC EL CU 1 APARAT SEC
(LOCAL SAU LA DISTANTA
```

```
021 ATE22A          BUC.          1.000
INCERC VERIF CIRC MAS DEBITE PRES
DIFERENT CIRC ELCU 1 APARAT SECUNDAR
LOCAL SAU LA DISTANTA
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

=====

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR F4

OBIECTIV
MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-STATIE POMPARE MADULARI

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect: POMPE TITEI - 2 BUC					
	Lista: UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	744 POMPA CU CAVITATIE PROGRESIVA	BUC.	2.000			
	746 FILTRU	BUC.	2.000			
	Obiect: LUCRARI ENERGETICE					
	Lista: UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	755 CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT TIP LANDIS GYR CU TELECITIRE	BUC.	1.000			
	756 TABLOU DISTRIBUTIE 0,4 kV	BUC.	1.000			
	757 DISTRIBUTOR 0,4 kV pompe si circuite auxiliare	BUC.	1.000			
	741 CUTIE DE COMANDA LOCALA TIP ATEX EPL-zona 2 Gc-IIB-T3	BUC.	2.000			
	747 CONTAINER BICOMPARTIMENTAT	BUC.	1.000			
	Obiect: LUCRARI AUTOMATIZARE					
	Lista: UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	748 TRADUCTOR DE TEMPERATURA SI TEACA DE PROTECTIE, DN50 PN40	BUC.	1.000			
	749 MANOMETRU SI MANIFOLD CU 2 ROBINETE	BUC.	2.000			
	754 TRADUCTOR DE PRESIUNE SI MANIFOLD CU 2 ROBINETE; 1/2" NPT-M	BUC.	2.000			
	750 COMUTATOR DE DEBIT TIP FURCA VIBRATOARE 1" BSPP-M	BUC.	2.000			
	753 MANOMETRU DIFERENTIAL SI MANIFOLD CU 3 ROBINETE; 2X1/2" NPT-M	BUC.	2.000			
	745 DEBITMETRU	BUC.	1.000			
	751 CALCULATOR DE DEBIT NOC	BUC.	1.000			
	752 PANOU AUTOMATIZARE	BUC.	1.000			
	759 STATIE OPERARE (UNITATE CENTRALA+MONITOR+LICENTE OPERARE)	BUC.	1.000			
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL					
3.	Dotari					

FORMULAR F4

OBIECTIV
MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-STATIE POMPARE MADULARI

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
4.	Active necorporale					
	TOTAL					
	TOTAL					

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL