

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARI SI DEMONTARI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR488 DEMOLARE FUNDATII POMPE 2PN 400
- 2 BUC

Categoria de lucrari: 2300

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC04C1 100 MC. 0.280
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3

002 RPCB18G# M.C. 9.200
DEMOLARE BETON ARMAT VECHI,DIN FUNDATII,
PERETI,STALPI,PLACI PREF,ETC,CU MIJL
MECANICE

003 TRA01A01P TONA 23.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

004 TSD16B1 M.C. 8.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

005 TRA01A10 TONA 13.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

006 TSD03C1 100 MC. 0.339
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

007 TSD06A1 100 MC. 0.339
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE

=====

-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
                STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul:    0001  45000000  DEMOLARI SI DEMONTARI

```

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OPR498 DEMOLARE COLECT+CLAV.POMPE 2PN
 400

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
001  M1M05C1      M      5.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=100;125

002  M1M05D1      M      40.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=150

003  M1M05E1      M      30.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=200

004  M1M06C1      BUC.      4.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3M DN=100,125

005  M1M06D1      BUC.      4.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3M DN=150

006  M1M06E1      BUC.      2.000
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN
CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN
PINA LA H=3 DN=200

007  M1M08C1      BUC.      2.000
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=50

008  M1M08F1      BUC.      2.000
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=100

009  M1M08H1      BUC.      6.000
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.
RETIN.OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=150

010  M1M08I1      BUC.      2.000
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET.
RETIN,OTEL (FONTA) <PN40, MONT.CANAL<1M
ADINC (SUPRATER) H=3M DN=200

```

=====

011 M1M09C1 PER 2.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=50

012 M1M09F1 PER 2.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=100

013 M1M09H1 PER 6.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150

014 M1M09I1 PER 2.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT)
SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC.
SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200

015 TRB22D3F TONA 3.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 4,001-5,000

016 TRA04A10 TONA 1.500
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.10 KM.*

017 RPCB18G# M.C. 0.540
DEMOLARE BETON ARMAT VECHI,DIN FUNDATII,
PERETI,STALPI,PLACI PREF,ETC,CU MIJL
MECANICE

018 TRA01A01P TONA 1.350
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

019 TSD16B1 M.C. 0.378
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

020 TRA01A10 TONA 0.643
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE

=====

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare                               Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul: 0001 45000000 STATIE POMPARE OPRISENESTI
DEMOLARI SI DEMONTARI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR508 DEMONTARE POMPE 2PN 400 -2 BUC

Categoriza de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 M1M03C1 TONA 20.000
DEMONT.IN SUBANSAMBLE UTILAJ,MONT.SIMPLA
ASEZARE FIXATE PARDOSEA,FUNDATII,
SCHELETE METAL.5-10 T

002 TRB22D3H TONA 40.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA > 6,000T

003 TRA04A10 TONA 20.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.10 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
TEAM OIL SRL

```

=====

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0001  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                DEMOLARI SI DEMONTARI

                                Lista cu cantitatile de lucrari
                                Deviz oferta OPR518 DEMONTARE INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
002  W2J05B#          BUC.          1.000
Scoaterea de sub tensiune a retelei
electrice in vederea repararii sau
racordarii bransamentelor si repunerea
in functiune retea electrica subterana

003  W2H01A#          BUC.          3.000
Identificarea traseului de cable
existent in teren normal, sondaj cu
sapatura

004  EF06C#           BUC.          2.000
RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA
185-300 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE
(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

005  EF06A#           BUC.          3.000
RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA
PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE
(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

006  EC12A#           BUC.          4.000
CAP TERMINAL USCAT DE INTERIOR LA
CABLURI PANA LA 4 CONDUCTOARE, DE
COMANDA SEMNALIZARE SI BLOCARE INCLUSIV
LEGAREA LA CLEMEL;E TABLOURILOR SI
APARATELOR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007  ED10M1           BUC.          3.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,
ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ETANS PE
CONSOLA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008  TSA16C1          M.C.          18.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

009  RPED10G1         M            100.000
DEMONTARE CABLU 120-240 MMP INST LIBER
SANT*

010  RPED10E1         M            100.000
DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST LIBER
SANT*

```

=====

011 TSD18C1 M.C. 18.000
 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
 INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
 PAM.DIN TEREN TARE

012 RPEI02A1 BUC. 3.000
 DEMONTARE CONSOLA DE OTEL PENTRU APARATE
 ELECTRICE

013 TRA02A05 TONA 0.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
                STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul:    0001  45000000  DEMOLARI SI DEMONTARI

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR528 DEMONTARE BARACA METALICA

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      A R T I C O L      PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  CL17B1          TONA          6.740
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE FARA
RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE

```

```

002  TRB22D3A          TONA          6.740
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA < 0,500 T

```

```

003  TRA01A50          TONA          6.740
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

```

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

```

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

```

Total cheltuieli directe:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL

```

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare                               Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0001  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                DEMOLARI SI DEMONTARI

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR538 DEMOLARE FUNDATIE BARACA METALIC
A

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      A R T I C O L      PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====

```

001 TSC04C1 100 MC. 0.340
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3

002 RPCB18G# M.C. 45.000
DEMOLARE BETON ARMAT VECHI,DIN FUNDATII,
PERETI,STALPI,PLACI PREF,ETC,CU MIJL
MECANICE

003 TRA01A01P TONA 112.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

004 TSD16B1 M.C. 27.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

005 TRA01A10 TONA 45.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

006 TSD03C1 100 MC. 0.411
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

007 TSD06A1 100 MC. 0.411
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:

=====

-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0002  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                POMPE TITEI - 2 BUC

                Lista cu cantitatile de lucrari
                Deviz oferta OPR548 PLATFORMA BETONATA POMPE

Categoriza de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      A R T I C O L      PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSA01G1          M.C.          44.680
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M
T.TARE

002  TSD01B1          M.C.          44.680
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

003  TRA01A15P        TONA          80.420
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

004  TSD07G1          100 MC.          0.110
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

005  CA01J1           M.C.          17.470
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-
20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII
EDILITARE (APEDUCTE,CANALE

005  2100957          M.C.          17.610
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

006  CA02C1           M.C.          21.300
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

006  2100995          M.C.          21.470
BETON DE CIMENT B 400 - C 25/30

007  CB03A1           MP.          32.550
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU
PLANSEE MONOLIT

008  CO02A1           MP.          18.500
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP

```

=====

008	6422406	MP.	18.870
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8			
STAS 6657-70			

009	TRA01A15	TONA	3.550
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 15 KM.			

010	DA06A1	M.C.	1.100
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU			
ASTERNERE MANUAL			

011	TRA01A15	TONA	1.940
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 15 KM.			

012	CC01C1	KG	981.300
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIARE,CU			
DIST DIN MASE PLASTICE			

013	CZ0301A1	KG	61.600
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.OB			
37 D=6-8MM			

014	CZ0301B1	KG	59.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.OB			
37 D=16 MM			

015	CZ0301E1	KG	860.700
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			
IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL.CENT.PC			
52 D=10- 16 MM			

016	CC02G1	KG	91.850
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M			
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI			
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA			

016	3270929	KG	91.900
*PLASA SUDATA 8MM 2X5M			

017	CL25D1	M	11.700
PROTECTIA MUCHIILOR LA CANALE SI CAMINE			
BETON CU CORNIER SI RAMA OTEL			

017	3504942	M	11.700
CORNIER ARIPI EGALE TRAS LA RECE S7836			
40X 40X 5 OL37-1N			

018	CL21A1	KG	1.400
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			
INGLOBATE IN BETON			

=====

019 CL20B1 KG 78.970
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

020 CL20C1 KG 49.100
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

021 6311621 KG 129.470
PIESE METAL.GATA CONFECTIONATE INGLOBATE
ZIDARII INDUSTRIALE

022 TRA06A15 TONA 93.790
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

023 TRA01A15 TONA 1.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

024 CP18C1 BUC. 3.000
MONTARE PLACUTE PREFABR.DE B.A.PESTE
CANALE,CU VOL.0,005-0,5 MC INCL.

024 7453089 BUC. 3.000
*DALA PREFABRICATA 300X100X18

025 TRA01A15 TONA 3.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

026 CK35B# [1] BUC. 18.000
MONTARE ANCORE CHIMICE

026 3270930 BUC. 18.000
*ANCORA CHIMICA 20X280

027 IZF16A1 MP. 12.100
STRAT AMORTIZARE TREPIDATI,ZGOMOTE DIN
PLACI GRANULE PLUTA EXPANDATA GROS 100MM

028 H1E18B 10 KG. 1.560
ETANSAREA CU MASTIC BITUMINOS (ASROBIT) A
ROSTURILOR LA ELEMENTELE DE CONSTRUCTII
SUBTIRI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
 -CAS:
 -SOMAJ:
 -TAXA SANATATE
 -FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
 -FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
 -FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
                STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul:    0002  45000000  POMPE TITEI - 2 BUC

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR558 SKIDURI METALICE PENTRU POMPE SI
CONTOR

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
001  CL13C1          TONA          2.806
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJE NTRE 0,15-1,5T ASAMBL PRIN
SUDURA CU H<35M

002  6309850         KG            2806.202
CONFECTII METALICE TEAVA SI PROFILE
LAMINATE PENTRU SUSTINERE PODURI

003  IZA01C1         TONA          2.806
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFESI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM

004  IZD05B1         [ 1] TONA          5.612
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII
METALICE

005  IZD06B1         [ 1] TONA          2.806
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA LA
CONSTRUCTII METALICE

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

```

Alte cheltuieli directe:

```

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

```

Total cheltuieli directe:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Cheltuieli indirecte:
Profit:

```

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
                STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul:    0002  45000000  POMPE TITEI - 2 BUC

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR568 MONTAJ POMPE TITEI - 2 BUC

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E      A R T I C O L      PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  M1B10C1          TONA          6.000
ELECTROPOMPE, POMPE VID, CENTRIFUGE
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 1,0-3,
0 T.

003  TRA04A50          TONA          6.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

```

Cheltuieli directe din articole:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

```

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

```

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

```

Total cheltuieli directe:

```

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL

```

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0002  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                POMPE TITEI - 2 BUC

                Lista cu cantitatile de lucrari
                Deviz oferta OPR578 LEGATURI CONDUCTE POMPE TITEI

Categorie de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  M1J04B1          TONA          3.900
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

002  3250059          M              0.400
*TEAVA DE OTEL PT.COND. 21.3x5 r2 - SR
EN 10216-4-P265NL

003  3250100          M              9.640
*TEAVA DE CONDUCTA 33.7X5.6 r2 - SR EN
10216-4-P265NL

004  3338628          M              7.450
*TEAVA DE CONDUCTA 60.3X5.6 r2 - SR EN
10216-4 P265NL

005  3338719          M              1.400
*TEAVA DE CONDUCTA 88.9X5.6 r2 - SR EN
10216-4 P265NL

006  3339050          M              4.500
*TEAVA DE CONDUCTA 168.3X8 r2 - SR EN
10216-4-P265NL

007  3339426          M             15.800
*TEAVA DE CONDUCTA 219.1X8 r2 - SR EN
10216-4-P265NL

008  3270837          M              1.700
*TEAVA DE OTEL PT.COND. 219.1x8 mm - SR
EN ISO 3183-L290GA

009  4022083          BUC.            4.000
*TEU EGAL FORJAT 60X7

010  4022214          BUC.            3.000
TEU EGAL FORJAT 168 X 8

```

```

=====
011 4022458          BUC.          2.000
TEU EGAL FORJAT 219 X 8

012 4025786          BUC.          4.000
*TEU REDUS 60X7.1-34X7.1

013 4026391          BUC.          1.000
*TEU REDUS FORJAT 324X11-219X10

014 4003337          BUC.          18.000
*COT 90GR 1.5D 34X7.1

015 4005502          BUC.          3.000
*COT 90 R=1.5DN 60X6

016 4003983          BUC.          2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 89 X 6

017 4005785          BUC.          1.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 168 X 8

018 4005840          BUC.          3.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 219 X 8

019 4039621          BUC.          2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 45G 168 X 8

020 4039803          BUC.          4.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 45G 219 X 8

021 3900288          BUC.          4.000
*REDUCTIE E 60x6 - 34x6

022 3919083          BUC.          2.000
*REDUCTIE C 60X6 - 48X5

023 3919331          BUC.          2.000
REDUCTIE C 89 X 8 76 X 8

```

=====		
024 7455449	BUC.	8.000
*WELDOLET STD 1"		
025 7455447	BUC.	3.000
*WELDOLET STD 2"		
026 7455451	BUC.	2.000
*WELDOLET 3"		
027 7455413	BUC.	4.000
*SOCKOLET 1/2"		
028 4304521	BUC.	4.000
FLANSA GIT PN 16 25- 34X 4 ET PU		
029 4305616	BUC.	5.000
FLANSA GIT PN 16 50- 60X 5 ET PU		
030 4308357	BUC.	19.000
FLANSA GIT PN 16 200- 219X10		
031 4320496	BUC.	4.000
FLANSA GIT PN 40 15- 22X 4 PU		
032 4323474	BUC.	8.000
FLANSA GIT PN 40 25- 34X 5 PU		
033 4326543	BUC.	1.000
FLANSA GIT PN 40 50- 60X 5		
034 4327406	BUC.	2.000
FLANSA GIT PN 40 65- 76X 5 PU		
035 4331835	BUC.	13.000
FLANSA GIT PN 40 150-168X10 PU		
036 4350726	BUC.	2.000
FLANSA GIT PN 100 40- 48X 6 PU		

```
=====
037 4419455          BUC.          4.000
FLANSA OARBA PN 16 DN= 25 ET PU FORMA A
```

```
038 4419687          BUC.          1.000
FLANSA OARBA PN 16 DN= 50 ET PU FORMA A
```

```
039 4420258          BUC.          1.000
FLANSA OARBA PN 16 DN=200
```

```
040 4424474          BUC.          2.000
FLANSA OARBA PN 40 DN=150 ET PU FORMA A
```

```
041 4626534          BUC.          4.000
ROBINET CU SFERA 16-25
```

```
042 4506507          BUC.          2.000
ROB.VENT.DREPT 1A PU OI PN=16 D= 25 225
```

```
043 4506179          BUC.          4.000
ROB.SERT.PANA NF PU AM PN=16 D= 200 225
```

```
044 4601981          BUC.          2.000
ROB.SERT.PANA AF M PU OI 40 150 450
```

```
045 4611716          BUC.          2.000
ROB.RET.CLAPA LIBERA L F PU OI 40 150
450
```

```
046 4605262          BUC.          2.000
ROB.VENT.DREPT PU OI RVDF-25/40 DN= 25
225
```

```
047 3270838          BUC.          2.000
*SUPAPA SIGURANTA P1000 - 63/25 -
40x24x65
```

```
048 6612881          BUC.          17.000
GARN.ET PLANA PN 16 DN 200( 220- 275)X3
```

```
049 6615405          BUC.          4.000
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40 DIAMETRU=
15 M 40-400 G2X4
```

=====

050	6617001	BUC.	16.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 25 (35- 73)X4			

051	6617099	BUC.	4.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 50 (61- 109)X4			

052	6617128	BUC.	2.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 65 (77- 129)X4			

053	6617245	BUC.	13.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 150 (169- 226)X4			

054	6604444	BUC.	2.000
GARN.ET.PA PN10-100 DN 40 (49- 75)X4			

055	5852977	BUC.	32.000
PREZON NORM FLANSE A 12X 75 41MOC11			
S8121/2			

056	5853000	BUC.	48.000
PREZON NORM FLANSE A 12X 80 41MOC11			
S8121/2			

057	5853660	BUC.	16.000
PREZON NORM FLANSE A 16X 90 41MOC11			
S8121/2			

058	5853696	BUC.	16.000
PREZON NORM FLANSE A 16X 95 41MOC11			
S8121/2			

059	5854585	BUC.	204.000
PREZON NORM FLANSE A 20X110 41MOC11			
S8121/2			

060	5854614	BUC.	8.000
PREZON NORM FLANSE A 20X115 41MOC11			
S8121/2			

061	5863938	BUC.	88.000
PREZON NORM FLANSE B 24X130 41MOC11			
S8121/2			

062	5846772	BUC.	160.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M12			
41MOC11-AS-K STI04			

=====

063	5846784	BUC.	64.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M16			
41MOC11-AS-K STI04			

064	5846796	BUC.	424.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M20			
41MOC11-AS-K STI04			

065	5846801	BUC.	176.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M24			
41MOC11-AS-K STI04			

066	M1J07A1	TONA	0.005
COND.OTEL CARBON,CU PRES.NOMINALA PINA			
LA 40 AT.MONTATA PRIN INSURUBARE IN			
INST.TEHN.< 40 MM			

067	3342645	M	0.200
*TEAVA DE OTEL PT.COND. 33.7X5.6 - SR EN			
10216-3-P275NL1			

068	3270158	BUC.	2.000
MUFA NEAGRA REDUSA 1"-3/4"			

069	4123198	BUC.	4.000
@NIPLU DUBLU NEGRU DN 3/4"			

070	4201768	BUC.	2.000
@ROBINET TRECERE CU VENTIL DN 3/4"			

071	ATD29A	KG	123.724
SUPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN			
ELEMENTE PREFABRICATE,NEZINCATE			

072	6309850	KG	123.724
CONFECTII METALICE TEAVA SI PROFILE			
LAMINATE PENTRU SUSTINERE PODURI			

073	M1L05A1	BUC.	9.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			
14 MM. 150 MM			

074	M1L05B1	BUC.	2.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			
14 MM. 200 MM			

075	M1L05D1	BUC.	1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			
14 MM. 300 MM			

```

=====
076  IZA01C1          TONA          4.030
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFESI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM

077  IZD05B1          [ 1] TONA          8.060
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII
METALICE

078  IZK09C1          TONA          4.030
VOPSIREA CU VOPS.BRONZ ALUMINIU IN 2
STRATURI,A CONSTRUCTIILOR METALICE
DIVERSE

079  IZH15A1          MP.           52.000
IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.
GATA CONF.GROS.60-130MM.LA VOLUME DE
FORMAT SIMPLU.

079  2606676          MP.           53.300
SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50

080  IZJ04C1          MP.           52.000
SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU
INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA
NEAGRA D4-6MM

081  IZI11B1          MP.           52.000
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M CONF

081  3642603          KG           246.584
TABLA ZINCATA 0,50X 800X2000 CAL.1

082  IZI11B2          MP.           52.000
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M MONTARE

083  IZL05C1          MP.           1.853
IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

083  7454579          L            0.463
*GRUND

083  7454581          KG            0.180
*MASTIC

083  7454583          MP.           3.706
*IZOLATIE ANTICOROZIVA

```

```
=====
083 7454584          MP.          3.706
*PROTECTIE MECANICA
```

```
084 TSA02F1          M.C.          2.244
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE
```

```
085 DA05A1           M.C.          0.673
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI
SCARIFICAT
```

```
086 TSD01C1          M.C.          2.715
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
```

```
087 TSD04A1          M.C.          2.715
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOENZIV
```

```
088 M2I15A          [ 1] BUC.          1.000
*PLACA INDIC.CUPRINZIND CARACT.FUNIC.
INSTR.DE EXPLOATARE
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```
=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0003  45000000  STATIE POMPARE OPRISENesti
                                MONTAJ PROVIZORIU POMPA 2PN
                                400
=====
```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR588 PLATFORMA DALATA - 6 DALE 3x1

Categoria de lucrari: 2300

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
```

001 TSE06B1 100 MP. 0.180
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

002 DA06B2 M.C. 0.900
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

003 CP05A1 BUC. 6.000
MONTARE PREFABR <12M CU MENTINERE IN
MACARA PINA LA 2 MC CU MACARA PE PNEURI
DE 10-12 TF

003 7453089 BUC. 6.000
*DALA PREFABRICATA 300X100X18

004 TRA01A25 TONA 2.124
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.
NISIP

005 TRA01A01 TONA 9.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.
DALE-100m

006 TRB22F3C TONA 18.720
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

```
=====
-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE
```

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```
=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA
```

```
Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0003  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                MONTAJ PROVIZORIU POMPA 2PN
                                400
```

```
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR598 LEGATURI CONDUCTE POMPA PROVIZOR
IE
```

Categoria de lucrari: 2300

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA    T O T A L  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.
=====
001  M1J04B1            TONA            1.400
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU MOTOR TERMIC,IN INST.
TEHNOLOGICE.80-150.MM.

002  3339050            M              10.000
*TEAVA DE CONDUCTA 168.3X8 r2 - SR EN
10216-4-P265NL

003  3339426            M              7.500
*TEAVA DE CONDUCTA 219.1X8 r2 - SR EN
10216-4-P265NL

004  4005785            BUC.           2.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 168 X 8

005  4005840            BUC.           2.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 219 X 8

006  4004482            BUC.           2.000
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 168 X 8

007  4308357            BUC.           2.000
FLANSA GIT PN 16 200- 219X10

008  4331835            BUC.           2.000
FLANSA GIT PN 40 150-168X10 PU

009  6612881            BUC.           2.000
GARN.ET PLANA PN 16 DN 200( 220- 275)X3
```

```
=====
010 6617245          BUC.          2.000
GARN ET PLANA PN 40 DN 150 ( 169- 226)X4
```

```
011 5854585          BUC.          24.000
PREZON NORM FLANSE A 20X110 41MOC11
S8121/2
```

```
012 5863938          BUC.          16.000
PREZON NORM FLANSE B 24X130 41MOC11
S8121/2
```

```
013 5846796          BUC.          48.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M20
41MOC11-AS-K STI04
```

```
014 5846801          BUC.          32.000
PIULITE HEXAG.PT.FLANSE BRUNATE M24
41MOC11-AS-K STI04
```

```
015 M1L05A1          BUC.          1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM
```

```
016 M1L05B1          BUC.          1.000
ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 200 MM
```

```
018 IZA01C1          TONA          1.400
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFESI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM
```

```
019 IZD05B1          [ 1] TONA          2.800
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT LA CONSTRUCTII
METALICE
```

```
020 IZK09C1          TONA          1.400
VOPSIREA CU VOPS.BRONZ ALUMINIU IN 2
STRATURI,A CONSTRUCTIILOR METALICE
DIVERSE
```

```
021 IZH15A1          MP.           14.625
IZOL APARATE SALT.SPS1-SPS2 VATA MIN.P.
GATA CONF.GROS.60-130MM.LA VOLUME DE
FORMAT SIMPLU.
```

```
021 2606676          MP.           14.991
SALTEA VATA MINERALA SPS1 5000X 600X 50
```

```
022 IZJ04C1          MP.           14.625
SUSTINEREA TERMOIZOLATIEI LA APARATE,CU
INELE PLATBANDA OTEL MUSTATI SIRMA
NEAGRA D4-6MM
```

```
=====
023 IZI11B1          MP.          14.625
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M CONF
```

```
023 3642603          KG          69.352
TABLA ZINCATA 0,50X 800X2000 CAL.1
```

```
024 IZI11B2          MP.          14.625
PROTEC TERMOIZ LA APARATE CU TB NEAGRA
SAU ZN 05 MM PESTE 1,6 M MONTARE
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare                               Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0003  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                         MONTAJ PROVIZORIU POMPA 2PN
                                         400

                Lista cu cantitatile de lucrari
                Deviz oferta OPR608 MONTAJ POMPA PROVIZORIE

Categorica de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                     PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA    VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001  M1B10C1          TONA          10.000
ELECTROPOMPE,POMPE VID,CENTRIFUGE
SUPERCENTRIFUGE LIVRATE ASAMBLATE 1,0-3,
0 T.

002  CL12C1          TONA          0.550
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH
<35M INCLUSIV

002  6309850          KG          550.000
CONFECTII METALICE TEAVA SI PROFILE
LAMINATE PENTRU SUSTINERE PODURI

003  TRA04A50          TONA          10.550
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

```

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0003  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                MONTAJ PROVIZORIU POMPA 2PN
                                400

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR618 INST ELECTRICE POMPA PROVIZORIE

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE          UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                A R T I C O L    PU MAN    VAL MAN  =
=                                     PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA    VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  EI19D#              KG              45.000
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP
SUPORTII, STELAJE, ZINCATE

002  TSA03C1             M.C.              0.300
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII
LIMITATE, AVAND SUB 1 M LATIME,
EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ
INCLINAT, LA FUNDATII, CANALE, ETC, AD
<0.75M, TER.TARE

003  CA01A1              M.C.              0.300
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

003  2100957             M.C.              0.302
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

004  EF01B#              BUC.              1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET METALIC, CU
MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, AVAND
SUPRAFATA DE 0,31-0,90 MP
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:      0.0% UTI.:      0.0%
CUTIE CONDITII SKID MASURA RELOCATA

005  ED10M1              BUC.              1.000
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,
ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ETANS PE
CONSOLA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:      0.0% UTI.:      0.0%
CUTIE COMANDA LOCALA RELOCATA

006  TSA16C1             M.C.              3.600
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

007  W2H04A1             M.C.              0.900
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

```

```

=====
008  W2G05E#          M          10.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din cupru de 1KV, pozat in
sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea de la 3x185+95 pana la
3x240+120 fara obstacole sau cu
greutatea specifica 7,201- 11,11kg/m;
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:      0.0% UTI.:      0.0%

009  TSD18C1          M.C.         2.700
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

010  TSD01C1          M.C.         0.900
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

011  W2G23D#          M          3.000
Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 90mm montata in sant, cablu
cu sectiunea de 185-240mmp

011  6700444          M          3.000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 90X 4,3 STAS
6675/2

012  W2G23A#          M          4.000
Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 32mm montata in sant, cablu
cu sectiunea pana la 10mmp

012  6700585          M          4.080
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 32X2,4 STAS
6675/2

013  W2D03J#          BUC.         6.000
Papuci montati prin presare sau cu surub
la conductoare din aluminiu sau cupru cu
sectiunea de 240 mm2

013  5204014          BUC.         6.000
Papuc aluminiu PA240

014  W2E20A#          BUC.         2.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de pana
la 6mmp

015  W2E20G#          BUC.         2.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 240-
300mmp

016  W2J02B#          BUC.         2.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu ce se
repara

```

```
=====
017  TRA01A05          TONA          1.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
```

```
018  TRA02A50          TONA          0.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE OPRISENesti
 Obiectul: 0004 45000000 DEMONTARE POMPA PROVIZORIE 2PN
 400

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OPR628 DEMOLARE PLATFORMA DALATA PROVIZ
 ORIE

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 TRI1AA01C3 TONA 2.124
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.3

002 CP05A1 BUC. 6.000
 MONTARE PREFABR <12M CU MENTINERE IN
 MACARA PINA LA 2 MC CU MACARA PE PNEURI
 DE 10-12 TF
 ASIMILAT-DEMONTARE

003 TRA01A25 TONA 2.124
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 25 KM.
 NISIP

004 TRA01A01 TONA 9.360
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 1 KM.
 DALE-100m

005 TRB22F3C TONA 18.720
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
 CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
 =1,001-2T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
 -CAS:
 -SOMAJ:
 -TAXA SANATATE
 -FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
 -FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
 -FOND RISC SI ACCIDENTE

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE OPRISENesti
Obiectul: 0004 45000000 DEMONTARE POMPA PROVIZORIE 2PN
400

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR638 DEMONTARE POMPA+LEGATURI CONDUCT
E PROVIZORII

Categoria de lucrari: 2300

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI
S P O R					PU TRA	VAL TRA
M A T M A N U T I				GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	M1M01C1		TONA	10.000		
DEMONTAREA UTILAJELOR MONTATE PRIN SIMPLA ASEZARE CU GREUTATE > 10 T						
002	M1M07D1		10 KG.	55.000		
DEMONTAT SUPORTII FICSI SAU MOBILI SAU CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE DELA 25-200KG/BUC						
003	M1M05D1		M	10.000		
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=150						
004	M1M05E1		M	7.500		
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=200						
005	M1M06D1		BUC.	4.000		
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=150						
006	M1M06E1		BUC.	2.000		
DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA 1M ADINC SAU SUPRATERAN PINA LA H=3 DN=200						
007	M1M09H1		PER	2.000		
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=150						
008	M1M09I1		PER	2.000		
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=200						
009	TRB22D3A		TONA	25.100		
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA < 0,500 T						

```
=====
010  TRA04A50          TONA          12.550
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE OPRISENESTI
 Obiectul: 0004 45000000 DEMONTARE POMPA PROVIZORIE 2PN
 400

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OPR648 DEMONTARE INST ELECTRICE PROVIZO
 RII

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 RPEG22A1 BUC. 1.000
 DEMONTARE TABLOU DISTRIB STELAJ METALIC*

002 RPEE18B1 BUC. 1.000
 DESFACERE LEGATURI COND ELECTROMOTOR 15-
 75 KW*

003 ED10M1 BUC. 1.000
 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,
 ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ETANS PE
 CONSOLA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

004 TSA16C1 M.C. 14.000
 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
 UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
 T.TARE

005 RPED10G1 M 40.000
 DEMONTARE CABLU 120-240 MMP INST LIBER
 SANT*

006 RPED10E1 M 40.000
 DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST LIBER
 SANT*

007 TSD18C1 M.C. 14.000
 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
 INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
 PAM.DIN TEREN TARE

008 RPEI02A1 BUC. 2.000
 DEMONTARE CONSOLA DE OTEL PENTRU APARATE
 ELECTRICE

009 TRA02A05 TONA 0.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

```
=====
GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL
```

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-CAS:

-SOMAJ:

-TAXA SANATATE

-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

```
GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL
```

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
                STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul:    0005  45000000  LUCRARI ENERGETICE

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR658 RACORD LES 20 kV

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSA16C1          M.C.          30.600
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

002  W2H04A1          M.C.          6.800
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

003  W1S06C5          KM.           0.345
CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.PE,SECT.
150 SAU 185MMP.POZ.IN SANT PRIN PURTARE
PE UMERI

003  3271058          M            353.625
CABLU MONOFAZAT DE MEDIE TENSIUNE ,UO/U=
12/20KV,CU IZOLATIE DIN POLIETILENA
RETICULATA(XLPE) ,CONFORM SR CEI 502 ;SF
A2XS(FL)2Y 1X150/25 12/20KV

004  W1S39B           BUC.           6.000
PROTEJAREA CAPETELOR DE CABLU DE 1-35KV
CU IZOLATIE DIN PVC,CU CORNET DIN CARTON
ASFALTAT.

005  W1MO48A#        [ 1] BUC.          425.000
Placa PVC protectie cablu mt

006  W2H05A#        [ 1] MP.           26.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

007  ACA11F1          M            24.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 170

008  W1MO06F#        KM.           0.072
Cablu Al 20KV monofazat cu izolatie din
polietilena, montat in tuburi, cu
tractiune manuala sectiunea 150-185mmp
cu obstacole

```

=====

009 TSD18C1 M.C. 23.800
 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
 INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
 PAM.DIN TEREN TARE

010 CA01A1 M.C. 2.200
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

010 2100957 M.C. 2.218
 BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

011 DA06A1 M.C. 11.200
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU
 ASTERNERE MANUAL

012 TSD01C1 M.C. 21.618
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

013 TRB04A2 TONA 38.360
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
 ADERENTA 2 LOPATARE

014 W2G18A01 BUC. 6.000
 BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU
 MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI

015 W2G15B01 BUC. 1.000
 ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 501-2000KG

016 W1MO31B# SET 1.000
 Set de trei terminale de interior cu
 materiale din import pentru cable
 monofazate de 20KVcu izolatie din MP, cu
 sectiunea de 1x70 - 1x185mmp

016 6620560 BUC. 1.000
 SET TERMINALE DE INTERIOR RETRACTABILE
 LA RECE 93-EB63-1 20 KV PENTRU CABLU
 MONOPOLAR CU IZOLATIE POLIMERICA 70-240
 MMP

016 5202305 BUC. 3.000
 Papuc cupru PC 25

016 5204089 BUC. 3.000
 PAPUCI ALUMINIU 150MMP PRESAT

016 5208861 BUC. 3.000
 Adaptor tip T - RICS 5133

```

=====
017 W1MO30B#          SET          1.000
Set de trei terminale de exterior cu
materiale din import pentru cable
monofazate de 20KV cu izolatie din MP,
cu sectiunea de 1x70 - 1x185mmp

017 6620561          BUC.          1.000
SET TERMINALE DE EXTERIOR RETRACTABILE
LA RECE 93-EB63-2 20 KV PENTRU CABLU
MONOPOLAR CU IZOLATIE POLIMERICA 70-240
MMP

017 5202305          BUC.          3.000
Papuc cupru PC 25

017 5204089          BUC.          3.000
PAPUCI ALUMINIU 150MMP PRESAT

018 W1C10A1          KG           25.000
CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE
MONTARE

019 W1N03B          BUC.          1.000
GRUP DE 3 DESCARCATOARE CU REZ.VARIABILA
SI REZ.SUNTARE,TIP DRVS 6,10,20KV MONTAT
PE STILP DE BE

020 W1MI22B#        BUC.          1.000
Stelaj metalic zincat pentru montarea
separatorului, montat pe stalp de beton
neplantat

020 6305599          BUC.          1.000
Stelaj zincat de fixare separator
vertical STEPNO pe stalp din beton TC
15014

021 W1ML02B#        BUC.          1.000
Separator tripolar de exterior tip ...
20KV (STE, STEP, STEPNO, ROT-AUN) montat
Pe stalp plantat

022 W1ML05B#        BUC.          1.000
Dispozitiv pentru actionarea separatorul
ui de exterior de 20KV montat Pe stalp
de beton

022 6305860          SET          1.000
Bratara de fixare dispozitiv de
actionare pe stalp de beton SC 15014-120

022 6305835          SET          1.000
Tija actionare pe stalp de beton SC
15014-120

022 6305880          SET          1.000
Bratara de ghidare-fixare pe stalp de
beton SC 15014-120

```

=====

023 W1MJ07C#	BUC.	1.000
--------------	------	-------

Legarea aparatajului PTA la retea
 Racordarea separatorului STE, STEPNO,
 ROT-AUN

023 5204020	BUC.	12.000
-------------	------	--------

Papuc aluminiu PA50

023 5205681	BUC.	6.000
-------------	------	-------

CLEMA LEGATURA ELECTRICA DIN ALUMINIU
 CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28

024 W1MK01A#	KM.	0.030
--------------	-----	-------

Conductoare otel aluminiu montate manual
 in teren normal 35-50mmp

024 4831586	M	30.630
-------------	---	--------

CONDUCTOR OTEL ALUMINIU PENTRU LINII
 ELECTRICE AERIENE STRAT ZN>50% 50/8
 S3000
 Echivalent cu conductor preizolat tip CA-OL 50/8 mmp

025 W1MN12A#	BUC.	1.000
--------------	------	-------

Priza de pamant zincata cu 3 contururi
 montata in teren normal

025 7309916	BUC.	1.000
-------------	------	-------

Priza pamant 3 contururi, banda OL-ZN
 40x4 L=50m, 4 electrozi din teava
 zincata de 2 " de 1,5m
 electrozii din teava zincata vor avea lungimea de 3m

026 \$00068	BUC.	6.000
-------------	------	-------

Priza pamant 10 ohm

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

026 W1MN13A#	KG	120.120
--------------	----	---------

Banda din otel zincata pentru priza de
 legare la pamant montata in teren normal

>>> componenta 002

026 3701414	KG	123.726
-------------	----	---------

Banda din otel Zn 40x4mm;

>>> componenta 003

026 W1MN14A#	M	45.000
--------------	---	--------

Electrod din teava de otel zincata
 pentru legare la pamant montat in teren
 normal

>>> componenta 004

026 7319521	M	45.900
-------------	---	--------

Electrod teava zincata 57x2,9

```

=====
>>> componenta 005
026 W1R10A BUC. 6.000
CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA
PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI
TURNATE A ST.METALICI

>>> componenta 006
026 W1R11A BUC. 6.000
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

>>> componenta 007
026 W1MN18A# BUC. 6.000
Conductor funie otel zincat pentru
legarea confectiilor metalice si a
aparator electrice la pamant (LPN
20KV)

>>> componenta 008
026 7309959 BUC. 6.000
Conductor funie OL-ZN 50mmp LNP 20KV L=
2m

>>> componenta 009
026 W1MN17B# BUC. 6.000
Conductor funie otel zincat pentru
legarea la pamant, montat pe stalpi LEA
20KV Stalpi de beton

>>> componenta 010
026 7309930 BUC. 6.000
Coborare priza de pamant OL-ZN 50mmp L=
10m

>>> componenta 011
026 6305891 SET 6.000
Bratara de fixare conductor de punere la
pamant pe stalp SE 5T;

>>> componenta 012
026 W1P07A BUC. 6.000
VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT
LA LEA SUB 1KV

027 W1MH27A# MP. 2.000
Inscriptionarea cu vopsea a stalpilor
din beton LEA 20KV

028 TRB05B29 TONA 2.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 90M

029 TRI1AA01F1 TONA 2.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

030 TRI1AA08C3 TONA 2.100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

```

=====

031 TRA02A50 TONA 2.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

032 TRA01A05P TONA 35.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

033 TRA01A15 TONA 30.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

034 TRA05A15 TONA 5.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 15

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ. CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare                               Formularul F3
COMPET SA

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul: 0005 45000000 LUCRARI ENERGETICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR668 MONTARE POST TRANSFORMARE ANVELO
P

Categorie de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TSA16C1 M.C. 25.900
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

002 DA06A1 M.C. 6.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU
ASTERNERE MANUAL

003 TSD05A1 100 MC. 0.065
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

004 W2H04A1 M.C. 3.300
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

005 W1MC04D# BUC. 1.000
Post de transformare montat la sol in
exterior tip modul Prefabricat in cabina
metalica

006 W1A33E BUC. 1.000
TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE
LA DEP.ST.LA LOC MONTAJ-GREUT.0,751-1,
000T PE DIST.DE 10

007 W1MB02D# BUC. 1.000
Transformator de putere 20/0,4KV, in
constructie etansa tip....(TTU-Cu),
ermetica tip.....(TTUE-ONAN) sau uscata
tip.....(TRIHAI), montat in cabina (PTCZ
sau PTM) 250-630KVA;

008 W1B08A BUC. 1.000
SCHIMBAREA DIRECTIEI ROTILOR TRANSFORMAT
ORULUI SAUAUTOTRANSFORMATORULUI CU MASA
PINA LA 20T

009 W1MO31B# SET 1.000
Set de trei terminale de interior cu
materiale din import pentru cablu
monofazate de 20KVcu izolatie din MP, cu
sectiunea de 1x70 - 1x185mmp
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

```

```

=====
010  W2G34H#          BUC.          5.000
Cap terminal uscat de interior pentru
cable de energie electrica din aluminiu
sau cupru cu izolatie din PVC cu
sectiunea de la 150mmp pana la 240mmp
pt. cablu nearmat
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

011  TRA01A05P        TONA          41.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

012  TRA01A15         TONA          16.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

013  TSD01C1          M.C.          25.900
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

014  TRI1AA01F1       TONA           0.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

015  TRI1AA08C1       TONA           0.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.1

016  TRA02A50         TONA           0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

017  TRA04A50         TONA          20.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

018  AUT6769          ORA           8.000
AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30,0-39,
9TF*

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
                STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul:    0005  45000000  LUCRARI ENERGETICE

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR678 LES JT

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                   A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                   PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
001  W2H01A#          BUC.          3.000
Identificarea traseului de cable
existent in teren normal, sondej cu
sapatura

002  TSA16C1          M.C.          57.600
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

003  W2H04A1          M.C.          14.400
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

004  DG06A1          M.C.           1.800
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

005  CA06C1          M.C.           3.660
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE INTRE 45-80 M

005  2100957          M.C.           3.660
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

006  DA06A1          M.C.           7.200
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU
ASTERNERE MANUAL

007  W2G23C#          M            90.000
Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 75mm montata in sant, cablu
cu sectiunea de 70-150mmp

007  6701008          M            90.000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 63X 3 STAS
6675/2

008  W2G23D#          M            18.000
Teava de protectie din PVC-G avand
diametrul de 90mm montata in sant, cablu
cu sectiunea de 185-240mmp

```

=====

008 6700444	M	18.000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 90X 4,3 STAS		
6675/2		

009 W2G05D#	M	155.000
Cablu de energie electrica armat, cu		
conductoare din cupru de 1KV, pozat in		
sant pe pat de nisip, cu tractiune		
manuala sectiunea de la 3x120+70 pana la		
3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea		
specifica 4,901- 7,200kg/m		

009 6718417	BUC.	15.500
Eticheta din aluminiu pentru marcare		
traseului de cable (200x20x2) FA1 - 1		

010 4803134	M	158.875
CABLU ENERGIE 0,6/1kV CYEABY-F 3x120+70		

011 W2G05A#	M	927.000
Cablu de energie electrica armat, cu		
conductoare din cupru de 1KV, pozat in		
sant pe pat de nisip, cu tractiune		
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara		
obstacole sau cu greutatea specifica		
pana la 1,4kg/m		

011 6718417	BUC.	92.700
Eticheta din aluminiu pentru marcare		
traseului de cable (200x20x2) FA1 - 1		

011 4803138	M	164.000
CABLU DE SEMNALIZARE 0,6/1kV CSYEABY-F		
3x1,5		

011 4813496	M	121.025
CSYEABY-F 7X1.5 mmp cablu semnalizare si		
comanda		

011 4803142	M	276.750
CABLU ENERGIE 0,6/1kV CYABY-F 3x2,5		

011 3271088	M	158.875
CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X6, CYABY-F		
3X6, ELECTROPLAST		

011 4802398	M	123.000
Cablu electric CYEAbY-F 2x2,5 mmp		

011 3271089	M	20.500
CABLURI ELECTRICE CYABY-F 5X4, CYABY-F		
5X4, ELECTROPLAST		

=====

011	3271091	M	84.050
CABLU ELECTRIC CYABY-F (3 X 4) (PE			
TAMBUR)			

012	W2H05A#	[1] MP.	22.500
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor			
in profil netipizat			

013	TSD18C1	M.C.	32.340
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.			
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU			
PAM.DIN TEREN TARE			

014	TSD01C1	M.C.	25.260
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN TARE			

015	W2D03E#	BUC.	4.000
Papuci montati prin presare sau cu surub			
la conductoare din aluminiu sau cupru cu			
sectiunea de 70 mm2			

015	5202340	BUC.	4.000
Papuc cupru PC 70			

016	W2D03G#	BUC.	12.000
Papuci montati prin presare sau cu surub			
la conductoare din aluminiu sau cupru cu			
sectiunea de 120 mm2			

016	5202342	BUC.	12.000
Papuc cupru PC 120			

017	W2E20E#	BUC.	12.000
Racordarea circuitelor electrice in			
tablouri la borne cu sectiunea de 95-			
120mmp			

018	W2E20D#	BUC.	4.000
Racordarea circuitelor electrice in			
tablouri la borne cu sectiunea de 50-			
70mmp			

019	W2G21A#	BUC.	6.000
Borna din beton pentru marcarea			
traseului de cable			

020	TRB04A2	TONA	19.440
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.			
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU			
ADERENTA 2 LOPATARE			

021	W2G15B01	BUC.	2.000
ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 501-2000KG			

=====

022 W2E20A# BUC. 36.000

Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de pana
la 6mmp

023 EH05B# BUC. 1.000

INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,
COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE A
PUPITRULUI DE COMANDA SI A CUTIEI CU
CLEME, PANOU METALIC SAU DULAP METALIC

024 EH04J# BUC. 2.000

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
ELECTROMOTORULUI CU PUTERE DE 51-200 KW

025 W2J02A# BUC. 19.000

Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

026 TRA01A05P TONA 42.942

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

027 TRA01A15 TONA 19.440

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

028 TRA06A05 TONA 9.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

029 TRA02A50 TONA 3.200

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-TAXA SANATATE

-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

=====

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul:    0005  45000000  LUCRARI ENERGETICE

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR688 ILUMINAT EXTERIOR

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
001 $00128          BUC.          6.000
Fundatie burata st. SE4, SC 10001

```

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

```

001 TSA17B1          M.C.          4.200
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.
PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,
ADINC.<2,5M,T.TARE

```

>>> componenta 002

```

001 TSD01C1          M.C.          1.200
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

```

>>> componenta 003

```

001 TSD18C1          M.C.          3.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

```

>>> componenta 004

```

001 DA06A1          M.C.          1.200
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU
ASTERNERE MANUAL

```

```

002 W2A05A#          BUC.          6.000
Stalp de sustinere din beton, montat cu
automacaraua in fundatie burata in teren
normal

```

```

002 6420874          BUC.          6.060
STILP LINIE ELECTRICA AERIANA SE 4 1KV
10 M BPSBP.VIBRAT IPCT831/II

```

```

003 W2F05B#          BUC.          3.000
Dispozitiv din carja si cu bratari pt.
fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv
conductoarele, pe stalp de lemn sau
beton, dispozitivul fiind format din: 1
carja mica cu 2 bratari simple montat cu
scara manuala

```

=====

003 6311695	BUC.	3.000
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAMINATA LA		
CALD D=42X3MM;L=1,10M		

003 6311810	BUC.	6.000
Bratara zincata simpla pentru carja mica		
pe stalp SE 4		

004 W2F05N#	BUC.	3.000
Dispozitiv din carja si cu bratari pt.		
fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv		
conductoarele, pe stalp de lemn sau		
beton, dispozitivul fiind format din: 2		
carje mici cu 2 bratari duble la 60g sau		
120g montat cu scara manuala		

004 6311695	BUC.	6.000
CIRJA MICA DIN TEAVA OTEL LAMINATA LA		
CALD D=42X3MM;L=1,10M		

004 6311850	BUC.	6.000
Bratara zincata dubla la 600 pentru 2		
carje mici pe stalp SE 4		

005 W2F01B#	BUC.	9.000
Corp de iluminat public, protejat contra		
picaturilor de apa, montat pe stalp din		
lemn sau beton plantat cu scara manuala		
pt. retelele de iluminat aeriene		

005 3270825	BUC.	9.000
*CORPURI DE ILUMINAT CU LED 120W (IP65)		

006 W2F11A#	BUC.	3.000
Cutie de derivatie pentru iluminat		
public, montata pe stalp pentru		
alimentare subterana intrare-iesire		

006 5537369	BUC.	3.000
CUTIE DERIVATIE EX.500V 6MMP 16A NID.		
2938/71 SIMBOL 7040		

007 EA16C#	BUC.	3.000
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU		
TEVI DE INSTALATIE IN MEDIU NORMAL TIP		
NBU-PG16; NBU PG21		

007 7319010	BUC.	3.000
DOZA DE RAMIFICATIE D 21/4		

008 W2K03A#	M	30.000
Tub izolant IPEY-PVC montat aparent pe		
perete de caramida si beton cu dibluri		
din material plastic tub cu diametrul de		
25mm pt. conductor torsadat 10+16, cable		
coaxiale cu sect. 6/6 si FY sau AFY 3x10		

```

=====
009  TSA16C1          M.C.          19.200
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

010  W2H04A1          M.C.          4.800
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

011  W2G05A#          M              242.000
Cablu de energie electrica armat, cu
conductoare din cupru de 1KV, pozat in
sant pe pat de nisip, cu tractiune
manuala sectiunea pana la 4x16mmp, fara
obstacole sau cu greutatea specifica
pana la 1,4kg/m

011  6718417          BUC.          24.200
Eticheta din aluminiu pentru marcare
traseului de cable (200x20x2) FA1 - 1

011  3271092          M              112.750
CABLURI ELECTRICE CYABY-F 5X2.5,
71760411410300, ICME ECAB

011  4803142          M              135.300
CABLU ENERGIE 0,6/1kV CYABY-F 3x2,5

012  W2H05A#          [ 1] MP.       12.500
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

013  TSD18C1          M.C.          14.400
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

014  TSD01C1          M.C.          4.800
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

015  W2E20A#          BUC.          20.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de pana
la 6mmp

016  W2J02A#          BUC.          9.000
Verificarea si incercarea retelei
electrice subterane in vederea receptiei
si punerii in functiune cablu nou

017  TRA01A05P        TONA          6.480
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

018  TRA02A50        TONA          1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

```

```
=====
019  TRA03A50          TONA          5.400
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
DIST. 50 KM *
```

```
020  AUT6751          ORA          8.000
AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=
5,5M
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul: 0005 45000000 LUCRARI ENERGETICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR698 MONTARE CUTII COMANDA LOCALA
POMP

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 EI19D# KG 45.000
CONSTRUCTII METALICE PREFABRICATE TIP
SUPORTII, STELAJE, ZINCATE

002 TSA03C1 M.C. 0.300
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII
LIMITATE, AVAND SUB 1 M LATIME,
EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ
INCLINAT, LA FUNDATII, CANALE, ETC, AD
<0.75M, TER.TARE

003 CA01A1 M.C. 0.300
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

003 2100957 M.C. 0.302
BETON DE CIMENT B 200 - C 12/15

004 EC15A1 BUC. 2.000
CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-
MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2''/1'')

004 7315296 BUC. -2.000
CUTIE TRECERE ANTIEXPLOZIVA CTN, IPIP,
TIP:3 CU 2 RACORDURI

005 EA08A3 M 4.500
TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA, NEAGRA MONT.IN
MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN
PERETE D=1 TOL

006 EG10D# M 7.500
CONDUCTOR PENTRU LEGAREA LA PAMANT A
RECEPTOARELOR SAU APARATELOR ELECTRICE
MONTAT APARENT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN
MATERIAL PLASTIC CU IMBINARE PRIN CLEME

006 3701254 KG 6.000
BANDA OTEL 25x4 ZN

```
=====
007  EC15A1          BUC.          2.000
CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-
MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2''/1'')
```

```
  ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%
Demontare si remontare cutie conditii skid masura
```

```
008  TRA02A50        TONA          0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

```
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE
```

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

```
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
```

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
CONPET SA	

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
 STATIE POMPARE OPRISENESTI
 Obiectul: 0005 45000000 LUCRARI ENERGETICE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta OPR708 SISTEM INCALZIRE CONDUCTE

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 EC15A1 BUC. 6.000
 CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-
 MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2''/1'')

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

001 4803133 BUC. 6.000
 CONTROLER ELECTRONIC ECM-C-12-P-XP-SP,
 30A + SENZOR PT 100 + M25-PWR-Exe

002 ATD29B KG 25.000
 SUPORTII,STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN
 ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE

002 6310184 KG 25.000
 CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE
 MECANO-ZINCATE

003 ED25A1 BUC. 6.000
 APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU
 ANTIEXPLOZIV

003 4803132 BUC. 4.000
 KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PETK-1

003 4803131 BUC. 2.000
 KIT DE ALIMENTARE SI TERMINAL PETK-2

004 EC03A1 M 157.000
 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
 CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
 MMP.

004 4803129 M 27.000
 CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR HTSX 6-
 2 OJ, 18W/m LA 10 C, TEMP. MAX. EXPUNERE
 204 C

004 4803128 M 80.000
 CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR BSX 8-2
 FOJ, 25W/m LA 10 C, TEMP. MAX. EXPUNERE
 85 C

=====

004 4803110 M 50.000
 CABLU DE INCALZIRE AUTOREGULATOR BSX 5-2
 FOJ, 15 W/m la 10 grade C, temperatura
 max. expunere 85 grade C

005 IZI05D2 MP. 5.000
 PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE DIN PVC
 PLASTEFIAT0,4 MM ETANSATA CU ADEBAND

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

005 4803127 BUC. 4.000
 *BANDA FT-1L PENTRU FIXARE CABLU DE
 INCALZIRE BSX PE CONDUCTA

005 4803126 BUC. 1.000
 BANDA FT-1H PENTRU FIXARE CABLU DE
 INCALZIRE HTSX PE CONDUCTA

006 IZI05F1 MP. 14.000
 PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE DE
 ALUMINIU DE 005MM PE SUPORT DE FOLIE DE
 AL DE 004 MM GROS OND

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

006 4803124 BUC. 5.000
 BANDA DE ALUMINIU AL-20H , 50mmx50m,
 PENTRU FIXAREA CONTINUA (LONGITUDINALA
) A CABLULUI DE INCALZIRE PE CONDUCTA

007 ATA07B BUC. 15.000
 ETICHETA CU INSCRIPTIE PE PANOU PT.
 APARATE,MONTATA:PRIN LIPIRE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007 4803123 BUC. 15.000
 *ETICHETA AVERTIZOARE CL

008 TRA02A50 TONA 0.700
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-TAXA SANATATE

-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE

-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE

-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```
=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
                STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul:    0005  45000000  LUCRARI ENERGETICE
```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR718 PROBE SI VERIFICARI MT

Categoria de lucrari: 2300

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

```
001 W1MM06A#          BUC.          3.000
Verificarea si incercarea LES
```

```
002 W1MF08A#          BUC.          1.000
Masurarea rezistentei de izolatie a
infasurarilor transformatorului
```

```
003 W1MF09A#          BUC.          1.000
Masurarea rezistentei ohmice a
infasurarilor transformatorului
```

```
004 W1MF02A#          BUC.          1.000
Inercarea instalatiei de legare la
pamant din posturi de transformare sau
puncte de alimentare
```

```
005 W1MF06A#          BUC.          2.000
Inercare echipamente comutatie primara
si secundara din celulele 20KV Cu
intrerupator, simplu sistem de bare
```

```
006 W1F03A            BUC.          1.000
INCERCARI SEPARATOR CIRCUITE PRIMARE
TRIPOLAR 6-20 KV
```

Cheltuieli directe din articole:

```
GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =
```

Alte cheltuieli directe:

```
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE
```

Total cheltuieli directe:

```
GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
```

=====

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0005  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                LUCRARI ENERGETICE

```

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR728 INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT

Categoria de lucrari: 2300

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====

```

```

001  W2I04A#          KG          249.000
Montare electrod orizontal din platbanda
zincata pentru priza de pamant in teren
normal

```

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

```

001  3701414          KG          234.000
Banda din otel Zn 40x4mm;

```

```

001  3701401          KG          15.000
Banda din otel zincat 25x4 mm

```

```

002  W2I05A#          M           75.000
Montare electrod vertical din teava de
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de
pamant in teren normal

```

```

003  EG13A#           BUC.         15.000
CUTIE CU ECLISA PENTRU CENTURA DE
IMPAMANTARE

```

```

003  7312440          BUC.         15.000
CUTIE CU ECLISA DE SEPARATIE SIMBOL CES.

```

```

004  W1R10A          [ 1] BUC.         15.000
CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA
PAMANT

```

```

005  TSA16C1          M.C.         57.600
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

```

```

006  TSD18C1          M.C.         55.600
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE

```

```

007  TSD01C1          M.C.          2.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

```

=====

008 W2J03A# BUC. 15.000
Verificarea prizelor de pamant

009 TRI1AA01D1 TONA 0.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-
VAGON CATEG.1

010 TRI1AA08D1 TONA 0.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-
RAMPA CATEG.1

011 TRA02A50 TONA 0.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare                               Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul:  1101  45000000  MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul:    0006  45000000  STATIE POMPARE OPRISENESTI
                                LUCRARI AUTOMATIZARE

                                Lista cu cantitatile de lucrari
                                Deviz oferta OPR738 PLATFORMA DALE PENTRU CONTAINER

Categoriza de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  TSE06B1      100 MP.      0.270
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV

002  DA06B2      M.C.      1.350
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

003  CP05A1      BUC.      9.000
MONTARE PREFABR <12M CU MENTINERE IN
MACARA PINA LA 2 MC CU MACARA PE PNEURI
DE 10-12 TF

003  7453089      BUC.      9.000
*DALA PREFABRICATA 300X100X18

004  TRA01A25      TONA      3.186
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.
NISIP

005  TRA01A01      TONA      11.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.

006  TRB22F3C      TONA      23.400
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE
CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G
=1,001-2T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice  =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:

```

=====

-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

```

=====
Persoana juridica achizitoare                               Formularul F3
CONPET SA

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
Obiectul: 0006 45000000 STATIE POMPARE OPRISENESTI
LUCRARI AUTOMATIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR748 MONTAJ CONTAINER BICOMPARTIMENTA
T(PERSONAL+ELECTRIC SI AMC)

Categorie de lucrari: 2300
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TRB22D3D TONA 5.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 2,001-3,000

002 M1A01B1 TONA 2.500
RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE,
BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT, MONTATE
SIMPLA ASEZARE 1-3.T.

003 TRA04A50 TONA 2.500
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare
-CAS:
-SOMAJ:
-TAXA SANATATE
-FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
TEAM OIL SRL

```

=====

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA

Formularul F3

Obiectivul: 1101 45000000 MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-
STATIE POMPARE OPRISENESTI
Obiectul: 0006 45000000 LUCRARI AUTOMATIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta OPR758 INSTALATII AUTOMATIZARE

Categoria de lucrari: 2300

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 ATB03H BUC. 1.000
MONTAREA SESIZOARE TEMP.SI TERMOMETRE
TEHNICE IN PRIZA CU:STUT CU FLANSE SI
TEACA DE PROTECTIE

002 ATB04B [1] BUC. 8.000
MONTARE MANOMETRE,VACUMETRE PE STUTURI
EXISTENTE:DIRECT,RACORD CU FILET

003 ATA03E BUC. 1.000
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:150
-300 KG

004 ATD04A3 M 2.000
TEAVA DIN OL PT.IMPULS,COMANDA,INCALZIRE
MONTATA: PRIN INSURUBARE CU DIAMETRUL DN
1/2''

005 ATD11A [1] M 225.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT IN
PAMINT CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5 MMP

005 3271070 M 182.700
*CABLU 2x1mmp, IS, armat

005 3271080 M 25.375
*CABLU 2x1 mmp, NIS, armat

005 3271081 M 10.150
*CABLU 2x(2x1 mmp), ecranat individual
si colectiv, NIS, armat

005 3271082 M 10.150
*CABLU 4x1 mmp, NIS, armat

006 ATD12A M 30.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N
TUBURI CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE DE
1,5-2,5MMP

```

=====
006 3271070          M          30.450
*CABLU 2x1mmp, IS, armat

007  ATD13A          M          275.000
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT PE
ZID,POD,CU:PINA LA 10 FIRE CONDUCTOARE
DE 1,5-2,5 MMP

007 3271070          M          142.100
*CABLU 2x1mmp, IS, armat

007 3271080          M          76.125
*CABLU 2x1 mmp, NIS, armat

007 3271081          M          30.450
*CABLU 2x(2x1 mmp), ecranat individual
si colectiv, NIS, armat

007 3271082          M          30.450
*CABLU 4x1 mmp, NIS, armat

008  ATD19A          BUC.          5.000
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,
REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR
PRIN:FIXARE CU SURUB

009  ATD20A          BUC.          23.000
CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN
DULAPURI,PANOURI,PUPITRE,CUTII

010  ATE01A          BUC.          14.000
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

011  ATE03B          BUC.          2.000
VERIFICAREA LINIILOR DE IMPULS,INSOTIRE,
ALIMENTARE CU PRESIUNI>10 BAR

012  ATE09A          BUC.          4.000
INCERC SI VERIFIC TERMOMANOMETRU
INDICATOR

013  ATE09B          BUC.          1.000
INCERC SI VERIFIC TERMOREZISTENTA

014  ATE11G          BUC.          2.000
INCERC SI VERIFIC DISPOZITIV SEMNALIZARE
LIMITE

```

=====

015 ATE20A BUC. 1.000
 VERIFICAREA CIRC MASUR TEMP CONCEN PH
 REDIX CIRCUITE ELECTR CU 1 APARAT SEC
 LOCAL SAU LA DISTANT

016 ATE21A BUC. 2.000
 VERIFICAREA CIRC MAS PRESIUN(RELATIVA
 ABSOLUTA)CIRCUIT ELECTR CU 1 APARAT SEC
 LOCAL SAU LA DISTA

017 ATE23A BUC. 2.000
 INCERC VERIF CIRC DE MAS NIVELELOR SAU
 GREUTATILORCIRC EL CU 1 APARAT SEC
 (LOCAL SAU LA DISTANTA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- Cota aprovizionare
- CAS:
- SOMAJ:
- TAXA SANATATE
- FOND INDEMNIZ.CONCEDII MEDICALE
- FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
- FOND RISC SI ACCIDENTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 TEAM OIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR F4

OBIECTIV
MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-STATIE POMPARE OPRISENESTI

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect: POMPE TITEI - 2 BUC					
	Lista: UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	744 POMPA CU CAVITATIE PROGRESIVA	BUC.	2.000			
	746 FILTRU	BUC.	2.000			
	Obiect: LUCRARI ENERGETICE					
	Lista: UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	760 SEPARATOR TRIPOLAR 24 kV tip STEA2Pn 400/31,5 A	BUC.	1.000			
	400 DESCARCATOR CU OXID DE ZINC 24 KV	BUC.	3.000			
	741 CUTIE DE COMANDA LOCALA TIP ATEX EPL-zona 2 Gc-IIB-T3	BUC.	2.000			
	761 POST TRANSFORMARE ANVELOPA METALICA 20/0,4 kV 160 kVA	BUC.	1.000			
	747 CONTAINER BICOMPARTIMENTAT	BUC.	1.000			
	Obiect: LUCRARI AUTOMATIZARE					
	Lista: UTILAJE SI ECHIPAMENTE					
	748 TRADUCTOR DE TEMPERATURA SI TEACA DE PROTECTIE, DN50 PN40	BUC.	1.000			
	749 MANOMETRU SI MANIFOLD CU 2 ROBINETE	BUC.	2.000			
	754 TRADUCTOR DE PRESIUNE SI MANIFOLD CU 2 ROBINETE; 1/2" NPT-M	BUC.	2.000			
	750 COMUTATOR DE DEBIT TIP FURCA VIBRATOARE 1" BSPP-M	BUC.	2.000			
	753 MANOMETRU DIFFERENTIAL SI MANIFOLD CU 3 ROBINETE; 2X1/2" NPT-M	BUC.	2.000			
	752 PANOU AUTOMATIZARE	BUC.	1.000			
	759 STATIE OPERARE (UNITATE CENTRALA+MONITOR+LICENTE OPERARE)	BUC.	1.000			
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL					
3.	Dotari					
	TOTAL					
4.	Active necorporale					

FORMULAR F4

OBIECTIV
MODERNIZ SIST POMPARE TITEI-STATIE POMPARE OPRISENESTI

PROIECTANT
TEAM OIL SRL

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
	TOTAL					

Executant

Proiectant
TEAM OIL SRL