

Nr. înreg.: 17916 / 09 MAR 2017

Referință: clarificări 1 – procedură simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țigăi 4 ½" Grindu-Urziceni, în zona canal irigații Grindu, jud. Ialomița, pe o lungime de cca. 1100 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți rețetele articolelor de deviz:

- IZA09A - Desfacerea protecțiilor anticorozive
- IZA01B - curățirea prin sablare în vederea aplicării protecției
- IZL06C - Izolarea anticorozivă executată manual pe traseu la țevi de oțel

Răspuns: Anexate prezentei, aveți rețetele pentru articolele menționate.

2. Întrebare: În lista de cantități N03-REV.1 - Montaj conductă este prevăzută articolul 11.7465457 **Curba 30 GR; 5DN 114.3 X 6.3MM PREIZOLATĂ.**

Deoarece fumizorii nu oferă curbe preizolate, vă rugăm să fiți de acord cu cotarea curbei confecționată din țeavă trasă 114.3 x 5, material L360 N PSL2 SR EN ISO 3183 (API SL), iar izolarea și izolația să se coteze separat (bandă pentru izolat curbe) și să ne transmiteți cantitățile aferente.

3. Întrebare: În lista de cantități N03-REV.1 - Montaj conductă, este prevăzut articolul 11.7465457 Curba 30GR; 5DN din țeavă ϕ 114.3 cu grosimea de 6.3 mm, iar în foaia de date țeavă conductă Dn 100 pentru confecționare curbe: țeavă trasă 114.3 are grosimea de 5 mm.

Vă rugăm clarificați ce grosime va avea țeava din care este executată curba.

Răspuns 2 - 3: Conform foi de date "Țeavă conductă Dn 100 pentru confecționare curbe în teren", OF02CA01, a fost prevăzut material L 360 N PSL2 pentru confecționarea curbei de 30° acesta fiind țeavă trasă (S) conform SR EN ISO 3183 (API 5L), 114,3 x **5 mm**. Antemăsurătoarea pentru izolarea curbei este anexată.

4. Întrebare: În centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări - Formularul F2, se regăsește și Formularul F2 pentru obiectul 4 - Verificare DCVG care conține următoarele liste de cantități:

- D5076 - Verificarea calității izolației conductei îngropate prin metoda DCVG înainte de recepția la terminarea lucrărilor
- D5077 - Verificarea calității izolației conductei îngropate prin metoda DCVG după expirarea perioadei de garanție.

Obiectul 4 format din devizele mai sus menționate nu se regăsește în Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.

Vă rugăm transmiteți **Formularul F1 refăcut** astfel încât să cuprindă cele patru obiecte:

Obiectul 1 - cap.I.2.1 - Amenajare teren pentru protecția mediului

Obiectul 2 - cap.I.2.2 - Demontare conductă existentă

Obiectul 3 - cap.4.1.1 - Fir conductă

Obiectul 4 - cap.6.2.1 - Verificare DCVG.

Răspuns: Lucrarea a fost concepută în perioada când documentația economică se elaborează conform HG 28 din 09.01.2008 iar în formularul F1 "Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv" nu este cuprins cap. 6. Prevederile HG 907/2016 nu se aplică proiectelor de investiții ale căror proiecte tehnice au fost recepționate de investitor / beneficiar ori au fost depuse spre aprobare / avizare (art. 15 din HG 907/2016).

5. Întrebare: În caietul de sarcini și planurile de execuție sunt prevăzute prize de potențial tip FAT FINK cu corpul de polietilenă. Vă rugăm să clarificați dacă renunțați la folosirea prizelor de potențial tip ENERGOPETROL, conform Manual metodologic CONPET (prize de potențial metalice cu steguleț), agreate de dvoastră în decursul timpului.

Răspuns: Se mențin prize de potențial tip FAT FINK prevăzute în documentația de atribuire.

Vă mulțumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica



SEF SERVICIU ACHIZIȚII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZIȚII

Exp. A.P. Sinziana Zecheru