

Nr. inreg.: 20602 / 24 MAI. 2017

Referința: clarificare 3 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractelor de execuție lucrări pentru obiectivele:

LOT 1 – „Înlocuire conducte de transport țigăi Ø12" și Ø14" Cartojani-Ploiești, în zona localității Ghimpați – traversare râu Colentina, pe o lungime de cca. 500 m, comuna Ghimpați, jud. Dâmbovița

LOT 2 - „Înlocuire conductă de transport țigăi Ø14" Constanța-Bărăganu, în zona Castelu-Cuza Vodă-Mircea Vodă, jud. Constanța, pe o lungime de cca. 12580 m"

LOT 3 – "Înlocuire conducte de transport țigăi Ø10 ¾ " F1+F2 Poiana Lacului-Siliște - în zona supratraversare canal irigații, loc. Bucșani și DJ 720 A Adâncă-Bucșani, jud. Dambovița, pe o lungime de cca. 2300 m pe fiecare fir și în zona parc 14 Cobia, loc. Blidari, jud. Dambovița, pe o lungime de cca. 570 m pe fiecare fir"

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Pentru lucrarea: "Înlocuire conductă de transport țigăi Ø14" Constanța-Bărăganu, în zona Castelu-Cuza Vodă-Mircea Vodă, jud. Constanța, pe o lungime de cca. 12580 m"

În listele cu cantități de lucrări din Caietul de sarcini am constatat o serie de norme de deviz cu variante tehnologice. Va rugăm să ne transmiteți rețeta normelor respective:

- GA04F2 [1]
- GA09E1 [1]
- GA01A1 [1]
- GA11A1 [7]
- GB08E1 [1]"

Răspuns:

Norma: GA04F2 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=350MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	21.50000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	18.00000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	4.40000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	6.65000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	14.77800	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	29.99099	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	17.80500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	5.20800	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	2.08199	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	12.77400	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	12.77400	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	9.32400	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	20.20000	ORE

Norma: GA09E1 [1] U.M.:M SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI TEAVA AVIND 521

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.32600	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.12000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12000	M.C.

0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.14000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.29000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.29000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.68000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.14000	ORE
0025051	MONTATOR CONDUCTE CAT.5	1.55000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.30000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	1.72000	ORE
0003619	INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	1.75000	ORE

Norma: GA01A1 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	1.76000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.57000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12599	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.39700	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.64300	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.56899	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.53500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	1.14000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.18500	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	1.82700	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	1.82700	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.06000	ORE

Norma: GA11A1 [7] U.M.:BUC. INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.TRAVERSARI DE DRUMURI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.80000	KG
0019621	SAPATOR CAT.2	53.57000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.39000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	2.39000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	2.39000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.78000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	2.39000	ORE
0010221	BETONIST CAT.2	1.59000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.48000	ORE

Norma: GB08E1 [1] U.M.:BUC. PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI CAPUL PTR. VENTILE MONTAT PE CONDUCTE AVIND DN= 820-1075

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6103294	VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	0.20000	KG
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.87000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	1.87000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	3.76000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	1.87000	ORE

Norma: GA08G1 [1] U.M.:M TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN SANT.LA TRAVERS.
DRUMURI SI CF PTR PROT CONDUCTEI 521X8MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12000	M.C.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.34000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.12000	KG
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.64000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	1.24000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.48000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	0.98000	ORE
022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.64000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	0.45000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.43000	ORE

Întrebarea 2: Pentru lucrarea: "Înlocuire conductă de transport țigă Ø14" Constanța-Bărăganu, în zona Castelu-Cuza Vodă-Mircea Vodă, jud. Constanța, pe o lungime de cca. 12580 m"

2.1. În devizul CMV201 – Montare curba 14", la art. 14 aferent montaj curba se da 4 buc, iar la art. 15 aferent procurare curba, se dau 21 buc. Din plan cantitatea necesara de curbe este de 21buc. Vă rugăm să verificați și să faceți corecțiile necesare.

Răspuns: În devizul CMV201 – Montare curbă 14", la art. 14 aferent montaj curbă, în devizul ofertă se va lua în calcul cantitatea de 21 buc.

2.2.: În devizul CMV203 – Traversare conducte de gaze în tub protector, la art. 05 aferent procurare țevă tub protector, se dă țeava 508 x 8mm, calitatea de material L245. De asemenea în CS la pag. 30 se menționează că țeava pentru tubul protector este din oțel L245. În foaia de date aferentă tubului protector 508 x 8mm, se specifică calitatea materialului ca fiind L360. Vă rugăm să verificați și să ne comunicați care este calitatea materialului pentru tubul protector: L245 sau L360.

De asemenea, în acest deviz nu se regăsește articol pentru izolarea tubului protector. Vă rugăm să verificați și să faceți corecțiile necesare.

Răspuns: Materialul utilizat în devizul ofertă va fi oțel L 245. Operațiile și materialele necesare izolării tubului protector sunt incluse în devizul CMV 301.

2.3. În devizul CMV205 – Traversare drumuri în tub protector, la art. 01 aferent săpare tunel, se dă cantitatea de 48m, cantitate în care este inclusă și lungimea subtraversării Drumului pietruit, dar în planul nr. 8 – Tr. 3, se specifică că subtraversarea Drumului pietruit se va executa prin sapatura în șanț deschis. Vă rugăm să verificați și să ne comunicați dacă subtraversarea drumului pietruit se face prin foraj orizontal sau prin săpătură în șanț deschis.

La art. 20 - Montaj protector metalic pentru robineti, se dă cantitatea 1 buc, iar la art. 21 – Procurare protector metalic pentru robineti, se dă cantitatea 2buc. Vă rugăm să verificați și să faceți corecțiile necesare.

Răspuns: Traversarea drumurilor prezentate în devizul CMV 205 (inclusiv drumul pietruit) se va face prin foraj orizontal.

La art. 20 - Montaj protector metalic pentru robineti, în ofertă se va lua cantitatea de 2 buc.

2.4. În devizul CMV207 – Traversare CF Megidia-Tulcea în tub protector, la art. 21 – Montaj protector metalic pentru robineti, se dă cantitatea 1 buc, iar la art. 22 – Procurare protector metalic pentru robineti, se dă cantitatea 2buc. Vă rugăm să verificați și să faceți corecțiile necesare.

Răspuns: În devizul CMV207 – Traversare CF Megidia-Tulcea în tub protector, la art. 21 - Montaj protector metalic pentru robineti, în oferta se va lua cantitatea 2 buc.

2.5. În devizul CMV208 – Traversare canal irigații, la art. 12 – Montaj tub protector, se dă cantitatea 12m, la art. 13 – Procurare tub protector, se dă cantitatea 12m. Din planul de montaj nr. 7- Tr. 2, rezultă că este necesară o cantitate de 29m. Vă rugăm să verificați și să faceți corecțiile necesare.

Răspuns: La întocmirea ofertelor la devizul CMV208 – Traversare canal irigații, articolele nr. 12 – Montaj tub protector și nr. 13– Procurare tub protector, se va lua cantitatea cantitatea 29m.


Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZITII
Exp.A.P. Claudia Brăslășu

