

Nr. înreg.: 22258 / 07. IUN. 2017

Referință: clarificări 3 – procedură simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țigăi 10 ¾ Ghercești-Icoana pe tronsoanele: ieșire stație – subtraversare D.J. Craiova-Ghercești – Strand Ghercești pe o lungime de cca. 370 m, mal drept pârau Teslui – fosta albă a pâraului, pe o lungime de cca. 200 m și Valea Drăghiei pe o lungime de cca. 250 m, un total de cca. 820 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În Caietul de sarcini (pg. 29), pct. 13.3 se prevede:

"13.3. ALEGEREA MATERIALULUI CONDUCTEI PROIECTATE"

Conducta proiectată se va realiza din țevă de oțel carbon L 360 N ϕ 273,0 x 7,1 mm PSL 2, conform SR EN ISO 3183 din 2013 preizolată cu polietilenă extrudată conform **DIN 30670 din 1991**".

În răspunsul la întrebarea 2 din clarificarea 20375/23.05.2017, izolația pentru țevă ϕ 273,0 x 7,1 mm este de tip H-v. În foaia de date atașată clarificării menționate: "țeava va fi preizolată cu polietilena extrudată, **tip HV**, conform DIN 30670"

În DIN 30670 nu se regăsește izolația din polietilena de **tip H-v**, așa cum solicitati în foaia de date.

Vă rugăm să ne transmiteți ce tip de izolație se va alege pentru teava ϕ 273,0 x 7,1 mm L 360 N PSL 2 folosită la subtraversarea paraului Teslui.

Răspuns: La teava 273.1 x 7.1 mm se va folosi izolație tip N-v, conform DIN 30670.

Menționăm că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT ACHIZIȚII

Ec. Veronica Curteanu



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZIȚII

Exp. A.P. Sînziana Zecheru