

Nr. inreg.: 20849 / 25. MAI. 2017

**Referința:** clarificare 4 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractelor de execuție lucrări pentru obiectivele:

**LOT 1 – „Înlocuire conducte de transport țiglei Ø12” și Ø14” Cartojani-Ploiești, în zona localității Ghimpați – traversare râu Colentina, pe o lungime de cca. 500 m, comuna Ghimpați, jud. Dâmbovița**

**LOT 2 - „Înlocuire conductă de transport țiglei Ø14” Constanța-Bărăganu, în zona Castelu-Cuza Vodă-Mircea Vodă, jud. Constanța, pe o lungime de cca. 12580 m”**

**LOT 3 – “Înlocuire conducte de transport țiglei Ø10 ¾ ” F1+F2 Poiana Lacului-Siliște - în zona supratraversare canal irigații, loc. Bucșani și DJ 720 A Adâncă-Bucșani, jud. Dâmbovița, pe o lungime de cca. 2300 m pe fiecare fir și în zona parc 14 Cobia, loc. Blidari, jud. Dâmbovița, pe o lungime de cca. 570 m pe fiecare fir”**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Pentru lucrarea: **“Înlocuire conductă de transport țiglei Ø14” Constanța-Bărăganu, în zona Castelu-Cuza Vodă-Mircea Vodă, jud. Constanța, pe o lungime de cca. 12580 m” (LOT 2)**

**Întrebarea 1:** Conform documentației de execuție cuplarea tronsonului Tr.1 în pichetul 1 se face prin îmbinare în flanșa Dn 350 PN 64. În listele de cantități aferente tronsonului Tr. 1 nu se regăsește procurarea și montajul pentru 1 buc. flanșa cu gât FG Dn350 Pn64. Vă rugăm să verificați și să faceți corecțiile necesare.

**Răspuns:** Cuplarea în pichetul nr. 1 se va face în flanșa existentă.

**Întrebarea 2:** Conform documentației de execuție cuplarea tronsonului Tr.3 în pichetul 1 și pichetul 11 se face prin îmbinare în flanșa Dn 350 PN 64. În listele de cantități aferente tronsonului Tr. 3 nu se regăsește procurarea și montajul pentru 2 buc. flanșă cu gât FG Dn350 Pn64. Vă rugăm să verificați și să faceți corecțiile necesare.

**Răspuns:** Cuplările în pichetul nr. 1 și în pichetul nr. 11 se va face în flanșele existente.

**Întrebarea 3:**

**3.1.** În foaia de date pentru țeava din firul conductei se specifică că se va procura țeavă trasă Ø 355,6 x 8mm, material L 360N. Ca urmare a solicitării de oferte de la furnizori, aceștia ne-au comunicat că în Europa pentru țeava trasă de 355,6mm, grosimea minimă de perete este de 9,53 mm, nu de 8mm. În China se fabrică țeavă trasă cu grosimea de 8mm, dar durata de livrare este foarte mare. Vă solicităm să ne comunicați dacă se accepta folosirea de țeavă sudată în loc de țeavă trasă sau dacă în loc de țeavă trasă cu grosimea de 8mm se va procura țeavă cu grosimea de 9,53mm.

**3.2.** Vă rugăm să ne transmiteți dacă se poate folosi și țeavă sudată longitudinal.

**Răspuns:** Se poate utiliza țeavă din oțel L 360N, sudată longitudinal, cu grosimea de 8mm, preizolată cu polietilena tip N-v cu grosimea de 2,5mm.

**Întrebarea 4:** Referitor „Fișa tehnică - Robinet cu sertar până din oțel, tija ascendentă” solicităm următoarea clarificare:

- Pentru robinetii cu sertar PN 64 DN 350 la tabelul cu parametrii constructivi se solicită o lungime L=550mm. Ulterior la execuție se solicită lungime de construcție EN 558-1 seria 26 ceea ce înseamnă L=850mm.

Vă rugăm să ne comunicați lungimea corectă pentru acești robineti.


**Răspuns:** La întocmirea ofertei se vor respecta datele prezentate în planșa nr. 15 și datele din tabelul Parametrii Constructivi din Fisa tehnică – Lungimea robinetului între flanșe va fi de  $L = 550\text{mm}$ .

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

**DEPARTAMENT COMERCIAL**  
**Ec. Curteanu Veronica**

**SEF SERVICIU ACHIZITII**  
**Ing. Florina Popescu**



**SERVICIUL ACHIZITII**  
**Exp.A.P. Claudia Brăslășu**

