

INVESTITIA: ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ȚIȚEI Ø 4½"  
GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGAȚII  
GRINDU, jud. IALOMIȚA, PE O LUNGIME DE  
cca.1100 m

OBIECTUL - Amenajare teren traseu conducta

GRUPA ( SUBGRUPA ) DE CATEG. DE LUCRARI 0750

ANTEMASURATOARE NR. N01

Nr. crt	Cod sub-ansamblu	Nr.crt. art deviz	Simbol art. deviz	Denumirea subansamblului- dimensiuni	U/M	Cantit .
0	1	2	3	4	5	6
				NOTA:		
				-L. culoar de lucru = 1100 m+ 10m x 2capete		
				= 1120m		
				- l culoar = 10 m;		
				-Inaltime strat vegetal = 0,30 m		
				Amenajare teren	237	
		01	TsG02A1	1120 m x 10 m x 0,01	100mp	112
				Curatirea trenului de iarba si buruieni		
		02	TsC018A1	1120 m x 10 m x 0,30 m x 0,01	100mc	33,6
				Decopertare strat vegetal		
		03	TsE04B1	1120 m x 10 m x 0,01	100mp	112
				Nivelare teren cu buldozerul		
		04	TsH13B1	1120 m x10 m:10000 mp x 0,05 t/ha	to	0,056
				Administrare îngrășămint		

		05	IfF10A1	1120 m x 10 m:10000 mp Discuit	ha	1,12
		06	IfF11A1	1120 m x 10 m: 10000 mp Grăpat	ha	1,12
		07	TsH09A1	1120 m x 10 m x 0,01 Insămânțat	100mp	112
		08	IfF13A1	1120 m x10 m:10000 mp Tăvălugit	ha	1,12
		09	TsH12B1	1120 m x 10 m x 0,01	100mp	112
				Udarea suprafetei cu furtunul		
				Intocmit ing.Iancu Ion		