

INVESTITIA: ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ȚIȚEI Ø 4½"
GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGAȚII
GRINDU, jud. IALOMIȚA, PE O LUNGIME DE
cca.1100 m

OBIECTUL - Demontare conducta (EXISTENTA)

GRUPA (SUBGRUPA) DE CATEG. DE LUCRARI 1510

ANTEMASURATOARE NR. N02

Nr. crt	Cod sub-ansamblu	Nr.crt. art deviz	Simbol art. deviz	Denumirea subansamblului- dimensiuni	U/M	Cantit .
0	1	2	3	4	5	6
				NOTA:		
				-Lungime conducta = 1102 m;		
				-Inaltime strat vegetal = 0,30 m		
				-Adancime sant ingropare = 1,25m		
				-latime sant:- baza mica = 0,5m		
				- baza mare = 0,8 m		
				Sapatura: (b mare + b mica)/2 x H x L		
				- manuala = 20%		
				- mecanizat = 80%		
01	76256			Demontare conducta de titei Ø 4½"	214	1,102
		01	TsA02E1	(0,8m+0,5m)/2 x 0,95m x 1102m x 1,07 x 20%	mc	145,6
				Sapat. manuala 20%; (gropi pozitie = 7%)		
		02	TsC03A1	(0,8m+0,5m)/2 x 0,95 m x 1102m x 80% x 0,01	100mc	5,44
				Sapatura mecanizata = 80%		
		03	TsD01B1	Impras. pam cu lopata -teren mijlociu	mc	145,6

		04	TsD03A1	Imprastiere pamant mecanizat cat.I	100mc	5,44
		05	TsD04D1	Compactare pamant cu maiul –teren coeziv	mc	145,6
		06	TsD05B1	Compactare pamant mecanizat	100mc	5,44
		07	IzA09A	Desfacere izolatie	mp	2
		08	M1M05C1	1102 m Dem.conducta Dn 100	m	1102
		09	RpAC13B1	Taiere conducta in buc. de 12 m	buc	92
				(1102 m :12m)		
		10		AUT6728A1 macara 9,9tf	ora	4
		11	TRA04A50	Transport teava demontata.la 50 km (Inotesti)	to	12
				1102 m x 10,88 kg/m = 12 to		
				Intocmit ing. Iancu Ion		