

INVESTITIA: ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ȚIȚEI Ø 4½"
 GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGAȚII
 GRINDU, jud. IALOMIȚA, PE O LUNGIME DE
 cca.1100 m

OBIECTUL - Montaj conducta Ø 4½"

GRUPA (SUBGRUPA) DE CATEG. DE LUCRARI 1510

ANTEMASURATOARE NR. N03 – REV.1

Nr. crt	Cod sub-ansamblu	Nr.crt. art deviz	Simbol art. deviz	Denumirea subansamblului- dimensiuni	U/M	Cantit.
0	1	2	3	4	5	6
				NOTA:		
				-Lungime conducta = 1100 m;		
				-Inaltime strat vegetal = 0,30 m		
				-Adancime sant ingropare = 1,25m		
				-latime sant:- baza mica = 0,5m		
				- baza mare = 0,8 m		
				Sapatura: (b mare + b mica)/2 x H x L		
				- manuala = 20%		
				- mecanizat = 80%		
01	76256			Fir conducta Ø 4½"	214	1,1
		01	TsA02E1	(0,8m+0,5m)/2 x 0,95m x 1100m x 20%	mc	135,85
				Sapat. manuala 20%;		
		02	TsC03A1	(0,8m+0,5m)/2 x 0,95m x 1100m x 80%x0,01	100mc	5,43
				Sapatura mecanizata = 80%		

		03	TsD01B1	Impras. pam cu lopata -teren mijlociu	mc	135,85
		04	TsD03A1	Imprastiere pamant mecanizat cat.I	100mc	5,43
		05	TsD04D1	Compactare pamant cu maiul –teren coeziv	mc	135,85
		06	TsD05B1	Compactare pamant mecanizat	100mc	5,43
		07	GD09A%	262,94 mc x 1 strat nisip	mc	262,94
				-710 601 2 Se scade pietris (1,05mc/mc)	mc	276,087
				- 710 602 1 Se scade carton bit (8mp/mc)	mp	2103,52
				+220 052 5 Se aduna nisip (1,05mc/mc)	mc	276,087
		08	GA01C1	Montaj conductă 1100 m x 0,01	Hm	11
				746 983 7	m	1103
				Teavă otel preizolata Ø114,3 x 4 mm		
				L360N PSL2 SR EN ISO 3183		
				710 663 6 Bandă marcaj 1100 m x 1,08	m	1188
		09	GD05B1	Montaj curbe 5Dn (ingropat)	buc	1
				746 545 7 L360 N	buc	1
				Curba teava preizolata 5Dn 30° Ø 114,3 x 5		
		10	GD08C1	Montaj capac bombat	buc	2
				746 936 7	buc	2
				Capac bombat Ø 114,3 x 5mm P285 NH		
		11		NMB222791 Control vizual (100%) suduri	ora	7,8
				-1100m: 12m = 92 îmbinări		
				-1curba x 2 îmbinări = 2îmbinări		
				94suduri x 5min./sudură: 60min.= 7,8ora		
		12	M1L05A1	[(1100 m:12m) x25%] + (2 x 100%)	buc	25
				Control suduri		
		13	M1J38A1	Poansonare suduri	buc	25

		14	GC01C1	Curatire si suflare cu aer	Hm	11
				745 264 0 Piston cu perii Dn 100	buc	1
		15	GC05C1	1100 m x 0,01 Proba resist. si etanseitate	Hm	11
		16	TRA05A10	Transport apa proba 10km	to	12,1
				AUT 2920 Cimentruc	ora	4
		17	GC04C1	Montaj – demontat echipament proba	buc	2
		18	TRB22F3A	Incarcat – descarcat (12 to x 2)	to	24
				Tv. Ø114,3; 1103m x 10,88 kg/m = 12to;		
				Intocmit ing. Iancu Ion		