

PROIECT

“INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI Ø 12" SI Ø 14" CARTOJANI-PLOIESTI ÎN ZONELE: CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M + 30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, LOC. GHIMPATI - TRAVERSARE RÂU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA. 500M SI LOC. SFÂNTU GHEORGHE - CREVEDIA MICA, PE O LUNGIME DE CCA. 1.100M, CU UN TOTAL DE 2.180M PE FIR”

OBIECT: „INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI Ø 12" SI Ø 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOCALITATII GHIMPATI - TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA. 500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA”

PROIECT NR. 309/2015



VOL. 3 – CANTITATI DE LUCRARI

Beneficiar investitie: CONPET S.A. PLOIESTI

Proiectant de specialitate: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

Exemplarul nr. 2

PROIECT

“INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI Ø 12" SI Ø 14" CARTOJANI-PLOIESTI ÎN ZONELE: CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M + 30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, LOC. GHIMPATI - TRAVERSARE RÂU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA. 500M SI LOC. SFÂNTU GHEORGHE - CREVEDIA MICA, PE O LUNGIME DE CCA. 1.100M, CU UN TOTAL DE 2.180M PE FIR”

OBIECT: „INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI Ø 12" SI Ø 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOCALITATII GHIMPATI - TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA. 500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA”

PROIECT NR. 309/2015

PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

VOL. 1 – Proiect tehnic

VOL. 2 – Caiet de sarcini

VOL. 3 – Cantitati de lucrari

VOL. 4 – Mapă de planuri

2017

PROIECT

**“INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI Ø 12" SI Ø 14" CARTOJANI-
PLOIESTI ÎN ZONELE: CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M + 30M
FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, LOC.
GHIMPATI - TRAVERSARE RÂU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA. 500M SI
LOC. SFÂNTU GHEORGHE - CREVEDIA MICA, PE O LUNGIME DE CCA.
1.100M, CU UN TOTAL DE 2.180M PE FIR”**

**Obiect: „Inlocuire conducte de transport titei Ø 12" si Ø 14" Cartojani-Ploiesti in zona
localitatii Ghimpati - traversare rau Colentina pe o lungime de cca. 500m, comuna
Ghimpati, judetul Dambovita”**

PROIECT NR. 309/2015

Director: ing. Bobeica Ion

Şef de proiect: ing. Costea Paul

Proiectanti : ing. Radu Florin

ing. Chindris Radu

teh. topo. Ambroze Constantin



Solutiile tehnice si economice cuprinse în cadrul documentatiei sunt întocmite de catre S.C. SNIF PROIECT S.A. Documentatia este proprietatea CONPET S.A., S.C. SNIF PROIECT S.A. isi declina orice raspundere de orice natura cu privire la toate si oricare dintre consecintele negative ce decurg sau ar putea decurge ori sunt în legatura cu folosirea documentatiei, în care forma continutului a fost modificata, completata, transformata, adaugata sau supusa oricarei forme de alterare fara a avea consimtamantul S.C. SNIF PROIECT S.A.

2017



BORDEROU

1. Foaie de prezentare
2. Lista de semnături
3. Borderou
4. Devizul obiectului: Terasamente
5. Devizul obiectului: Montaj conducta
6. Devizul obiectului: Montaj conducta
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
8. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Terasamente
9. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Montaj conducta
10. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Protectie catodica
11. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV101 – Decoperta sol fertil
12. Antemasuratoare AGV101 – Decoperta sol fertil
13. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV102 – Recopertare cu pamant fertil
14. Antemasuratoare AGV102 – Recopertare cu pamant fertil
15. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV103 – Lucrari agricole
16. Antemasuratoare AGV103 – Lucrari agricole
17. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV104 – Sapare sant conducta DN 300 si DN 350
18. Antemasuratoare AGV104 – Sapare sant conducta DN 300 si DN 350
19. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV105 – Sapare sant demontare conducta DN 300
20. Antemasuratoare AGV105 – Sapare sant demontare conducta DN 300
21. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV106 – Sapare sant demontare conducta DN 350
22. Antemasuratoare AGV106 – Sapare sant demontare conducta DN 350
23. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV201 – Montaj conducta 12 3/4"
24. Antemasuratoare AGV201 – Montaj conducta 12 3/4"
25. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV202 – Demontat si transport conducta DN 300
26. Antemasuratoare AGV202 – Demontat si transport conducta DN 300
27. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV203 – Montaj conducta 14"
28. Antemasuratoare AGV203 – Montaj conducta 14"
29. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV204 – Demontat si transport conducta DN 350
30. Antemasuratoare AGV204 – Demontat si transport conducta DN 350
31. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV205 – Transport muncitori
32. Antemasuratoare AGV205 – Transport muncitori
33. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV206 – Transport carburanti
34. Antemasuratoare AGV206 – Transport carburanti
35. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV207 – Transport baraci 2buc.
36. Antemasuratoare AGV207 – Transport baraci 2buc.
37. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV208 – Transport utilaje
38. Antemasuratoare AGV208 – Transport utilaje
39. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV209 – Amenajare drum acces org. santier
40. Antemasuratoare AGV209 – Amenajare drum acces org. santier
41. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV301 – Izolare anticorosiva conducta 12 3/4"
42. Antemasuratoare AGV301 – Izolare anticorosiva conducta 12 3/4"
43. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV302 – Pregatire pentru protectie catodica conducta 12 3/4"
44. Antemasuratoare AGV302 – Pregatire pentru protectie catodica conducta 12 3/4"
45. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV303 – Protectie catodica si legare la pamant conducta 12 3/4"
46. Antemasuratoare AGV303 – Protectie catodica si legare la pamant conducta 12 3/4"
47. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV304 – Verificarea calitatii izolatiei conducta 12 3/4"
48. Antemasuratoare AGV304 – Verificarea calitatii izolatiei conducta 12 3/4"
49. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV305 – Punerea in functiune conducta 12 3/4"
50. Antemasuratoare AGV305 – Punerea in functiune conducta 12 3/4"
51. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta conducta 12 3/4"

52. Antemasuratoare AGV306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta conducta 12 3/4”
53. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV307 – Izolare anticorosiva conducta 14”
54. Antemasuratoare AGV307 – Izolare anticorosiva conducta 14”
55. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV308 – Pregatire pentru protectie catodica conducta 14”
56. Antemasuratoare AGV308 – Pregatire pentru protectie catodica conducta 14”
57. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV309 – Protectie catodica si legare la pamant conducta 14”
58. Antemasuratoare AGV309 – Protectie catodica si legare la pamant conducta 14”
59. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV310 – Verificarea calitatii izolatiei conducta 14”
60. Antemasuratoare AGV310 – Verificarea calitatii izolatiei conducta 14”
61. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV311 – Punerea in functiune conducta 14”
62. Antemasuratoare AGV311 – Punerea in functiune conducta 14”
63. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta AGV312 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta conducta 14”
64. Antemasuratoare AGV312 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta conducta 14”
65. Lista consumurilor de resurse materiale
66. Lista consumurilor cu mâna de lucru
67. Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii
68. Lista consumurilor privind transporturile

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare de verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
	AGV101 DECOPERTA SOL FERTIL			
	AGV102 RECOPERTARE CU PAMANT FERTIL			
	AGV103 LUCRARI AGRICOLE			
	AGV104 SAPARE SANT CONDUCTA DN 300 SI DN 350			
	AGV105 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 300			
	AGV106 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 350			
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00	0.00	0.00
	TOTAL I	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
	Total deviz proiect TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)	0.00	0.00	0.00



Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

D E V I Z U L
obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
	AGV201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4"			
	AGV202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300			
	AGV203 MONTAJ CONDUCTA 14"			
	AGV204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350			
	AGV205 TRANSPORT MUNCITORI			
	AGV206 TRANSPORT CARBURANTI			
	AGV207 TRANSPORT BARACI 2BUC.			
	AGV208 TRANSPORT UTILAJE			
	AGV209 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER			
4.1.2	Rezistenti	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00	0.00	0.00
	TOTAL I	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans	0.00	0.00	0.00

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

D E V I Z U L
obiectului MONTAJ CONDUCTIA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
4.5	Dotari	3	4	5
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)	0.00	0.00	0.00

Responsabil OFC
Sef proiect
Ing.proiectant
Devizier



Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZUL
obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
	AGV301 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 12 3/4"			
	AGV302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA CONDUCTA 12 3/4"			
	AGV303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT CONDUCTA 12 3/4"			
	AGV304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA 12 3/4"			
	AGV305 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 12 3/4"			
	AGV306 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE INTERFERENTA COND 12 3/4"			
	AGV307 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 14"			
	AGV308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA CONDUCTA 14"			
	AGV309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT CONDUCTA 14"			
	AGV310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA 14"			
	AGV311 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 14"			
	AGV312 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE INTERFERENTA CONDUCTA 14"			
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00	0.00	0.00
	TOTAL I	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
	Procurare			

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

D E V I Z U L
obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)	0.00	0.00	0.00

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



OBIECTIV
 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI
 IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
 500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
	0.001 TERASAMENTE		
	0.002 MONTAJ CONDUCTA		
	0.003 PROTECTIE CATODICA		
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			

Proiectant
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

OBIECTIV

INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI
IN ZONA LOC. GHIMPATII-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATII, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	AGV101 DECOPERTA SOL FERTIL	
	AGV102 RECOPERTARE CU PAMANT FERTIL	
	AGV103 LUCRARI AGRICOLE	
	AGV104 SAPARE SANT CONDUCTA DN 300 SI DN 350	
	AGV105 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 300	
	AGV106 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 350	
4.1.2	Rezistenti	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	

OBIECTIV
INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI
IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
	TOTAL III	3
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL (inclusiv TVA) :	

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV
INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PLOIESTI
IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	AGV201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4"	
	AGV202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300	
	AGV203 MONTAJ CONDUCTA 14"	
	AGV204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350	
	AGV205 TRANSPORT MUNCITORI	
	AGV206 TRANSPORT CARBURANTI	
	AGV207 TRANSPORT BARACI 2BUC.	
	AGV208 TRANSPORT UTILAJE	
	AGV209 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

OBIECTIV
INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI
IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL (inclusiv TVA) :	

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV
 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PLOIESTI
 IN ZONA LOC. GHIMPATII-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
 500M, COMUNA GHIMPATII, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	AGV301 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 12 3/4"	
	AGV302 FREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA CONDUCTA 12 3/4"	
	AGV303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT CONDUCTA 12 3/4"	
	AGV304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA 12 3/4"	
	AGV305 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 12 3/4"	
	AGV306 INVESTIGAREA STARIИ TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE INTERFERENTA CONDUCTA 12 3/4"	
	AGV307 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 14"	
	AGV308 FREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA CONDUCTA 14"	
	AGV309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT CONDUCTA 14"	
	AGV310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA 14"	
	AGV311 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 14"	
	AGV312 INVESTIGAREA STARIИ TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE INTERFERENTA CONDUCTA 14"	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	

OBIECTIV
 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI
 IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
 500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL (inclusiv TVA) :	

Proiectant
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV101 DECOPERTA SOL FERTIL

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC19B1 100 MC. 27.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSC22D1 100 MC. 27.000
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV101 DECOPERTA SOL FERTIL

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.			
------	--	--	--

001	TSC19B1	100 MC.	27.000
-----	---------	---------	--------

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.

IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

- Conform plan formalitati

- $V = 10.798\text{mp} \times 0,25\text{m} = 2.699,50\text{mc}$

002	TSC22D1	100 MC.	27.000
-----	---------	---------	--------

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1

BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

- Conform art. 001 $V = 2.699,50\text{mc}$

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV102 RECOPERTARE CU PAMANT FERTIL

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC26B1 100 MC. 27.000
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

002 TSC27B1 100 MC. 81.000
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
1 SAU 2

003 TSE04B1 100 MP. 108.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV102 RECOPERTARE CU PAMANT FERTIL

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.			
------	--	--	--

001	TSC26B1	100 MC.	27.000
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA			
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1			
SAU 2			
- V = 10.798mp x 0,25m = 2.699,50mc			

002	TSC27B1	100 MC.	81.000
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE			
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.			
1 SAU 2			
- V art. 001 x 3			
- V = 2.699,50mc x 3 = 8.098,50mc			

003	TSE04B1	100 MP.	108.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.			
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN			
TEREN CATEG.1 SI 2			
- S = 10.798mp			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV103 LUCRARI AGRICOLE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 IFF09B1	HA	1.100			
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM					
002 IFF10A1	HA	1.100			
DISCUTUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU TRACTIUNE MECANICA					
003 IFF12A1	HA	1.100			
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE MECANICA					
004 IFF13A1-1	HA	1.100			
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU TRACTIUNE MECANICA					
005 TSH13B1	TONA	0.550			
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU CONCENTRATIE 33% AZOT *					
006 TRA02A15	TONA	0.550			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Iudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGV103 LUCRARI AGRICOLE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	IFF09B1	HA	1.100
-----	---------	----	-------

ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM
- S = 10.798mp

002	IFF10A1	HA	1.100
-----	---------	----	-------

DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 001 S = 10.798mp

003	IFF12A1	HA	1.100
-----	---------	----	-------

GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA
- Conform art. 001 S = 10.798mp

004	IFF13A1-1	HA	1.100
-----	-----------	----	-------

TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 001 S = 10.798mp

005	TSH13B1	TONA	0.550
-----	---------	------	-------

ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- 1,1ha x 0,5to/ha = 0,55to

006	TRA02A15	TONA	0.550
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.
- Conform art. 005 = 0,55to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV104 SAPARE SANT CONDUCTA DN 300 SI DN 350

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
001 TSC03B1	100 MC.	7.864			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2					
002 TSA05C1	M.C.	196.600			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE					
003 DA05A1	M.C.	440.950			
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT					
004 TSD01B1	M.C.	440.950			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.					
005 TSD04C1	M.C.	440.950			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOENZIV					
006 TSD02C1	100 MC.	5.420			
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C					
007 TSD05B1	100 MC.	5.420			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI					
008 TSA05C1	M.C.	213.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0- 2M,T.TARE					
009 TSD01C1	M.C.	213.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE					
010 TSD05B1	100 MC.	2.130			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI					

=====

011	TSA24A1	ORA	60.000
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV104 SAPARE SANT CONDUCTA DN 300 SI DN 350

Nr.	Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001	TSC03B1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2 - L = 501m x 2 - Cond. 12" - V = 501m x 0,90m x (1,324m - 0,25m) = 484,27mc - Cond. 14" - V = 501m x 0,90m x (1,356m - 0,25m) = 498,69mc - Total = (484,27mc + 498,69mc) = 982,96mc - Mecanizat 80%: V = 982,96mc x 80% = 786,37mc	100 MC.	7.864
002	TSA05C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE - Total = (484,27mc + 498,69mc) = 982,96mc - Mecanizat 20%: V = 982,96mc x 20% = 196,59mc	M.C.	196.600
003	DA05A1 SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT - L = 501m x 2 - Cond. 12" - V = 501m x 0,90m x (0,10m + 0,324m + 0,15m) = 258,82mc - Cond. 14" - V = 501m x 0,90m x (0,10m + 0,356m + 0,15m) = 273,25mc - Total = (258,82mc + 273,25mc) = 532,07mc - Se scade V conducta 12": 501m x 3,14 x 0,162m x 0,162m = 41,28mc - Se scade V conducta 14": 501m x 3,14 x 0,178m x 0,178m = 49,84mc - Total = (258,82 + 273,25)mc - (41,28 + 49,84)mc = 440,95mc	M.C.	440.950
004	TSD01B1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL. - Conform art. 003 - V = 440,95mc	M.C.	440.950
005	TSD04C1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOENZIV - Conform art. 004 - V = 440,95mc	M.C.	440.950
006	TSD02C1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 31-50C - 982,96mc - 440,95mc = 542,01mc	100 MC.	5.420
007	TSD05B1 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI - Conform art. 006 - V = 542,02mc	100 MC.	5.420
008	TSA05C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE Gropi de pozitie si cuplare - Cond. 12" = 11 x 1,5m x 2,5m x 2m = 82,50mc - Cond. 14" = 11 x 1,5m x 2,5m x 2m = 82,50mc Gropi in zona racord cu conducte import - 2 x 6m x 2m x 2m = 48mc - Total = 213mc	M.C.	213.000

=====

009	TSD01C1	M.C.	213.000
-----	---------	------	---------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 008 - V = 213mc

010	TSD05B1	100 MC.	2.130
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 009

011	TSA24A1	ORA	60.000
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 10zile x 6ore/zi = 60ore

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGV105 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 300

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 TSC03B1 100 MC. 4.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA12C1 M.C. 42.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

003 TSD01B1 M.C. 42.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD03C1 100 MC. 4.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

005 TSD05A1 100 MC. 5.230
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

006 TSA24A1 ORA 30.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

[Signature]

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV105 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 300

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	TSC03B1	100 MC.	4.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2			
- 501m x 1,2m x 0,8m = 480,96mc			

002	TSA12C1	M.C.	42.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU			
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA			
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE			
- 42buc x 1,0m x 1,0m x 1,0m = 42mc			

003	TSD01B1	M.C.	42.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN MIJL.			
- Conform art. 002 = 42mc			

004	TSD03C1	100 MC.	4.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
- Conform art. 001: V = 480,96mc			

005	TSD05A1	100 MC.	5.230
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECOE			
- 480,96mc + 42mc = 522,96mc			

006	TSA24A1	ORA	30.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU			
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE			
6,6-12KW			
- 5zile x 6ore/zi = 30ore			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV106 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 350

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 TSC03B1 100 MC. 5.610
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA12C1 M.C. 60.500
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

003 TSD01B1 M.C. 60.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD03C1 100 MC. 5.610
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

005 TSD05A1 100 MC. 6.220
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

006 TSA24A1 ORA 30.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

Tudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGV106 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 350

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC03B1	100 MC.	5.610
-----	---------	---------	-------

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2
- 501m x 1,4m x 0,8m = 561,12mc

002	TSA12C1	M.C.	60.500
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
- 42buc x 1,0m x 1,2m x 1,2m = 60,48mc

003	TSD01B1	M.C.	60.500
-----	---------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.
- Conform art. 002 = 60,48mc

004	TSD03C1	100 MC.	5.610
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 001: V = 561,12mc

005	TSD05A1	100 MC.	6.220
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
- 561,12mc + 60,48mc = 621,6mc

006	TSA24A1	ORA	30.000
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 5zile x 6ore/zi = 30ore

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA04E2 [1] HM. 5.030
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=300MM TEREN
GREU

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava otel fara sudura L 360N - X52 preizolata
cu PE extrudata tip N-v, gr. 2,5mm, 323,9 x 7,1mm
- Se scad curbele
- (495m + 1m) x 1,003 = 497,488m
- 498m x lei/m = lei

003 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A02 TONA 27.920
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

005 NMB019921 ORA 40.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

006 GC05H1 HM. 5.010
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=300

007 AUT2920 ORA 8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

008 GD05F1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=12 TOLI

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 30 grade R=5 DN 300 x 8,8mm - 4buc
- 4buc x lei/buc = lei

010 GB11E1 BUC. 1.000
PIESA DE RACORD TEU MONT PE COND AVIND
DN=300MM

```

=====
011  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teu cu aripi egale conform STAS 8804/5:1992
conform plan 9 DN 300 x 10mm - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  M1L82A1          M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013  M1L24A1          M              45.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

014  M1L05D1          BUC.           13.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 300 MM

015  RPIF05G1         M              1.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  GC04H1           BUC.           1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

017  M1J11A1          TONA           0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

018  7455395          BUC.           1.000
DISPOZITIV GOLIRE

019  DF18B1           BUC.           4.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

020  6301793          BUC.           2.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

021  M1L01A1          BUC.           1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

022  TRB05B25         TONA           2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

023  TR11AF08A6       TONA           2.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

024  TR11AF09A6       TONA           2.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

025  TRA02A15         TONA           2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

```

```

=====
026  GD04G1          BUC.          2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=300 MM

027  M1J38A1         BUC.          23.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028  AUT7002         ORA           24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029  AUT3554         ORA           16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030  AUT3502         ORA           16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031  AUT5604         ORA           16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032  TFC02G1         M            501.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.300 MM

033  GC04H1          BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

034  AUT2920         ORA           8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

035  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piston cu perii 12" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

036  GD08G1          BUC.          2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=300 MM

037  W2H07A1         M            501.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

038  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena,
  inscriptionata PRODUSE PETROLIERE cu dimensiunea
  de: L = 150mm, gr. 0,15mm
- Se livreaza role de 150mm x 250m - 2role
- 2role x ..... lei/rola = ..... lei

039  NMB019931       ORA           8.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

040  GB05H1          BUC.          2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 300 MM

041  4343565         BUC.          2.000
FLANSA GIT PN 64 300-324X11 OL37-3K PU
S6150

```

=====

042 GB06H1 PER 2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 300 MM

043 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 300 PN 64 - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei

044 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezon M33 x 210 - 32buc
- 32buc x lei/buc = lei

045 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M33 - 64buc
- 64buc x lei/buc = lei

046 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M33 - 64buc
- 64buc x lei/buc = lei

047 IZA04A1 MP. 18.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

048 IZA06A1 MP. 13.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

049 6108866 KG 8.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

050 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Izolarea ventilului existent
- Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303
(pentru izolat ventile)
- 50kg/buc x 1buc = 50kg
- 50kg x lei/kg = lei

051 NMB019931 ORA 24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER 1 Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV201 MONTAJ CONDUCTA 12 3/4"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 GA04E2 [1]HM. 5.030
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=300MM TEREN
GREU
- 501m x 1,003 = 502,50m

Norma: GA04E2 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=300MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	16.29999	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	13.30000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	3.20000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	6.26000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	8.06999	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	10.88000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	14.66100	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	5.07800	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.97799	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	12.03000	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	12.03000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	7.93799	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	18.35000	ORE

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava otel fara sudura L 360N - X52 preizolata
cu PE extrudata tip N-v, gr. 2,5mm, 323,9 x 7,1mm
- Se scad curbele
- (495m + 1m) x 1,003 = 497,488m
- 498m x lei/m = lei

003 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A02 TONA 27.920
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.
- 503m x 55,5kg/m = 27.916,50kg

005 NMB019921 ORA 40.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

006 GC05H1 HM. 5.010
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=300

007 AUT2920 ORA 8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

008 GD05F1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=12 TOLI

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare curbe 30 grade R=5 DN 300 x 8,8mm - 4buc
- 4buc x lei/buc = lei

```

=====
010  GB11E1          BUC.          1.000
PIESA DE RACORD TEU MONT PE COND AVIND
DN=300MM

011  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teu cu aripi egale conform STAS 8804/5:1992
conform plan 9 DN 300 x 10mm - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  M1L82A1         M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013  M1L24A1         M              45.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 44buc. x 3,14 x 0,3239 = 44,75m

014  M1L05D1         BUC.          13.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 300 MM
- Fir 42buc x 25% = 10,5buc
- Cuplari 2buc

015  RPIF05G1        M              1.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  GC04H1          BUC.          1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

017  M1J11A1         TONA          0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

018  7455395         BUC.          1.000
DISPOZITIV GOLIRE
- Se va lua in calcul transport, manipulare
- Constructorul va avea in dotare dispozitivul
de umplere si golire

019  DF18B1          BUC.          4.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

020  6301793         BUC.          2.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

021  M1L01A1         BUC.          1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

022  TRB05B25        TONA          2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

023  TRI1AF08A6      TONA          2.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

```

```

=====
024 TRIIAF09A6      TONA      2.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

025 TRA02A15        TONA      2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

026 GD04G1          BUC.      2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=300 MM

027 M1J38A1         BUC.      23.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028 AUT7002         ORA      24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029 AUT3554         ORA      16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030 AUT3502         ORA      16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031 AUT5604         ORA      16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032 TFC02G1         M      501.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.300 MM

033 GC04H1          BUC.      1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

034 AUT2920         ORA      8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

035 YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piston cu perii 12" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

036 GD08G1          BUC.      2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=300 MM

037 W2H07A1         M      501.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
- L = 501m
- Se scad materiale 100%

038 YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena,
  inscriptionata PRODUSE PETROLIERE cu dimensiunea
  de: L = 150mm, gr. 0,15mm
- Se livreaza role de 150mm x 250m - 2role
- 2role x ..... lei/rola = ..... lei

```

```

=====
039 NMB019931      ORA      8.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

040  GB05H1      BUC.      2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 300 MM

041 4343565      BUC.      2.000
FLANSA GIT PN 64 300-324X11 OL37-3K PU
S6150

042  GB06H1      PER      2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 300 MM

043  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 300 PN 64 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

044  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezon M33 x 210 - 32buc
- 32buc x ..... lei/buc = ..... lei

045  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M33 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

046  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M33 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

047  IZA04A1      MP.      18.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA
- 2 x 5mp/buc = 10mp
- 2 x 4mp/buc = 8mp
- Total = 18mp

048  IZA06A1      MP.      13.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC
- Izolarea ventilului existent
- Robineti - 1buc x 4mp/buc = 4mp
- Protectoare - 2buc x 4,5mp/buc = 9mp

049  6108866      KG      8.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

050  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Izolarea ventilului existent
- Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303
  (pentru izolat ventile)
- 50kg/buc x 1buc = 50kg
- 50kg x ..... lei/kg = ..... lei

051  NMB019931      ORA      24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1M05G1 M 501.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=300

002 AUT6730 ORA 40.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 80.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 50.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGV202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 M1M05G1	M	501.000
-------------	---	---------

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=300
- L = 501m

002 AUT6730	ORA	40.000
-------------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921	ORA	80.000
---------------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- 2 x 40ore = 80ore

004 TRA02A50	TONA	50.000
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.
- Cond 12": 501m x 50kg/m = 25.050kg
- Spor peste norma de 50km - distanta
Ghimpati - Inotesti 100km
- 25to x 2 = 50to

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319

INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
MONTAJ CONDUCTA

Obiectul: 0002 2

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV203 MONTAJ CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 GA04F2 [1] HM. 5.030
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=350MM TEREN
GREU

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava otel fara sudura L360N - X52
preizolata cu PE extrudata tip N-v, gr. = 2,5mm,
355,6 x 7,1mm
- Se scad curbele
- (494m +1m) x 1,003 = 496,48m
- 497m x lei/m =lei

003 AUT6730 ORA 20.000
MACARA PE PNEURI 15-19.9TF

004	TRA02A02	TONA	30.740
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 2 KM.			

005 NMB019921 ORA 40.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

006 GC05I1 HM. 5.010
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=350

007 AUT2920 ORA 8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

008 GD05G1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=14 TOLI

009 YC01RON LEI.
 DIFFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Teava curbata 30 grade R=5 DN 350 x 8,8mm - 4buc
 - 4buc x lei/buc = lei

010 GB11F1 BUC. 1.000
PIESA DE RACORD TEU MONT PE COND AVIND
DN=350MM

```

=====
011  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teu cu aripi egale conform STAS 8804/5:1992
  conform plan 27 DN 350 x 10mm - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  M1L82A1          M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013  M1L24A1          M              49.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

014  M1L05E1          BUC.           13.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 350 MM

015  RPIF05G1         M              2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  M1J11A1          TONA           0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

017  7455395          BUC.           1.000
DISPOZITIV GOLIRE

018  DF18B1           BUC.           2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

019  6301793          BUC.           2.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

020  M1L01A1          BUC.           1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

021  TRB05B25         TONA           3.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

022  TR11AF08A6       TONA           3.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

023  TR11AF09A6       TONA           3.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

024  TRA02A15         TONA           3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

025  GD04H1           BUC.           2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=350 MM

```

```

=====
026 MIJ38A1          BUC.          44.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

027 AUT7002          ORA           24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

028 AUT3554          ORA           16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

029 AUT3502          ORA           16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

030 AUT5604          ORA           16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

031 TFC02H1          M            501.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.350 MM

032 GC04I1          BUC.           1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

033 AUT2920          ORA           8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

034 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piston cu perii 14" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

035 GD08H1          BUC.           2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=350 MM

036 W2H07A1          M            501.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

037 YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena,
  inscriptionata PRODUSE PETROLIERE cu dimensiunea
  de: L = 150mm, gr. 0,15mm
- Se livreaza role de 150mm x 250m - 2role
- 2role x ..... lei/rola = ..... lei

038 NMB019931        ORA           8.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

039 GB03I1          BUC.           1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=350 MM

040 4501533          BUC.           1.000
ROBINET CU SERTAR PANA,DIN OTEL,PN64
DN350*

041 GB05I1          BUC.           3.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 350 MM

```

```

=====
042 4344222          BUC.          3.000
FLANSA GIT PN 64 350-356X12,5 OL42-3K PU
S6150

043  GB06I1          PER          3.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 350 MM

044  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 350 PN 64 - 3buc
- 3buc x ..... lei/buc = ..... lei

045  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezoane M36 x 220 - 48buc
- 48buc x ..... lei/buc = ..... lei

046  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M36 - 96buc
- 96buc x ..... lei/buc = ..... lei

047  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M36 - 96buc
- 96buc x ..... lei/buc = ..... lei

048  GB08D1          [ 1] BUC.          1.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
AVIND DN= 720-1100

049  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Protector DN 350 - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

050  IZA04A1         MP.          22.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

051  IZA06A1         MP.          16.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

052  6108866         KG          12.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

053  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303
(pentru izolat ventile)
- 50kg/buc x 1buc = 50kg
- 50kg x ..... lei/kg = ..... lei

054  NMB019931       ORA          24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

```

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV203 MONTAJ CONDUCTA 14"

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 GA04F2 [1]HM. 5.030
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=350MM TEREN
GREU
- 501m x 1,003 = 502,50m

Norma: GA04F2 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=350MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	21.50000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	18.00000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	4.40000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	6.65000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	14.77800	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	29.99099	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	17.80500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	5.20800	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	2.08199	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	12.77400	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	12.77400	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	9.32400	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	20.20000	ORE

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava otel fara sudura L360N - X52
preizolata cu PE extrudata tip N-v, gr. = 2,5mm,
355,6 x 7,1mm
- Se scad curbele
- (494m +1m) x 1,003 = 496,48m
- 497m x lei/m =lei

003 AUT6730 ORA 20.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A02 TONA 30.740
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.
- 503m x 61,1kg/m = 30.733kg

005 NMB019921 ORA 40.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2
- 20ore x 2 = 40ore

006 GC05I1 HM. 5.010
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=350

007 AUT2920 ORA 8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

008 GD05G1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=14 TOLI

```

=====
009  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 30 grade R=5 DN 350 x 8,8mm - 4buc
- 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

010  GB11F1       BUC.          1.000
PIESA DE RACORD TEU MONT PE COND AVIND
DN=350MM
- Teu cu aripi egale conform STAS 8804/5:1992

011  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teu cu aripi egale conform STAS 8804/5:1992
  conform plan 27 DN 350 x 10mm - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  M1L82A1      M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013  M1L24A1      M              49.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 44buc. x 3,14 x 0,3556 = 49,12m

014  M1L05E1      BUC.          13.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 350 MM
- Fir 44buc x 25% = 11buc - Cuplari - 2buc

015  RPIF05G1     M              2.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  M1J11A1      TONA           0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

017  7455395      BUC.          1.000
DISPOZITIV GOLIRE
- Se va lua in calcul transport, manipulare
- Constructorul va avea in dotare dispozitivul
  de umplere si golire

018  DF18B1       BUC.          2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

019  6301793      BUC.          2.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

020  M1L01A1      BUC.          1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

021  TRB05B25     TONA           3.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

022  TR11AF08A6   TONA           3.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

```

```

=====
023 TRI1AF09A6      TONA      3.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

024 TRA02A15        TONA      3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

025 GD04H1          BUC.      2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=350 MM

026 M1J38A1         BUC.      44.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

027 AUT7002          ORA      24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

028 AUT3554          ORA      16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

029 AUT3502          ORA      16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

030 AUT5604          ORA      16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

031 TFC02H1         M        501.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.350 MM

032 GC04I1          BUC.      1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

033 AUT2920          ORA      8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

034 YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piston cu perii 14" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

035 GD08H1          BUC.      2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=350 MM

036 W2H07A1         M        501.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
- L = 501m

037 YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena,
  inscriptionata PRODUSE PETROLIERE cu dimensiunea
  de: L = 150mm, gr. 0,15mm
- Se livreaza role de 150mm x 250m - 2role
- 2role x ..... lei/rola = ..... lei

```

=====

038 NMB019931 ORA 8.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

039 GB03I1 BUC. 1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=350 MM

040 4501533 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR PANA, DIN OTEL, PN64
DN350*

041 GB05I1 BUC. 3.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 350 MM

042 4344222 BUC. 3.000
FLANSA GIT PN 64 350-356X12,5 OL42-3K PU
S6150

043 GB06I1 PER 3.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 350 MM

044 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 350 PN 64 - 3buc
- 3buc x lei/buc = lei

045 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezoane M36 x 220 - 48buc
- 48buc x lei/buc = lei

046 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M36 - 96buc
- 96buc x lei/buc = lei

047 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M36 - 96buc
- 96buc x lei/buc = lei

048 GB08D1 [1]BUC. 1.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRĂ SI
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
AVIND DN= 720-1100

Norma: GB08D1 [1] U.M.:BUC. PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRĂ SI CAPUL PTR.
VENTILE MONTAT PE CONDUCTE AVIND DN= 720-1100

Cod	Denumire				Consum	U.M.
6103294	VOPSEA MINIU DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.20000	KG
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4				1.87000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3				1.87000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2				3.76000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1				1.87000	ORE

049 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Protector DN 350 - 1buc
- 1buc x lei/buc = lei

050 IZA04A1 MP. 22.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

=====

051	IZA06A1	MP.	16.000
-----	---------	-----	--------

VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

052	6108866	KG	12.000
-----	---------	----	--------

EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

053	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303
(pentru izolat ventile)
- 50kg/buc x 1buc = 50kg
- 50kg x lei/kg = lei

054	NMB019931	ORA	24.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1M05H1 M 501.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=350

002 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 64.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 60.020
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGV204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	M1M05H1	M	501.000
	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN		
	CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA		
	LA H=3M DN=350		
	- L = 501m		
002	AUT6730	ORA	32.000
	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		
003	NMB019921	ORA	64.000
	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ		
	CAT.2		
	- 2 x 32ore = 64ore		
004	TRA02A50	TONA	60.020
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
	DIST.= 50 KM.		
	- Cond 14": 501m x 60kg/m = 30.060kg		
	- Spor peste norma de 50km - distanta		
	Ghimpati - Inotesti 100km		
	- 30,01to x 2 = 60,02to		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV205 TRANSPORT MUNCITORI

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 TRA05A15	TONA	150.000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE					
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.					
ETC)PE DIST.DE 15					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV205 TRANSPORT MUNCITORI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TRA05A15	TONA	150.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.			
ETC)PE DIST.DE 15			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV206 TRANSPORT CARBURANTI

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA05A15	TONA	20.000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE					
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.					
ETC) PE DIST. DE 15					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

Deviz AGV206 TRANSPORT CARBURANTI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TRA05A15 TONA 20.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 15

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV207 TRANSPORT BARACI 2BUC.

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A30 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.30 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV207 TRANSPORT BARACI 2BUC.

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 MDTA4624A1	BUC.	4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

002 MDTB4624A1	BUC.	4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

003 MDTC4624050	BUC.	2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA		
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)		

004 AUT6730	ORA	32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		

005 TRA04A30	TONA	10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU		
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB		
20T PE DIS.30 KM.*		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV208 TRANSPORT UTILAJE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA04A40	TONA	180.000			
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU					
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB					
20T PE DIS.40 KM.*					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV208 TRANSPORT UTILAJE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TRA04A40 TONA 180.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.40 KM.*

- 2 excavatoare - 30to

- 1 buldozer - 15to

- 2 lansatoare - 30to

- 2 buldoexcavatoare - 15to

- 90to x 2curse = 180to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV209 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
= A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 TSC19C1	100 MC.	1.200			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.					
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3					
002 TSC22E1	100 MC.	1.200			
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1					
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3					
003 TSC04F1	100 MC.	1.200			
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU					
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2					
004 TRA01A20	TONA	210.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 20 KM.					
005 TSD03C1	100 MC.	4.000			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
006 TSE04B1	100 MP.	4.000			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.					
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN					
TEREN CATEG.1 SI 2					
007 TSD05A1	100 MC.	1.200			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.NECOE					
008 2200068	M.C.	120.000			
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM					

=====

Cheltuieli directe din articole;

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV209 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 TSC19C1	100 MC.	1.200
-------------	---------	-------

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
 IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
 - 100m x 4m x 0,30m = 120mc

002 TSC22E1	100 MC.	1.200
-------------	---------	-------

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1
 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3
 - Conform art. 001

003 TSC04F1	100 MC.	1.200
-------------	---------	-------

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2
 - Conform art. 001

004 TRA01A20	TONA	210.000
--------------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.
 - 120mc x 1,75to/mc = 210to

005 TSD03C1	100 MC.	4.000
-------------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

006 TSE04B1	100 MP.	4.000
-------------	---------	-------

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2
 - 100m x 4m = 400mp

007 TSD05A1	100 MC.	1.200
-------------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOE

008 2200068	M.C.	120.000
-------------	------	---------

PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGV301 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 IZA01B1	MP.	28.000			
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
002 IZA04A1	MP.	13.000			
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA					
003 IZL02B1	MP.	41.000			
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA, IZOLATIE INTARITA ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%					
004 NMB320111	ORA	-1.169			
TRACTORIST < 60CP CAT.1					
005 AUT4030	ORA	-6.560			
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L					
006 7457125	BUC.	44.000			
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 300MM - SUDURI					
007 7458324	BUC.	10.000			
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM					
008 7458325	M	5.000			
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA					
009 7457439	M	164.000			
IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP CANUSA HCA-B100-15-BK DN 12"					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CASS
- ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
- FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV301 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 12 3/4"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	IZA01B1	MP.	28.000
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT		
	ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU		

002	IZA04A1	MP.	13.000
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL		
	PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		

003	IZL02B1	MP.	41.000
	IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI		
	OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,		
	IZOLATIE INTARITA		
	- Se scad materiale 100%		

004	NMB320111	ORA	-1.169
	TRACTORIST < 60CP CAT.1		

005	AUT4030	ORA	-6.560
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.		
	TRACTORUL) 500-1000L		

006	7457125	BUC.	44.000
	MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN		
	300MM - SUDURI		

007	7458324	BUC.	10.000
	BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM		

008	7458325	M	5.000
	BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)		
	l=150MM L=30M/ROLA		

009	7457439	M	164.000
	IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP		
	CANUSA HCA-B100-15-BK DN 12"		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA CONDUCTA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K12A1 BUC. 4.000
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII
CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 7315523 BUC. 4.000
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003 7460634 M 60.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

004 4801725 M 10.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

005 TSA16C1 M.C. 28.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

006 TSD01C1 M.C. 3.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007 TSD04A1 M.C. 25.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

008 W2H04A# M.C. 7.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

009 W2H05A# MP. 21.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

010 W1M054F# BUC. 28.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mm Cu

011 5202665 BUC. 16.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012 7460596 BUC. 12.000
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- CASS
- ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
- FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE	
DEVIZIER	

17.10.2014

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGV302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA CONDUCTA 12 3/4"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	M1K12A1	BUC.	4.000
	PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM. ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII CONDUCT.INGROP.TIP 1 AFARA LO - Se scad materiale 100%		
002	7315523	BUC.	4.000
	PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL		
003	7460634	M	60.000
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778		
004	4801725	M	10.000
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778		
005	TSA16C1	M.C.	28.000
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.TARE		
006	TSD01C1	M.C.	3.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		
007	TSD04A1	M.C.	25.000
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECO EZIV		
008	W2H04A#	M.C.	7.000
	Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat		
009	W2H05A#	MP.	21.000
	Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat		
010	W1M054F#	BUC.	28.000
	Papuc fixat pe conductor 16-25mm ² Cu		
011	5202665	BUC.	16.000
	PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243		
012	7460596	BUC.	12.000
	PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA
PAMANT CONDUCTA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K18A1 BUC. 8.000
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -20.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 48.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 3.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 9.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA
LA PAMANT CONDUCTA 12 3/4"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	M1K18A1	BUC.	8.000
	ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC		
002	3701265	KG	-20.000
	BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N		
003	4801725	M	48.000
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778		
004	W2H04A#	M.C.	3.000
	Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat		
005	W2H05A#	MP.	9.000
	Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
CONDUCTA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 9.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
CONDUCTA 12 3/4"

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 AUT4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	ORA	5.000
002 W1MM05A# Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant	BUC.	2.000
003 NMB020471 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7	ORA	5.000
004 NMB020451 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5	ORA	18.000
005 NMB020441 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4	ORA	9.000

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV305 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV305 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 12 3/4"

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV306 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE
INTERFERENTA CONDUCTA 12 3/4"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA	5.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T					
002 W1MN05A#	BUC.	2.000			
Legarea la pamant a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil					
003 NMB020471	ORA	5.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7					
004 NMB020451	ORA	18.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5					
005 NMB020441	ORA	5.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4					
006 TRA02B10	TONA	1.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					
Detaliiere transporturi:					
-Articole TRA					
Alte cheltuieli directe:					
-CAS:					
-SOMAJ:					
-CASS					
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE					
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII					
-FOND GARANTARE CREANTE					
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA					
TOTAL cu TVA					
PROIECTANT			CONTRACTANT (OFERTANT)		
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE					
DEVIZIER Tudor					

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGV306 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE
DE INTERFERENTA CONDUCTA 12 3/4"

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
=====		
001 AUT4803	ORA	5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		
002 W1MN05A#	BUC.	2.000
Legarea la pamant a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil		
003 NMB020471	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		
004 NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		
005 NMB020441	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4		
006 TRA02B10	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV307 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 IZA01B1	MP.	30.000			
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
002 IZA04A1	MP.	18.000			
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA					
003 IZL02B1	MP.	48.000			
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA, IZOLATIE INTARITA ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%					
004 NMB320111	ORA	-1.368			
TRACTORIST < 60CP CAT.1					
005 AUT4030	ORA	-7.680			
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L					
006 7457126	BUC.	44.000			
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 350MM - SUDURI					
007 7458324	BUC.	10.000			
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM					
008 7458325	M	5.000			
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA					
009 7457440	M	225.000			
IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 14"					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGV307 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 14"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	IZA01B1	MP.	30.000
-----	---------	-----	--------

CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002	IZA04A1	MP.	18.000
-----	---------	-----	--------

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

003	IZL02B1	MP.	48.000
-----	---------	-----	--------

IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE INTARITA
- Se scad materiale 100%

004	NMB320111	ORA	-1.368
-----	-----------	-----	--------

TRACTORIST < 60CP CAT.1

005	AUT4030	ORA	-7.680
-----	---------	-----	--------

TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
TRACTORUL) 500-1000L

006	7457126	BUC.	44.000
-----	---------	------	--------

MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN
350MM - SUDURI

007	7458324	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

008	7458325	M	5.000
-----	---------	---	-------

BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)
l=150MM L=30M/ROLA

009	7457440	M	225.000
-----	---------	---	---------

IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP
CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 14"

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 M1K12A1	BUC.	4.000			
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM. ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII CONDUCT.INGROP.TIP 1 AFARA LO ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%					
002 7315523	BUC.	4.000			
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL					
003 7460634	M	60.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778					
004 4801725	M	10.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778					
005 TSA16C1	M.C.	28.000			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.TARE					
006 TSD01C1	M.C.	3.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE					
007 TSD04A1	M.C.	25.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV					
008 W2H04A#	M.C.	7.000			
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat					
009 W2H05A#	MP.	21.000			
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat					
010 W1M054F#	BUC.	28.000			
Papuc fixat pe conductor 16-25mm ² Cu					
011 5202665	BUC.	16.000			
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243					
012 7460596	BUC.	12.000			
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA CONDUCTA 14"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	M1K12A1	BUC.	4.000
	PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM. ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO - Se scad materiale 100%		
002	7315523	BUC.	4.000
	PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL		
003	7460634	M	60.000
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778		
004	4801725	M	10.000
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778		
005	TSA16C1	M.C.	28.000
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.TARE		
006	TSD01C1	M.C.	3.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		
007	TSD04A1	M.C.	25.000
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV		
008	W2H04A#	M.C.	7.000
	Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat		
009	W2H05A#	MP.	21.000
	Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat		
010	W1M054F#	BUC.	28.000
	Papuc fixat pe conductor 16-25mm ² Cu		
011	5202665	BUC.	16.000
	PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243		
012	7460596	BUC.	12.000
	PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA
PAMANT CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K18A1 BUC. 8.000
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -20.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 48.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 3.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 9.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Indor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGV309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA
LA PAMANT CONDUCTA 14"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1K18A1	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002	3701265	KG	-20.000
-----	---------	----	---------

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003	4801725	M	48.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004	W2H04A#	M.C.	3.000
-----	---------	------	-------

Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005	W2H05A#	MP.	9.000
-----	---------	-----	-------

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 9.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Tudor

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
CONDUCTA 14"

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

001 AUT4803	ORA	5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		

002 W1MM05A#	BUC.	2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant		

003 NMB020471	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		

004 NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		

005 NMB020441	ORA	9.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV311 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV311 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 14"

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

001 AUT4803	ORA	5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		

002 W1MM05A#	BUC.	2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant		

003 NMB020471	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		

004 NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0299 000000319 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI
-TRAVERSARE RAU COLENTINA PE O LUNGIME DE CCA.
500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGV312 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE
INTERFERENTA CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MN05A# BUC. 2.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

1 Tudor

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGV312 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE
DE INTERFERENTA CONDUCTA 14"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	AUT4803	ORA	5.000
-----	---------	-----	-------

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002	W1MN05A#	BUC.	2.000
-----	----------	------	-------

Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003	NMB020471	ORA	5.000
-----	-----------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004	NMB020451	ORA	18.000
-----	-----------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005	NMB020441	ORA	5.000
-----	-----------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006	TRA02B10	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA
PE O LUNGIME DE CCA. 500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

Dezice: AGV101 AGV102 AGV103 AGV104 AGV105 AGV106 AGV201 AGV202 AGV203 AGV204 AGV205 AGV206 AGV207 AGV208 AGV209
AGV301 AGV302 AGV303 AGV304 AGV305 AGV306 AGV307 AGV308 AGV309 AGV310 AGV311 AGV312

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoarea exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 M.C. -15 MM	M.C.	120.00				192.000
2	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	21.00				28.350
3	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.70				0.940
4	2205513 BENTONITA MACINATA	KG	268.80				0.271
5	2205599 GHIPS MACINAT VRAC CALITATEA II S 5566	KG	70.40				0.070
6	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.19				0.191
7	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	388.60				0.389
8	3111915 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2	M	7.60				0.240
9	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-1N S 437	KG	0.73				0.001
10	3615911 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437	KG	68.76				0.069
11	4035948 MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE INSTALATII NEZINCATE DN.3 TOLI	BUC.	0.03				0.000
12	4343565 FLANSA GIT PN 64 300-324X11 OL37-3K PU S6150	BUC.	2.00				0.118
13	4344222 FLANSA GIT PN 64 350-356X12,5 OL42-3K PU S6150	BUC.	3.00				0.245
14	4426977 FLANSA OARBA PN 160 DN= 80 OL37-2 ET PU S 8515	BUC.	0.09				0.001
15	4428810 GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.04				0.000
16	4501533 ROBINET CU SERTAR PANA, DIN OTEL, PN64 DN350*	BUC.	1.00				1.205
17	4801725 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778	M	116.00				0.039
18	5202665 PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243	BUC.	32.00				0.000
19	5818880 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 90 GR. 5.8 S 6220	BUC.	20.00				0.006
20	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	2.00				0.001
21	5819200 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 24X 100 GR. 5.8 S 6220	BUC.	20.00				0.009

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
22	5819494 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 30X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	20.00				0.018
23	5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	38.00				0.004
24	5823768 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	BUC.	6.00				0.008
25	5823902 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 36X 140 GR. 4.8 S 920	BUC.	20.00				0.030
26	5824011 SURUB HEXAGONAL S. 920 M 42 X 200 OL37	BUC.	32.00				0.103
27	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	38.00				0.001
28	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	22.00				0.002
29	5842831 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 24 GR. 5 S 4071	BUC.	20.00				0.003
30	5843316 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 30	BUC.	20.00				0.005
31	5843354 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 33	BUC.	6.00				0.002
32	5843380 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 36	BUC.	20.00				0.008
33	5843407 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 42 GR. 5 S 4071	BUC.	32.00				0.021
34	5881370 SAIBA GROSTERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	22.00				0.000
35	5881423 SAIBA GROSTERA PLATA PENTRU METAL M 24 OL34 S 1388	BUC.	20.00				0.000
36	5882350 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 30 OL34 S 5200	BUC.	20.00				0.001
37	5882362 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34 S 5200	BUC.	6.00				0.000
38	5882374 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 36 OL34 S 5200	BUC.	20.00				0.002
39	5882398 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 42 OL34 S 5200	BUC.	32.00				0.005
40	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM	KG	282.64				0.339
41	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	12.00				0.014
42	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.23				0.000
43	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	142.32				1.729
44	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	1.16				0.001
45	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	0.42				0.000
46	6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 12 S1581	BUC.	21.30				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
47	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	28.00				0.001
48	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 10 FOI S1582	BUC.	29.21				0.001
49	6002725 DISCURI ABRAZIVE NYLON IMPORT 178 BUC. 4 22	BUC.	5.38				0.001
50	6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 KG NI 1703-80	KG	4.35				0.005
51	6101258 GRUND ALB CLORCAUCIUC G.109-1 NTR KG 1707-80	KG	4.35				0.005
52	6103294 VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 KG NTR 90-80	KG	0.23				0.000
53	6108866 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR KG 17-65	KG	20.00				0.022
54	6109420 DILUANT PENTRU LACURI ANTICOROZIV KG E D006-1 NI 1708-61 AL	KG	1.54				0.002
55	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE SUPRAFETE FERROASE	KG	2.00				0.003
56	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S L 45	L	28.00				0.025
57	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R KG 75 NORMALA S 176	KG	0.59				0.001
58	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS KG 44	KG	2.90				0.004
59	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID L 767	L	0.40				0.001
60	6201058 GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66 KG	KG	0.36				0.003
61	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.00				0.000
62	6202583 UNSORI LUBREFIANTE UZ GENERAL U 75 CO2 S 562	KG	0.12				0.000
63	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	49.09				49.095
64	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	138.32				138.324
65	6202820 APA POTABILA	M.C.	176.35				176.352
66	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	4.00				0.060
67	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	1.44				0.002
68	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	10.88				0.012
69	6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	12.00				0.003
70	6719826 BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPTIONAT A DIN PVC 250MM LATIME	KG	12.00				0.003
71	7302225 ANOD DIN ZINC PENTRU PROTECTII CATODICE SI TIJA DESEN 58-4409	BUC.	16.00				0.192

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
72	7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI POLIETILENA	KG	550.00				0.550
73	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	6.08				0.006
74	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	253.10				0.278
75	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	2.34				0.002
76	7315523 PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL	BUC.	8.00				0.008
77	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	1.00				0.001
78	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM(BC. FILM)	BUC.	195.60				0.002
79	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	7.80				0.002
80	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.03				0.000
81	7333080 PERII CIRCULARE DIN SIRMA D 150	BUC.	0.34				0.000
82	7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(DN;LAT, PATRAT)	KG	2.80				0.003
83	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	2.37				0.003
84	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	2.37				0.003
85	7355648 TESATURA DIN FIBRE LIBERIE NE	MP.	8.64				0.003
86	7355686 TETRACLORURA DE CARBON CAL.1	KG	0.67				0.001
87	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
88	7455395 DISPOZITIV GOLIRE	BUC.	2.00				0.002
89	7457125 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 300MM - SUDURI	BUC.	44.00				0.044
90	7457126 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 350MM - SUDURI	BUC.	44.00				0.044
91	7457439 IZOLATII PENTRU CURBEE SI COTURI TIP CANUSA HCA-B100-15-BK DN 12"	M	164.00				0.164
92	7457440 IZOLATII PENTRU CURBEE SI COTURI TIP CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 14"	M	225.00				0.225
93	7458324 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM	BUC.	20.00				0.020
94	7458325 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA	M	10.00				0.010
95	7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5	BUC.	24.00				0.000
96	7460634 CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS. 8778	M	120.00				0.024
	T O T A L			RON			591.953
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-POIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA
PE O LUNGIME DE CCA. 500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

Dezice: AGV101 AGV102 AGV103 AGV104 AGV105 AGV106 AGV201 AGV202 AGV203 AGV204 AGV205 AGV206 AGV207 AGV208 AGV209
AGV301 AGV302 AGV303 AGV304 AGV305 AGV306 AGV307 AGV308 AGV309 AGV310 AGV311 AGV312

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	84.159			
2	116 INSTALATOR SANITAR	24.760			
3	117 INSTALATOR INCALZIRE	33.320			
4	122 IZOLATOR HIDROFUG	2.537			
5	123 IZOLATOR TERMIC	37.454			
6	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	2.520			
7	128 PAVATOR	446.457			
8	133 ZUGRAV VOPSITOR	54.290			
9	196 SAPATOR	1620.972			
10	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	897.087			
11	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIE NE	13.600			
12	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	81.998			
13	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	2.400			
14	204 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT.	166.000			
15	215 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	220.108			
16	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	162.503			
17	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	161.747			
18	227 SUDOR ELECTRIC	671.799			
19	233 SABLATOR	30.160			
20	250 MONTATOR CONDUCTE	1176.521			
21	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	134.580			
22	903 PEISAGIST	44.203			
23	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	0.062			
24	2228 SUDOR GAZE-B	3.157			
25	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	7.593			
26	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	10.250			
27	3201 TRACTORIST < 60CP	0.200			
	T O T A L	6090.439	RON		
			EURO		

Ofertant

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-POIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA
PE O LUNGIME DE CCA. 500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

Dezive: AGV101 AGV102 AGV103 AGV104 AGV105 AGV106 AGV201 AGV202 AGV203 AGV204 AGV205 AGV206 AGV207 AGV208 AGV209
AGV301 AGV302 AGV303 AGV304 AGV305 AGV306 AGV307 AGV308 AGV309 AGV310 AGV311 AGV312

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2504 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	18.800		
2	2505 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 10 - 20 MC/MIN	0.612		
3	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	99.198		
4	2512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0 MC/MIN	2.896		
5	2920 AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE	32.000		
6	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA)1-14KW	25.000		
7	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	255.269		
8	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	15.080		
9	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW	0.612		
10	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	37.667		
11	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	33.560		
12	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	2.547		
13	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	164.013		
14	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	202.630		
15	4305 AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T	33.800		
16	4403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN,BASC,TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP	6.820		
17	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP	1.188		
18	4413 TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP	0.220		
19	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	219.198		
20	4703 MOTOPOMPA 17-30CP	3.201		
21	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	30.000		
22	4903 DEFECTOSCOPIE MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE IRIDIU	10.400		
23	4905 STILOSCOP TIP SLP-1	0.200		
24	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	32.000		
25	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	1.044		
26	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	50.100		
27	6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	156.000		

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
28	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPES 15TF	158.120		
29	7903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE-MII LEI	162.288		
30	7904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE-MII LEI	93.184		
31	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-MII LEI			
	T O T A L	1847.647	RON	
			EURO	

Ofertant

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI IN ZONA LOC. GHIMPATI-TRAVERSARE RAU COLENTINA
PE O LUNGIME DE CCA. 500M, COMUNA GHIMPATI, JUDETUL DAMBOVITA

Devize: AGV101 AGV102 AGV103 AGV104 AGV105 AGV106 AGV201 AGV202 AGV203 AGV204 AGV205 AGV206 AGV207 AGV208 AGV209
AGV301 AGV302 AGV303 AGV304 AGV305 AGV306 AGV307 AGV308 AGV309 AGV310 AGV311 AGV312

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor					Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		ce urmeaza a fi executate		km.	ore de	functionare		
		transportate	parcursi					
		tone						
0	1	2	3	4			5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	746.230						
	1.001 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	210.000						
	1.002 TRA02A02 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 2 KM.	58.660						
	1.003 TRA02A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.	5.550						
	1.004 TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	110.020						
	1.005 TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	2.000						
	1.006 TRA04A30 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.30 KM.*	10.000						
	1.007 TRA04A40 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.40 KM.*	180.000						
	1.008 TRA05A15 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15	170.000						

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4		5	6
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	746.230				RON EURO	

Ofertant