

Nr. înreg.: 22193 / 06.IUN.2017

Referință: clarificări 2 – procedură simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țiglei 10 ¾ Ghercești-Icoana pe tronsoanele: ieșire stație – subtraversare D.J. Craiova-Ghercești – Strand Ghercești pe o lungime de cca. 370 m, mal drept pârau Teslui – fosta albie a pârauului, pe o lungime de cca. 200 m și Valea Drăghiei pe o lungime de cca. 250 m, un total de cca. 820 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Conform clarificare nr. 20375/23.05.2017, se precizeaza ca din totalul de 929 teava Dn 250, se vor procura 129 m teava de 273 x 7,1 mm si 800 m teava de 273,0 x 6,3 mm. Avand in vedere ca in devize sunt cuprinsi 260 m teava 273 x 7,1 mm, va rugam sa precizati in ce devize se va regasi teava 273 x 7,1, respectiv in ce devize se va regasi teava 273,0 x 6,3 mm.

Răspuns: Totalul de teava procurata va fi in conformitate cu cantitatile prevazute in proiect:

Teava preizolata 273.0 x 6.3 mm, L360N PSL2 – 674 m;

Teava preizolata 273.0 x 7.1 mm, L360N PSL2 – 260 m;

Teava de 273.1 x 7.1 mm va fi folosita la tronsonul 2, traversare parau Teslui (250 m) si la tronsonul 1, subtraversare DC4 (10 m).

2. Întrebare: Conform clarificare nr. 20375/23.05.2017, pentru teava de 273 x 7,1 mm se precizeaza ca tipul izolatiei va fi H-v. Conform DIN 30970, nu exista izolatia tip H-v.

Va rugam sa confirmati ca tipul izolatiei ca fi N-v, avand grosimea de 3,2 mm specificata in clarificare.

Răspuns: La teava 273.1 x 7.1 mm se va folosi izolatia tip N-v, in grosime de 3.2 mm, conform DIN 30670.

3. Întrebare: Conform documentatie de atribuire se vor procura 6 buc. pistoane cu perii.

Vă rugăm să precizați dacă sunt necesare a fi procurate toate aceste pistoane.

Răspuns: Vor fi necesare 6 pistoane cu perii, pentru curatire.

4. Întrebare: Conform documentatie de atribuire, se vor procura si monta 3044 mp folie geotextila protectoare, necesară pentru separarea materialului rezultat din sapatura de terenul existent.

Răspuns: Este necesara procurarea foliei textile protectoare, pentru depozitarea stratului vegetal; aceasta depozitare este necesară și pentru protecția mediului.

5. Întrebare: Ținând cont de schimbările aparute la procedeul de confectionare al materialelor tubulare, respectiv țevă și transmis către furnizori / producatori, este aproape imposibil de a va transmite o ofertă financiară competitivă pentru data solicitată, deoarece din data de 31.05. 2017 până la data de 05.06.2017 inclusiv, producătorii de țevă din Europa, furnizorii sau reprezentanțele acestora nu lucrează. Abia începând cu data de 06.06.2017 se poate lua legătura cu serviciile de ofertare și desfacere al acestor producatori. Pentru d-voastră este foarte important de a primi o oferta financiară și de livrare competitivă în cazul în care se pot solicita de la mai multi producatori sau furnizori.

În cel mai bun caz se poate obține o ofertă modificată în cca. 2 - 3 zile lucrătoare, deci între 06- 08.06.2017.

Vă rugăm să decalați termenul de depunere al ofertelor care să permită un timp suficient de transmitere mai departe al modificărilor apărute și de reperlucrare a ofertelor din partea producătorilor și al furnizorilor și implicit al d-voastră după primirea ofertelor.

Răspuns: Așa cum a fost precizat în documentația de atribuire și în conformitate cu prevederile art. 31 din Normele Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET SA Ploiești – revizia 2, orice solicitare de clarificări pentru procedura antemenționată putea fi transmisă cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Totodată, considerând că perioada dintre data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor a fost suficientă pentru pregătirea documentelor și elaborarea ofertelor, menționăm că data și ora stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv **09.06.2017, ora 09.00 rămân neschimbate.**

6. Întrebare: În devizele și antemasuratorile 255701, 255801 și 255901 aferente demontării conductelor existente, sunt prevăzute a fi executate pentru fiecare tronson în parte următoarele activități:

- transport auto la 50 km, montare și demontare habe, fără a fi prevăzută procurare / închiriere habe

- tăiere conductă existentă
- procurare, montare și demontare dispozitive pentru golire și spălare, fără a fi prezentate detalii de execuție pentru aceste dispozitive

- transport apă necesară spălării conductelor care se vor dezactiva

-procurare piston

- spălarea cu apă a tronsoanelor care se vor dezactiva

- demontare și transport la 25 km țevă demontată.

Răspuns: Referitor la operațiile de curățire și golire ale conductelor existente, va precizăm:

- activitățile ce tin de spălarea și golirea conductelor le va efectua Beneficiarul; aceste operații includ tot ce tin de ele (utilaje, echipamente, dispozitive, transport apă);

- operațiile necesare pentru demontare conducte existente le va efectua Constructorul (taiere, demontare, transport la 25 km).

7. Întrebare: În memoriul tehnic (pag.15) la pct.2.4 se prevede executia tronsonului II prin foraj orizontal **“pentru tronsonul II de conducta proiectat, traversarea paraului Teslui de 3 ori (atat albia actuala cat si fosta albie), prin foraj orizontal, conform plan C-TE-121-EC-TCI-DE-10-01 “** iar la punctul 2.3 (pag.14) se prevede :

”Lucrarile de constructii si montaj la fata locului vor cuprinde:

○ montajul la suprafata conductelor care **se lanseaza prin foraj orizontal dirijat la subtraversarea paraului Teslui;**

○ **executarea forajului orizontal dirijat si lansarea conductei;** “

In lista de cantitati 255804 –Subtraversare prin foraj orizontal a paraului Teslui, cu conducta $\varnothing$ 10 $\frac{3}{4}$ " x 120m

In planul **C-TE-121-EC-TCI-DE-10-02** "subtraversarea paraului se va executa prin foraj orizontal".

Va rugam precizati modalitatea de executia a forajului: **foraj orizontal** care implica si teava otel ca protector sau **foraj orizontal dirijat**.

Răspuns: Va fi foraj orizontal dirijat.

8. Întrebare: Va rugam confirmati ca nu se va folosi tub protector, acesta neregasindu-se in devizul 255804 Subtraversare prin **foraj orizontal parau Teslui cu CD 10 $\frac{3}{4}$ " X 120m**.

Răspuns: Nu se va folosi tub protector. Va fi foraj orizontal dirijat fara tub de protectie.

9. Întrebare: In antemasuratoarea 255804 Subtraversare prin foraj orizontal parau Teslui cu CD 10 $\frac{3}{4}$ " X 120m articolul GA09A1 – Asimilat cu saparea tunelului si introducerea conductei are atasat spor :-100% material; +100% manopera; +100% utilaj.

In lista de cantitati 255804 Subtraversare prin foraj orizontal parau Teslui cu CD 10 $\frac{3}{4}$ " X 120m articolul GA09A1 Sapare tunel si introd concom a tevii de prot pe sub drum sau CF cu ajutorul frezei teava avand 324 are atasat spor :-100% material, dar la manopera si utilaj nu sut prevazute sporurile.

Va rugam corectati lista de cantitati in concordanta cu antemasuratoarea atasata.

Răspuns: Se coreleaza cantitatile cu antemasuratorile.

10. Intrebare: In clarificari 1 – 20375/23.05.2017, raspunsul la intrebarea 3 : "Forajul orizontal la DC va fi in lungime de 8 m".

Va rugam transmiteti lista cu cantittatile de lucrari 255704-Subtraversare DC 4 Graiova (tub protective, install de scurgere si aerisire) corectata astfel incat toti ofertantii sa respecte aceleasi cerinte si sa se poata face o departajare corecta a valorii ofertelor.

Răspuns: Forajul orizontal va fi de 20 m, iar tubul de protectia va fi de 8 m, necesar doar pentru protectia DC. In masuratoare, tubul este trecut de 8.2 m , tinandu-se cont de pierderile pentru taieri, sudari.

11. Intrebare: Cantitatile din lista de cantitati 255902-Refacere dr.pamant la subtraversare cu CD proiectat 10 $\frac{3}{4}$ " sunt duble fata de antemasuratoarea atasata.

Antemasuratoare 255902 Refacere dr.pamant la subtraversare cu CD proiectat 10 $\frac{3}{4}$ "	Lista de cantitati 255902-Refacere dr.pamant la subtraversare cu CD proiectat 10 $\frac{3}{4}$ "
1.TSE06B1 Nivelare si compactare drum = 0.06 100m ²	1.TSE06B1 Pregatirea platf pam pt strat izolator si repartitie din nisip = 0.12 100 m ²
2.TSA19B1 Refacere rigole = 0.20 m ³	2.TSA19B1 Sap man. Santuri si rigole = 0.40m ³
5.TRA05A10 Transport apa ptr.compactare=0.06 to	3.TRA05A10 Transport rutier material = 0.12 to

Va rugam transmiteti lista cu cantitatile de lucrari care se tine cont la cotarea refacerii drumului de pamant.

Răspuns: In antemasuratoare s-a dat refacere drum (la subtraversarea cu conducta proiectata) pe 3m x 2m = 6 mp. Se corecteaza cantitatile de lucrari.

12. Întrebare: Lista cu cantitatile de lucrari **255903 Amenajare teren traseu conducta proiectata 10 ¾"**

Art.9 TRA04B30 Transport rutier ...la 30 km

Iar in antemasuratoarea **255903 Amenajare teren traseu conducta proiectata 10 ¾"**

Art.9 TRA04B50 Transport rutier ...la 50 km

Va rugam corectati lista de cantitati.

Răspuns: Se corecteaza cantitatile de lucrari. Corect este TRA04B50, transport buldozer (asimilat) la 50 km.

13. Întrebare:

Cantitatile din lista de cantitati **255911-Refacere dr.pamant la subtraversare cu CD 10 ¾"** exist care se va demonta sunt duble fata de antemasuratoarea atasata.

Antemasuratoare 255911-Refacere dr.pamant la subtraversare cu CD 10 ¾" exist care se va demonta	Lista de cantitati 255911-Refacere dr.pamant la subtraversare cu CD 10 ¾" exist care se va demonta
1.TSE06B1 Nivelare si compactare drum = 0.06 100m ²	1.TSE06B1 Pregatirea platf pam pt strat izolator si repartitie din nisip = 0.12 100 m ²
2.TSA19B1 Refacere rigole = 0.20 m ³	2.TSA19B1 Sap man. Santuri si rigole = 0.40m ³
5.TRA05A10 Transport apa ptr.compactare=0.06 to	3.TRA05A10 Transport rutier material = 0.12 to

Va rugam transmiteti lista cu cantitatile de lucrari care se va cotarea refacerii drumului de pamant.

Răspuns: In antemasuratoare s-a dat refacere drum (la subtraversarea cu conducta proiectata) pe 3m x 2m = 6 mp. Se corecteaza cantitatile de lucrari.

14. Întrebare:

Lista cu cantitatile de lucrari **255912 Amenajare traseu CD exist 10 ¾"**

Art.9 TRA04B30 Transport rutier ...la 30 km

Iar in antemasuratoarea **255912 Amenajare traseu CD exist 10 ¾"**

Art.9 TRA04B50 Transport rutier ...la 50 km

Va rugam corectati lista de cantitati.

Răspuns: Se corecteaza cantitatile de lucrari. Corect este TRA04B50, transport buldozer (asimilat) la 50 km.

15. Întrebare:

Lista cu cantitățile de lucrări 255812-Izolare robinet –lipsește cantitatea de email clorcauciuc.
Din lista de cantități lipsește materialul. Va rugăm clarificați .

Răspuns: Se modifica antemasuratoarea si cantitățile de lucrări (se adauga email clorcauciuc).

16. Întrebare:

Din răspunsul la întrebarea nr.1 din clarificari 1- 20375/23.mai 2017 rezulta urmatoarele:

“Răspuns: Din totalul de țevă **273.0 mm, in lungime de 929 m, se va procura țevă de 273.0 x 7.1 mm- izolație H-v, în lungime de 129 m, iar restul de 800 m va fi țevă de 273.0 x 6.3 mm – izolație N-v. “**

Din listele de cantități rezulta urmatoarele:

TRONSON I

Lista de cantități 255703- MONTAJ CD 10 ¾” X 425M:

art.18 3278607 Teava preizolata **273.0 x 6.3 mm L360N PSL2 = 417.0m**

art.19 3278576 Teava preizolata **273.0 x 7.1 mm L360N PSL2 = 10.0m**

TRONSON II

Lista de cantități 255803-MONTAJ IN SANT DESCHIS CD D=10 ¾” X 128M

art.18 3278576 Teava preizolata **273.0 x 7.1 mm L360N PSL2 = 129.0m**

Lista de cantități 255804- SUBTRAVERSARE PRIN FORAJ ORIZONTAL PARAU TESLUI CU CD D=10 ¾” X 120M

art.08 3278576 Teava preizolata **273.0 x 7.1 mm L360N PSL2 = 121.0m**

TRONSON III

Lista de cantități 255904- MONTAJ CD 10 ¾” X 256M:

art.18 3278607 Teava preizolata **273.0 x 6.3 mm L360N PSL2 = 257.0m**

CONCLUZIE:

TOTAL TEAVA:

Teava preizolata **273.0 x 6.3 mm L360N PSL2 = 417.0m+257.0m = 674.0m**

Teava preizolata **273.0 x 7.1 mm L360N PSL2 = 10.0m +129.0m +121.0m = 260.0m**

Va rugăm corelați răspunsul la clarificari cu listele de cantități.

Va rugăm transmiteți listele de cantități pentru montarea conductei refacute corespunzător ultimilor clarificări astfel încât toți ofertanții să respecte aceleși cerințe.

Răspuns: Totalul de teava procurată va fi în conformitate cu cantitățile prevăzute în proiect:

Teava preizolata 273.0 x 6.3 mm, L360N PSL2 – 674 m;

Teava preizolata 273.0 x 7.1 mm, L360N PSL2 – 260 m.

Menționăm că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.