

Nr. înreg.: 29214 / 18. IUL. 2017

Referință: Licitatie organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Sistemului de Transmisie date și automatizare"

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat Anunțul de participare pentru licitația referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: "Având în vedere răspunsul la întrebarea nr. 6, publicat la data de 12 iulie, trebuie să vă informăm că, în opinia noastră, nu este posibilă conectarea RTU portabil în paralel cu cel existent.

Vă rugăm să aveți în vedere că pentru a conecta o soluție alternativă de monitorizare, semnalele trebuie să fie mai întâi deconectate de la RTU existente și apoi conectate la RTU portabil. Monitorizarea pompelor necesită conectarea semnalelor din zona Ex, care sunt conectate în dulapul ACS. Cablurile sunt prea scurte pentru a fi scoase din cabinet. Orice tip de patch-uri temporare de cablu, terminale etc. ar împiedica montarea noului back panel din interiorul dulapului ACS și ar crea riscuri suplimentare (aceste semnale vin dintr-o zonă cu atmosfera explozivă).

Prin urmare, conectarea RTU portabil introduce riscuri și întârzieri inutile.

Ca alternativă la utilizarea RTU portabilă, monitorizarea procesului de bază ar putea fi realizată utilizând noul RTU în decurs de 5 zile pentru o stație de dimensiuni medii, cum ar fi Țicleni. În această perioadă pomparea ar fi posibilă, însă toate pompele ar trebui să fie manipulate și monitorizate de către personalul stației de pompare utilizând indicator /manometre locale etc. Skid-ul de monitorizare ar putea fi conectat într-o singură zi, utilizând noul RTU.

Vă rugăm să confirmați dacă acest lucru este acceptabil pentru CONPET."

Răspuns: Nu se pune problema ca aceste 2 RTU-uri, cel existent și cel mobil, să fie conectate în paralel. Numai un număr de semnale importante, stabilite de comun acord în faza de proiectare vor fi conectate numai la RTU-ul mobil. Podeaua falsă din încăperile dispecerat stație poate fi o soluție pentru rerutarea cablurilor de semnale (ex: presiune intrare-iesire stație) pe durata montării RTU-ului nou. Toate aceste detalii vor fi stabilite și agreeate în timpul proiectării. Important este ca pe timpul testelor stațiile de pompare să fie funcționale. Programul de pompare al Conpet și monitorizarea conductelor magistrale sunt prioritare. O perioadă de 3 zile de operare manuală conform prevederilor Caietului de Sarcini pentru o stație medie este rezonabilă.

Solicitare 2: "Câte tipuri de semnale și câte semnale noi trebuie să fie conectate în stațiile Bărbătești și Constanța Sud? Este vorba de semnale descrise la punctul 5.1 2 și 3."

Răspuns: Deoarece aceste proiecte sunt în faze incipiente în acest moment, estimarea actuală este Bărbătești 10xDI, 4xDO, 2xAl, 1xModbus(LT); Constanța 30xDI, 12xDO, 6xAl, 1xModbus(LT) ele vor fi determinate exact în timpul proiectării.

Faceți referire la 5.1.3 care este Ansamblu video Laser – nu înțelegem întrebarea. Vă rugăm să clarificați.

Solicitare 3: "Piese de schimb pentru perioada de post garanție trebuie să fie incluse în prezenta ofertă, acestea urmând a fi comandate odată cu furnitura prezentului CS sau se dorește doar o listă de prețuri cu piese de schimb, acestea urmând să facă parte dintr-un contract de achiziție ulterior?"

Răspuns: Conform 5.2.2 ultimul alineat - piesele de schimb vor fi incluse în ofertă.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Alina Minzicu