

Persoana juridica achizitoare
 CONPET S.A.
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.III UTILAJ:
 D.RACORDURI PE MANTA SI PE CAPAC

Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTI
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE
 Obiectul: 0003 45000000 UTILAJ
 DEVIZ ESTIMATIV
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 152088 RACORDURI PE MANTA SI PE CAPAC

Categoria de lucrari: 0130

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
=====					
001 IZD02A1	TONA	4.571			
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME, CONTRAVINTUIRI					
002 M1A13C1	BUC.	1.000			
MONTAT GURA DE VIZITARE DN600					
003 M1J03C1	TONA	2.441			
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN INST.TEHN.150-400.MM.					
004 M1J03A1	TONA	0.105			
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN INST.TEHN.< 80 MM					
005 M1A12D1	BUC.	2.000			
MONTAT RACORDURI INTRARE/IESIRE PRODUS DN250					
006 M1A12D1	BUC.	1.000			
MONTAT RACORD SCURGERE DE FUND DN150					
007 M1A10A1	TONA	1.520			
MONTAT GURA CURATARE					
008 M1A12D1	BUC.	1.000			
MONTAT RACORD DN200					

009	M1A12A1	BUC.	1.000
MONTAT RACORD TERMOMETRU			
010	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			
PROCURARE CONFORM LISTEI DE MATERIALE NR. 3			
011	IZD05B1	TONA	4.571
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND			
EPOXIDIC CU ZINC			
012	IZD11F1	TONA	9.142
VOPSIT IN DOUA STRATURI (UN STRAT			
VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA SI UN			
STRAT EMAIL POLIURETANIC			
013	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON			
PROCURARE GRUND EPOXIDIC CU ZINC, VOPSEA INTERMEDIARA			
EPOXIDICA, EMAIL POLIURETANIC			
014	TRB22D1D1	TONA	4.571
TRANSPORTAT MAT CU MACARALE PE PNEURI			
<10TF AMPLASATE POZ FIXA SARCINA > 1,5T			
H DE RIDICAT <6M			
015	MDTA4623A1	BUC.	1.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121002-MACARA			
PE PNEURI DE 0,10-0,149 MN(10-14,9TF)			
016	TRA04B50	TONA	20.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE			
20T PE DIST. 50 KM *			
017	TRA04B50	TONA	4.571
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE			
20T PE DIST. 50 KM *			
018	M1L64A1	BUC.	30.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA			
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA			
LA 160MM			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS :

-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)