

Persoana juridica achizitoare
 CONPET S.A.
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.V INSTALATIA
 PSI: INSTALATIE DE STINGERE CU SPUMA

Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTI
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE
 Obiectul: 0005 45000000 INSTALATIA PSI
 DEVIZ ESTIMATIV
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 152108 INSTALATIE STINGERE CU SPUMA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)	

0	1	2	3	4	5
=====					
001 CL12C1	TONA	0.391			
MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH <35M INCLUSIV					
002 VC23A1	KG	39.000			
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT/BUC SUB 5 KG.					
003 VC23C1	KG	27.500			
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT/BUC 10-25 KG.					
004 VC23D1	KG	315.000			
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT/BUC PESTE 25 KG					
005 IZD02A1	TONA	0.391			
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME, CONTRAVINTUIRI					
006 IZJ07A1	MP.	8.000			
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND EPOXIDIC CU ZINC					
007 IZA06E1	MP.	16.000			

VOPSITORIE IN DOUA STRATURI CU EMAIL
EPOXIDIC

008 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE GRUND EPOXIDIC CU ZINC, EMAIL EPOXIDIC

009 M1J03B1 TONA 0.800
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.80-150 MM.

010 GE04D1 BUC. 3.000
MONTAJ GENERATOAR DE SPUMA GSA800

011 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE CONFORM LISTEI DE MATERIALE NR. 5

012 M1G27A1 M 16.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

013 IZA04A1 MP. 15.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

014 M1L54B1 BUC. 3.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 80-150MM

015 M1L64A1 BUC. 42.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

016 IZJ07A1 MP. 15.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

017 IZA06G1 MP. 30.000
VOPSIT IN DOUA STRATURI: UN STRAT VOPSEA
INTERMEDIARA SI UN STRAT EMAIL
POLIURETANIC

018 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE GRUND EPOXIDIC CU ZINC, VOPSEA INTERMEDIARA
EPOXIDICA, EMAIL POLIURETANIC

019 TRI1AA08F3 TONA 1.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

020 TRA04B50 TONA 1.400
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS :

-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)