

Persoana juridica achizitoare
 CONPET S.A.
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.V INSTALATIA PSI:
 INSTALATIE DE RACIRE CU APA

Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTI
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE
 Obiectul: 0005 45000000 INSTALATIA PSI
 DEVIZ ESTIMATIV
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 152118 INSTALATIE RACIRE CU APA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
Nr. Capit	ol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
crt.					(col.3xcol4)
	(denumirea si sub-			(RON /	(RON)
	capitolele de lu-			UM)	
	crari)				

0	1	2	3	4	5
=====					
001	CL12C1	TONA	0.250		
	MONTAREA SCARILOR,PASARELELOR C-TII SUST				
	UTILAJEL 0,15T ASAMBL PRIN SUDURA,CUH				
	<35M INCLUSIV				
002	VC23A1	KG	240.000		
	CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.				
	APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.				
	GREUT/BUC SUB 5 KG.				
003	VC23B1	KG	10.000		
	CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.				
	APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.				
	GREUT/BUC 5- 10 KG.				
004	IZD02A1	TONA	0.250		
	CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A				
	PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME,				
	CONTRAVINTUIRI				
005	IZJ07A1	MP.	5.000		
	GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND				
	EPOXIDIC CU ZINC				
006	IZA06E1	MP.	10.000		
	VOPSITORIE IN DOUA STRATURI CU EMAIL				
	EPOXIDIC				
007	YC01RON	LEI.			
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON				

Procurare grund epoxidic cu zinc, email epoxidic

008 M1J03B1 TONA 1.100
COND.OTEL CARBON,MONTATA PRIN SUDURA
ELECTRICA CU CONVERTIZOR DE SUDURA,IN
INST.TEHN.80-150 MM.

009 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE CONFORM LISTEI DE MATERIALE NR. 6

010 M1G27A1 M 15.000
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

011 IZA04A1 MP. 23.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

012 M1L54B1 BUC. 1.000
CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE X A
SUD.CAP-CAP LA CONDUCTE,COND.AVIND DN
INTRE 80-150MM

013 M1L64A1 BUC. 48.000
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE A SUD LA
COND IN RAMIFICATIE COND AVIND DN PINA
LA 160MM

014 IZJ07A1 MP. 23.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

015 IZA06G1 MP. 46.000
VOPSIT IN DOUA STRATURI: UN STRAT VOPSEA
INTERMEDIARA SI UN STRAT EMAIL
POLIURETANIC

016 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE GRUND EPOXIDIC CU ZINC, VOPSEA INTERMEDIARA
EPOXIDICA, EMAIL POLIURETANIC

017 TRI1AA08F3 TONA 1.100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

018 TRA04B50 TONA 1.100
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS :

-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)