

Persoana juridica achizitoare
 CONPET S.A.
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.VIII PROTECTIE
 CATODICA: A PREGATIRE REZERVOR PENTRU PROTECTIE CATODICA

Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTI
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE
 Obiectul: 0008 45000000 PROTECTIA CATODICA INTERIOARA
 SI EXTERIOARA

DEVIZ ESTIMATIV
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 152148 PREGATIRE REZERVOR PENTRU PROTEC
 TIE CATODICA

Categoria de lucrari: 0130

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
=====					
001 M1K12C1	BUC.	4.000			
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM. ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII CONDUC.INGROP.TIP 3 AFARA LO					
002 YC01RON	LEI.				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON PRIZA POTENTIAL CUTIE CONSTRUCTIE EX: 4.0 BUC					
003 M1K18A1	BUC.	4.000			
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC					
004 YC01RON	LEI.				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON ELECTROD DE REFERINTA PERMANENT CU/SO4: 4.0 BUC					
005 YC01RON	LEI.				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X6 US: 80.0 m					
006 TSA16C1	M.C.	16.000			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M, T.TARE					
007 TSD01C1	M.C.	1.500			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

008 TSD04A1 M.C. 14.500
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

009 W2H04A1 M.C. 2.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

010 W2H07A1 M 16.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

011 W1S42F BUC. 15.000
PAPUC FIXAT PE COND.AVIND SECT.DE 16-
25MMP.ALUM.

012 5202419 BUC. 15.000
PAPUC CUPRU PENTRU CONDUCTOARE 6MMP TIP
PTR PENTRU PRESARE 6X4,5MM

013 3526689 KG 0.100
BARA DREPT TRASA HA 15 X 3 CU 99,9 S 392
/2\$

014 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
TEAVA DIN PVC 50X1.8MM: 12.0 M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS :
-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)