

Persoana juridica achizitoare
 CONPET S.A.
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.VIII PROTECTIE
 CATODICA: C PROTECTIE CATODICA EXTERIOARA REZERVOR

Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTI
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE
 Obiectul: 0008 45000000 PROTECTIA CATODICA INTERIOARA
 SI EXTERIOARA

DEVIZ ESTIMATIV
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 152168 PROTECTIE CATODICA EXTERIOARA
 REZERVOR

Categoria de lucrari: 0130

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
=====					
001 W1R06A3	M	10.000			
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE					
002 YC01RON	LEI.				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON TEAVA OLZN 2 1/2 INCH					
003 EG06B1	M	10.000			
BANDA DIN OTEL ZINCAT PENTRU PRIZA DE LEGARE LA PAMANT MNTATA IN TEREN NORMAL					
004 YC01RON	LEI.				
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON BANDA OTEL ZINCAT S235 40X4 MM: 13.0 KG					
005 W1R11A	BUC.	1.000			
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40					
006 W1P08A	BUC.	1.000			
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII					
007 M1K04A1	BUC.	1.000			

STATIE DE PROTECTIE CATODICA CU 1
REDRESOR

008 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
CABINA REDRESOR 50V/40A UNITATE DE MONITORIZARE /TELETRANSMI
SIE DATE CU ACCESORII INSTALAREA SI CABLAREA UNIT.
CONFIGURARE LA FATA LOCULUI, PUNERE IN FUNCTIUNE

009 TSA02C1 M.C. 0.150
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

010 CB03A1 MP. 2.900
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU
PLANSEE MONOLIT

011 CZ0105A1 M.C. 0.500
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,
GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.
CENTRALIZATE

012 CA01A1 M.C. 0.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

013 NMB010221 ORA 1.875
BETONIST CAT.2

014 3101439 M 1.200
TEAVA COMERCIALA F S LC 114 X 4 OLT 35 S
404/1

015 2000030 KG 9.300
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
6MM

016 2000121 KG 8.700
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
10MM

017 3500324 KG 9.600
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 40X 40X
4 OL37-2K

018 3519284 KG 2.000
PROFIL U AR EG LAM CALD U30 OL37-2N S
564

019 5817446 BUC. 5.000
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30

GR. 5.8 S 6220

020 5840766 BUC. 5.000
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5
S 922

021 5881227 BUC. 5.000
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 8
OL34 S 1388

022 M1K09C1 [1]BUC. 1.000
PRIZA ANOD.DE ADINCIME CU ELECTROZI DIN
FONTA SILICIOASA 20 M

023 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
ANOD FLEXIBIL ANODFLEX AFLX 1500: 145.0 m

024 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
ANODFLEX END SEAL KIT AFLX 1500-01-CAP: 3.0 buc

025 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
ANODFLEX TEE SPLICE KIT AFLX 1500-01-TEE: 5.0 buc

026 W2G01A01 [1]M 200.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

027 4801725 M 200.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

028 TSA16C1 M.C. 24.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

029 TSD01C1 M.C. 2.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

030 TSD04A1 M.C. 21.500
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

031 W2H04A1 M.C. 6.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

032	W2H07A1	M	60.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC			
033	W1S42F	BUC.	10.000
PAPUC FIXAT PE COND.AVIND SECT.DE 16- 25MMP.ALUM.			
034	5202665	BUC.	10.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243			
035	M1K18A1	BUC.	1.000
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC			
036	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON ELECTROD DE REFERINTA PERMANENT CU/SO4 PT. SPC AUTOMAT			
037	EH04L1	BUC.	1.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A REDRESORULUI			
038	EF09C1	BUC.	14.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 25 SAU 35MMP			
038	5204077	BUC.	14.000
PAPUCI ALUMINIU 120MMP PRESAT			
039	EC11B1	BUC.	14.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP			
040	EA06C1	M	3.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D= 2 TO			
041	IZA04A1	MP.	2.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
042	IZA06D1	MP.	2.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI CONSTRUCTII METALICE CU EMAIL ALCHIDIC			
043	YC01RON	LEI.	
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON GRUND ALCHIDIC: 0.6 KG			

044 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
EMAIL ALCHIDIC: 0.6 KG

045 7309326 KG 0.300
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE
CULOARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS :

-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)