

Persoana juridica achizitoare
 CONPET S.A.
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.I DEMOLARE: DEMONTARE
 REZERVOR

Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTI
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE
 Obiectul: 0001 45000000 DEMOLARE
 DEVIZ ESTIMATIV
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 152018 DEMONTARE REZERVOR

Categoria de lucrari: 0130

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
=====					
001 M1M04B1	TONA	91.700			
DEMONTAREA IN SUBANSAMBLE A UTILAJELOR DE MARE COMPLEXITATE CU GREUTATE 50-200 T					
002 CB47B1	MP.	20.000			
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H>30,0M					
003 CB47B1	MP.	540.000			
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H>30,0M					
004 AUT7606	ORA	48.000			
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11- 13,5T					
005 TRI1AC21E1	TONA	91.700			
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 500KG, PRIN TIRIRE,RIPARE DEP.PINA LA 10M,ASEZ. AUTO-RAMPA,TEREN					
006 TRB22F3A	TONA	183.400			
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACARA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G <0,5T					
007 AUT1104	ORA	48.000			

ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
ZABRELE 10,0-14,9 TF 1 SCHIMB

008 TRA02B50 TONA 244.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS :
-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)