

Persoana juridica achizitoare  
 CONPET S.A.  
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.II CONSTRUCTII  
 BETOANE: A.FUNDATIE PAT ELASTIC

Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU  
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTII  
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V  
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE  
 Obiectul: 0002 45000000 CONSTRUCTII BETOANE  
 DEVIZ ESTIMATIV  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 152028 FUNDATIE PAT ELASTIC

Categoria de lucrari: 0130

Nr. Capit	de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
crt.					(col.3xcol4)
	(denumirea si sub-			( RON /	( RON )
	capitolele de lu-			UM)	
	crari)				
0	1	2	3	4	5
001	TSC02C1	100 MC.	2.208		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39				
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.				
	1				
002	TSA07B1	M.C.	55.200		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU				
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.				
	ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU				
003	IZF05AS	MP.	345.000		
	STRAT HIDROIZOLANT DIN GEOMEMBRANA PEHD				
	2 MM GR. MONTATA PRI TERMOSUDARE SAU				
	SUDARE PRIN EXTRUDARE				
004	YC01RON	LEI.			
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON				
	Procurare geomembrana				
005	TSD01B1	M.C.	276.000		
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,				
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.				
	BULG.TEREN MIJL.				
006	TSD05B1	100 MC.	2.760		
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A				
	UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE				
	STRAT DIN PAM.COEZI				
007	YC01RON	LEI.			

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
PROCURARE GEOTEXTIL

008 TSD15A1 M.C. 138.000  
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE  
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU  
COMPRESOR DE 10-12T

009 RPCE34A1 M 61.100  
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI  
SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

010 PE02B1 M.C. 2.100  
UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE  
SPARG.DIN BOLOVANI DE RIU

011 CL22A1 KG 141.000  
MONTAREA PIESELOR METALICE INGLOBATE IN  
BETON,PT.TRECEREA CONDUCTELOR PRIN  
PERETII REZERVOARELOR

012 6311607 KG 141.800  
PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A  
CONDUCTELOR

013 TRB01C15 TONA 1306.860  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE  
GRUP1-3 DISTANTA 50M

014 TRI1AA02F3 TONA 589.260  
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN  
BULGARI,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU  
TEREN-AUTO CATE

015 TRA02A15 TONA 589.260  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 15 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS :  
-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)