

Persoana juridica achizitoare
 CONPET S.A.
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.II CONSTRUCTII
 BETOANE: C.TROTUAR, RIGOLA, CUVA DE BETON
 Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTII
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE
 Obiectul: 0002 45000000 CONSTRUCTII BETOANE
 DEVIZ ESTIMATIV
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 152048 TROTUAR , RIGOLA , CUVA DE BETON

Categoria de lucrari: 0130

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)	

0	1	2	3	4	5
=====					
001 RPCT09A1	M.C.	17.500			
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI					
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ SUB					
150 KG CIM.LA MC					
002 TRI1AA01E1	TONA	5.460			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-					
VAGON CATEG.1					
003 TRA02A50	TONA	8.750			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE					
DIST.= 50 KM.					
004 TSE02B1	100 MP.	0.941			
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.					
MIJLOCIU					
005 TSD15A1	M.C.	2.950			
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE					
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU					
COMPRESOR DE 10-12T					
006 CB02A1	MP.	87.500			
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI					
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT					
INCL.SPRIJINIRILE.0					
007 CA01D1	M.C.	3.600			
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-					

20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

008 2100945 M.C. 3.630
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

009 CA02D1 M.C. 17.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR.CU GROS.> 30CM

010 2100995 M.C. 2.120
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

011 2100995 M.C. 15.500
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

012 TRA06A05 TONA 53.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM

013 CC02P1 KG 272.500
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

014 2000963 KG 272.500
PLASE SUDATE TIP 116 GQ 283(47,9 KG/BUC)
OL 37-1N

015 CC01C1 KG 926.100
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

016 CZ0301A1 KG 311.600
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

017 CZ0301E1 KG 614.400
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

018 CL21A1 KG 3.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

019 6433778 KG 3.000
PIESE INGLOBATE IN PREFABRICAT BETON
METAL TEAVA BAREM

020 RPCE34A1 M 12.800
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI

SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

021 TRB01C13 TONA 4.700
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M

022 TRB05A25 TONA 2.510
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

023 TRI1AA01F1 TONA 2.510
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

024 TRI1AA08F1 TONA 2.510
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

025 TRA02A05 TONA 2.510
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS :
-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)