

Persoana juridica achizitoare
 CONPET S.A.
 SE VA CITI IMPREUNA CU ANTEMASURATOAREA A614-AM CAP.III UTILAJ: B.MANTA
 REZERVOR

Obiectivul: 0152 45000000 DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU
 TITEI (V=2.889 m3)CONSTRUCTI
 E REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V
 =2.500 m3)STATIA DE POMPARE
 Obiectul: 0003 45000000 UTILAJ
 DEVIZ ESTIMATIV
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 152068 MANTA REZERVOR

Categoria de lucrari: 0130

=====					
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL (col.3xcol4)	
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(RON)

0	1	2	3	4	5
=====					
001 M1L24A1	M	720.000			
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII CONTROLULUI NEDISTRUCTIV					
002 M1A05B1	TONA	33.100			
RECIP.MET.(REZ.VASE,BAZ.)OTEL CARBON LIVRATE IN TOLE PRELUCR.ASAMBL.MONTARE SUDURA 10-50 T.					
003 IZA01B1	MP.	1260.000			
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
004 NMB021561	ORA	23.000			
LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.6					
005 M1L23A1	M	60.000			
CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE AL SUDURII LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI CONDUCTE					
006 M1L06A1	BUC.	59.000			
CONTROL DEFECTOSCOPIC PE SANT.AL CORDOANELOR DE SUDURA CAP LA CAP,PRIN GAMAGRAFIERE <10 MM					
007 IZD02A1	TONA	0.580			
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE,FERME,					

CONTRAVINTUIRI

008 IZJ07A1 MP. 1270.000
GRUNDUIREA INTR-UN STRAT CU GRUND
EPOXIDIC CU ZINC

009 IZA06E1 MP. 90.000
VOPSITORIE IN DOUA STRATURI CU EMAIL
EPOXIDIC

010 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE GRUND EPOXIDIC CU ZINC SI EMAIL EPOXIDIC

011 IZA06F1 MP. 640.000
VOPSIREA INTR-UN STRAT CU VOPSEA
INTERMEDIARA EPOXIDICA

012 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE VOPSEA INTERMEDIARA EPOXIDICA

013 IZA06B1 MP. 640.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA CAPAC SI
MANTA EXTERIOR

014 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
EMAIL POLIURETANIC CU INDICE DE REFLEXIE A CALDURII>70%

015 CB47A1 MP. 1080.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

016 AUT7606 ORA 300.000
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-
13,5T

017 TRB22D1D1 TONA 33.100
TRANSPORTAT MAT CU MACARALE PE PNEURI
<10TF AMPLASATE POZ FIXA SARCINA > 1,5T
H DE RIDICAT <6M

018 TRA04B50 TONA 57.740
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

019 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
PROCURARE AUTOCOLANT SAU VOPSEA PENTRU APLICAREA SIGLEI
CONPET

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS :

-FNUASS :

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. ELLIS'92 S.R.L. PLOIESTI

CONTRACTANT (OFERTANT)