

LISTA DE ALARME

Beneficiar : **CONPET S.A.**

Cod document : **A614-A-LA**

Cod proiect : **A 614**

Faza : **DDE**
Revizie: **Rev 0**

Denumire proiect: **DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU ȚIȚEI (V=2.889 m³)
CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 m³)
STATIA DE POMPARE TITEI CARTOJANI**

Întocmit: **A. Costea**

Verificat: **I.V.Ion**

Aprobat: **A.Ionescu**

LISTA DE ALARME

Nr.crt	Echipament	Alarma [mm]				Note
		Minim	Minim-minimorum	Maxim	Maxim maximorum	
1	LT2	1430*	1330*	9300*	9500*	VEGA (Nota 1)
2	LT1	700*	600*	8570*	8770*	Rosemount SAAB (Nota 1)

Interblocările pe robinetii cu motor MOV1 respectiv MOV 2 se vor realiza pe semnalul de la traductorul de nivel LT2 (VEGA) dupa cum urmeaza:

- La nivel maxim maximorum 9500*mm;
- La nivelul de 1400*mm pentru minim.

Logica de interblocare se va realiza in sistemul SCADA al beneficiarului.

Note:

1. Valorile de mai sus notate cu (*) urmeaza a fi stabilite dupa executia rezervorului si achizitia echipamentelor.