








| Poz. | Denumire | Nr desen sau STAS | Buc. | Material | Obs. | Masa kg/buc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lant | STAS 204 | 1 | BCu59Zn900 SR EN 1044-2002 | L=180mm | 0,15 |
| 4 | Bolt B 9x50 | STAS 95 | 1 | CuZn37 STAS 95-90 | | 0,05 |
| 3 | Element pedala | A614U-GLP-03.03 | 1 | S235J2 | | 0,46 |
| 2 | Element pedala | A614U-GLP-03.02 | 2 | S235J2 | | 0,25 |
| 1 | Element pedala | A614U-GLP-03.01 | 1 | S235J2 | | 1,10 |
| | Electrozi | SR EN ISO 2560 | | | | |

| Rev. | Descriere | Data | Semnat | Rev. | Descriere | Data | Semnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 6 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 1 | | | | 4 | | | |

Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare

| Intocmit | Verificat | Aprobat | Beneficiar | Denumire proiect |
|---|---|---|---|---|
| P.E. | M.C. | A.I. | CONPET SA | DEZAFECTARE REZERVOR R9 TITEI (V=2889 mc) CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2500 mc) STATIA DE POMPARE CARTOJANI |

ELLIS '92 arhitectura proiectare inginerie consultanta tehnica

SRAC ISO 9001

PEDALA

GURA DE LUAT PROBE/MASURARE NIVEL(GLP)

| Material:% | Masa: 2,25 Kg | Data: 04.2017 | Plansa: 1/1 |
|---|---|---|---|

Nr.: A614U-GLP-03.00

Scara: 1:1 rev.0

Index:A614U-BD

A3 (420x297)