

Nr. înreg.: 34554/ 25. AUG. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8 "

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: "În răspunsul de clarificari nr 33557/18.08.2017, la punctul 23 ați scris: "Cantitățile cresc proporțional".

Ținând cont că în Fișa de date a achiziției este menționat la IV.4.1, punctul 5) "Ofertanții vor respecta întocmai cantitățile articolelor de deviz stabilite de Proiectant", vă rugăm să confirmați că noile cantități ce se vor oferta în Lista de cantități Rezistență Corp C18 sunt următoarele:

Poz.16-Montare și procurare profile laminate = 51177 kg

Poz.17-Vopsitorii anticorozive laminate = 51,18 tone

Poz.18-Transport profile și table metalica = 52 tone"

Răspuns: Confirmăm.

Solicitare 2: "Referitor la Sistem telegestiune energie electrică din cadrul Devizului **INSTALAȚII ELECTRICE REȚELE EXTERIOARE CURENȚI TARI ECT728** :

- Unul din furnizori a solicitat următoarele date :
- 1. Care sunt distanțele între punctele de măsură și punctul central unde se dorește instalarea calculatorului (se poate realiza o bucla de comunicație între toate contoarele fără să depășim 1200m) ?
- 2. Citirea contoarelor se face pe GSM?
- 3. Dacă se face pe GSM, au modemurile GSM?
- 4. Calculatorul îl ofertăm noi sau îl pune beneficiarul la dispoziție?
- 5. Licențele de Windows si Office cine le pune la dispoziție?
- 6. Contoarele sunt citite și de Electrica sau sunt doar contoare interne pe care le citește doar beneficiarul ?
- 7. Contoarele sunt montate pe poziție sau trebuie montate?
- 8. În cazul în care comunicația e pe fir (nu GSM) realizarea comunicației (trasarea cablurilor) o realizează beneficiarul sau o ofertăm noi? Dacă o ofertăm noi, trebuie să vizităm locația."

Răspuns: 1. Calculatorul pentru sistemul de telegestiune se va monta în camera exterioară tablouri electrice lângă Tabloul General.

2. Citirea contoarelor se face prin GSM.
3. Contoarele vor fi prevăzute cu modemuri.
4. Calculatorul îl pune la dispoziție Beneficiarul.
5. Licențele software le pune la dispoziție Beneficiarul.
6. Contoarele vor fi citite numai de către Beneficiar.

7. Contoarele trebuie montate.
8. Nu este cazul, comunicația fiind prin GSM.

Solicitare 3: " OBIECT CORP C8-C9 INSTALAȚII TERMICE

Vă rog trimiteți urgent FORMULARUL F4 LISTA CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, pentru CORP C8-C9 INSTALAȚII TERMICE și fișele tehnice.

În FORMULARUL F3 ITC898 INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE se regăsesc următoarele articole

- art. 38 Montat ventilator de evacuare buc 1
- art.46 Montat destratificator conform lista de echipamente."

Răspuns:

FORMULARUL F4

Beneficiar : S.C. CONPET S.A
 Denumire : REABILITARE CLADIRI SEDIU II CONPET S.A. STRADA
 REZERVOARELOR 8, PLOIESTI
 Adresa : Sediul CONPET, pe strada Rezervoarelor 8, in Ploiesti
 Proiect nr.: 257/2014
 Faza : PT

**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV
 DOTARI**

INSTALATII TERMICE CLADIRE C8 si C9

Nr. crt	Denumirea	UM	Cant	Pretul unitar (lei / UM)	Valoarea (exclusiv TVA)- mii lei- (3x4)	Furnizorul (denumire, adresa, telefon,fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Sistem de climatizare tip split cu tehnologie INVERTER, Qracire=2.5kW,	buc	1				C8-C9-T.01

	Qracire=3.2kW complet echipat pentru functionare						
2	Ventilator de evacuare, pentru montare in perete sau plafon, complet echipat pentru functionare, inclusiv clapeta de sens, G=75mc/h, P=35Pa	buc	1				C8-C9-T.02
3	Destratificator cu următoarele specificații tehnice: - debit : 3500 mc/h - putere electrica consumata : 163W - nivel de zgomot : 46 dB - dimensiuni (LxIxH) : 555x555x410 mm - inaltime de instalare : 3.5 – 6.5m - complet echipat pentru funcționare	buc	1				C8-C9-T.03
TOTAL:				mii lei			

Proiectant,
AMBO PRO DESIGN

Beneficiar:

Solicitare 4: "În memoriul de instalații 'INSTALAȚII TERMICE FAZA P.T.'"

În cadrul Obiectului 12 REȚELE EXTERIOARE – se menționează:

Prin prezentul proiect s-a propus reabilitarea integral a rețelei exterioare de alimentare cu energie termică.

În Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări (F2) – REȚELE EXTERIOARE sunt menționate:

Lucrări de construcții - instalații
REZISTENȚĂ REZERVOR
REZISTENȚĂ PLATFORME

ARHITECTURĂ REZERVOR
INSTALAȚII ELECTRICE CURENȚI TARI RET EXTERIOARE
INSTALAȚII ELECTRICE DETECȚIE ȘI SEMNALIZARE INCENDIU
INSTALAȚII ELECTRICE VOCE DATE
INSTALAȚII SANITARE HIDRANȚI INTERIORI STAȚIE POMPE
INSTALAȚII SANITARE REȚELE EXTERIOARE

Nu se regăsesc și lucrările 'REABILITARE INTEGRALĂ A REȚELEI EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ'.

Vă rugăm să clarificați dacă aceste lucrări fac parte din această investiție."

Răspuns: a. Listele de cantități aferente INSTALAȚII SANITARE REȚELE EXTERIOARE cuprind și listele de cantități aferente rețelelor termice;
b. Articolele de la pct. 13 la pct.20 se refera la cantitățile rețelelor termice;
c. Se va modifica textul fiecărui articol de la pct.13-pct.20, în sensul ca se vor oferta conducte preizolate din oțel în locul conductelor preizolate din otel zincat.

Solicitare 5: "Vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților expertiza tehnică ce a stat la baza întocmirii proiectului tehnic, a listelor de lucrări cu încadrări ale proiectantului cu consumurile de material, manopera, utilaj și transport. Dat fiind faptul că, criteriul de selecție al ofertelor este prețul cel mai scăzut, facem această solicitare astfel încât evaluarea ofertelor să fie echitabilă și unitară pentru toți participanții, transparentă și nediscriminatorie."

Răspuns: Expertiza tehnică nu este necesară pentru întocmirea ofertei, aceasta se va întocmi în baza proiectului tehnic.

Încadrările pentru articolele de deviz le stabilește fiecare ofertant. Astfel vor rezulta consumuri de materiale, manoperă, utilaj și transport în funcție de acestea.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Tîrcavu