

Nr. înreg.: 33807 / 21. AUG. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8"

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: "Referitor la F4 – Curenți tari rețele exterioare

1. Parastrășnet tip PDA, pentru montaj pe stâlp autoportant. Stâlpul autoportant este existent sau se oferă cu instalația de parastrășnet? În cazul în care stâlpul se va oferta, vă rugăm să ne spuneți înălțimea lui."

Răspuns: Stâlpul autoportant cu înălțimea de 23 m se va oferta cu instalația de parastrășnet.

Solicitare 2: "Unul dintre frunizori vă roagă să clarificați câteva aspect tehnice:

- Pentru ambele UPS-uri:
Autonomia solicitată și la ce încărcare – sarcina?
Conform directivelor din uniune nu mai există agreement MLPAT, pompieri. Este de ajuns certificate de conformitate CE?
- Pentru UPS-ul mare:
Ce înțelege cel care a făcut specificația din caietul de sarcini sub denumirea de 'Montaj în paralel max 8 unități pt. scalabilitate și redundanță. 1. Trebuie explicat că sunt UPS-uri modulare cu puterea unui modul de 20 sau 30 kVA. Din această se poate configura un UPS cu o anumită redundanță dar trebuie specificat ce redundanță se dorește. 2. Dacă împart 250 kVA la 8 unități îmi iese 31,25 kVA, putere standard inexistentă pentru un UPS modular! 3. Putem oferta 8 unități cu puterea de 30 kVA, dar atunci puterea totală a modulelor o să fie numai 240 kVA, putere care nu corespunde criteriului din caietul de sarcini."

Răspuns: UPS-urile se vor încărca la maxim 80 % din capacitate.

Este suficient Certificatul de Conformitate „CE”.

Montaj în paralel a maxim 8 unități pentru scalabilitate și redundanță înseamnă că se pot conecta în paralel maxim 8 UPS-uri cu aceeași capacitate ca unui singur UPS (se poate folosi pentru extinderea ulterioară a sistemului, nu se oferă acum 8 UPS-uri).

În cazul de față se folosesc 2 UPS-uri active și unul de rezervă.

Solicitare 3: "Vă rugăm să transmiteți schemele următoarelor tablouri electrice:

- a. Tablou electric data center etaj 1 T.DC.18
- b. Tablou electric etans alimentari iluminat 24 v, canal service auto corp C4, T-24.C4
- c. Tablou electric parter T-P.18."

Răspuns: a) Echiparea tabloului T.DC.18, va fi stabilită împreună cu Beneficiarul, deoarece nu este stabilită cu exactitate echiparea Data Center C18.

b) Pentru ofertarea Tabloului T-24.C4 se pot considera:

- separator 3x25A – 1 buc
- siguranta automata 2x10A – 1 buc
- siguranta automata 2x16A – 1 buc
- siguranta automata 2x20A – 3 buc
- Transformatoare 230/24V-600 VA – 3 buc

c) T-P.18 are schema monofilara dată în proiect, fiind posibil să nu fi fost transmisă către ofertanți.

Solicitare 4: "Vă rugăm să transmiteți specificațiile tehnice, componenta, descrierea și orice date tehnice pentru a putea întocmi oferta pentru articolul "instalație iluminat + prize etanșe 24 v, canal service auto corp C4" – poz.66 din deviz estimative instalatii electrice curenti tari ECT458."

Răspuns: Pentru ofertare se pot considera 3 lămpi etanșe tip AIN 60W/24V, 4 prize etanșe 24 V și 2 întrerupătoare etanșe aparente.

Solicitare 5: "În partea desenată sunt schemele tablourilor electrice T.C18, T-V.C18 și TF-FUM.C18, însă în listele de cantități de lucrări nu se regăsește cotarea acestora. Vă rugăm să clarificați aceasta neconcordanță."

Răspuns: Tabloul T.C18 este același cu tabloul T-P.18 din formularul F3.

Tablourile TV C18 și TF-FUM C18 vor fi echipate conform specificațiilor din proiect și vor fi cuprinse ca poziții în lista de cantități corp C18 (formular F3).

Solicitare 6: "Vă rugăm să confirmați că montarea și procurarea centralelor de semnalizare incendiu care se regăsesc în formularele F3 se vor evalua în devizele de curenți slabi."

Răspuns: Confirmăm că montarea și procurarea centralelor de semnalizare incendiu din formularele F3 se vor evalua în devizele de curenți slabi.

Solicitare 7: "Conform clarificării nr.30797/28.07.2017 – Răspuns 1 pct.3 : "Instalația de control acces, aferentă corpului C18 nu face obiectul proiectului, fiind prevăzute numai cablajele aferente instalației de control acces și alimentarea cu energie electrică, pe circuit separat, a centralei de control acces", înțelegem că următoarele echipamente din F3 – ES1338 : centrala control acces, cititor cartela și buton de ieșire nu se vor evalua. Vă rugăm clarificați."

Răspuns: Se va oferta integral devizul pentru control acces aferent corpului C18.



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Tîrcavu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro