

Nr. inreg.: 30458 / 27.07.2017

Referința: clarificări 3 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de modernizare a parcului de rezervoare din Stația de pompare Băicoi, jud. Prahova

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele răspunsuri :

Întrebarea 1: În memoriul tehnic utilaj la pag.6 din 7, pct. 6.4. se precizează:

“Executantul lucrării are obligatia ca pana se incep lucrările, sa curete rezervoarele astfel incat sa fie pregatit pentru interventia cu foc sau alte mijloace producatoare de scântei.”

Tehnologia de curățare a rezervoarelor este complexă și constă în operațiuni care implică mobilizarea de forță de muncă, utilaje și transport, operațiuni care nu se regăsesc în antemăsurătorile atașate.

Vă rugăm transmiteți listele de cantități cu încadrarea în articole de deviz pentru operațiunile de curățare a rezervoarelor **R1, R2, R3, R4** de reziduuri petroliere, deoarece în listele de cantități nu se regăsesc aceste operațiuni.

Răspuns: Curățarea rezervoarelor (R1+R4) de șlam este în sarcina CONPET S.A. Rezervoarele R2 și R3 sunt deja curatate.

Întrebarea 2:

În planul A572 – CB – BD se precizează: “Molozul se va transporta și se va depozita într-un loc stabilit de comun acord cu beneficiarul.”

Vă rugăm să ne transmiteți unde se va transporta materialul rezultat de la demolarea patului elastic existent de la rezervoarele R3 și R4, **într-un depozit în cadrul CONPET** sau este necesar să luăm în **calcul taxe pentru transport și depozitare la o rampa ecologică?**

Răspuns: Transportul pământului infestat din patul elastic (R3+R4) este în sarcina executantului lucrărilor. Acesta va contacta o firmă autorizată în transportul și depozitarea la o rampa ecologică a deșeurilor periculoase, în condițiile legii. Ofertantii vor trebui să ia în calcul taxele aferente la prezentarea ofertelor.

CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ SOCIETATEA CARE TREBUIE CONTACTATĂ DE EXECUTANT

- să facă dovada că este autorizată din punct de vedere al protecției mediului să presteze serviciile de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare / eliminare a deșeurilor periculoase, cod 191301*, conform HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cu prinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- în situația în care societatea subcontractează una din activitățile sus menționate este obligatoriu ca societatea respectivă să dețină autorizație de mediu pentru activitățile subcontractate; să facă dovada că are contracte încheiate cu aceasta;

- să dețină licență de transport mărfuri;
- să dețină și să facă dovada asigurării mijloacelor de transport autorizate ADR pentru transportul deșeurilor de la locul de generare până la (destinatar) - punctul final al incintelor de valorificare/utilizare
- să facă dovada că are angajat consilier de siguranță;
- să facă dovada că are angajați conducători auto care dețin certificate ADR.

ÎNAINTE DE EFECTUAREA TRANSPORTULUI SE VOR EMITE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- să completeze formularele de transport, Anexa 1, în conformitate cu prevederile H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și să obțină aprobările necesare impuse de acestea, inclusiv de la autoritățile de mediu și I.S.U.;
- să transmită notificarea către Inspectoratele teritoriale pentru Situații de Urgență cu 48 de ore înaintea efectuării transportului de deșeuri periculoase, conform prevederilor H.G.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României cu completările și modificările ulterioare;
- să emită bon de cantar la destinatarul final.

Întrebarea 3: Rezervor 1

Vă rugăm transmiteți rețetele normelor de deviz:

Antemăsuratoarea I : **PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ EXTERIOARĂ A REZERVORULUI**

Art.4 IZJ07A1 (asim) Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc

Art.5 IZA06E1 (asim) Vopsitorie in doua straturi cu email epoxidic

Art.10 IZA06B1(asim) Vopsitorie la capac si manta exterior executata pe scari si franghii cupsea cu indice de reflexivitate a caldurii > 70%

ART.13 IZD05B1 Grunduire intr-un strat a constructiilor metalice cu grund epoxidic cu zinc

Art.18 IZA06G1(asim) Vopsitorii anticorozive

Răspuns 3.1.: se vor vedea atașamentele.

Antemăsuratoarea II : **Verificare și montaj dispozitiv pe capac**

Art.2 M1A12C1(asim) Montat sistem de masurare nivel fluid local

Art.3 M1M08F1(asim) Demontat

Art.6 M1A12C1(asim) Montat dispozitive DN 100.

Răspuns 3.2.:

1. Sistemele de masura nivel fluid se vor achizitiona de catre constructor iar montajul acestora se va face de catre furnizor.

2. Dispozitivele (supapele si opritoarele) se vor demonta, verifica si eventual remonta pe rezervoare daca acestea corespund dpdv tehnic.

Întrebarea 4: Rezervor 2

Vă rugăm transmiteți rețetele normelor de deviz:

Antemăsurătoarea I: **PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ EXTERIOARĂ A REZERVORULUI**

Art.3 IZJ07A1 (asim) Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc

Art.4 IZA06E1 (asim) Vopsitorie in doua straturi cu email epoxidic

Art.9 IZA06B1(asim) Vopsitorie la capac si manta exterior executata pe scari si franghii cupsea cu indice de reflexivitate a caldurii > 70%

ART.12 IZD05B1 Grunduire intr-un strat a constructiilor metalice cu grund epoxidic cu zinc

Art.17 IZA06G1(asim) Vopsitorii anticorozive

Răspuns 4.1.: se vor vedea atașamentele.

Antemasurătoarea II : **Verificare și montaj dispozitiv pe capac**

Art.2 M1A12C1(asim) Montat sistem de masurare nivel fluid local

Art.3 M1M08F1(asim) Demontat

Art.6 M1A12C1(asim) Montat dispozitive DN 100.

Răspuns 4.2.: se vor vedea atașamentele.

Întrebarea 5: Rezervor 3

Vă rugăm transmiteți rețetele normelor de deviz:

Antemăsurătoarea II: **DEMONTARE SI MONTARE FUND REZERVOR**

Art.30 IZJ07A1(asim) Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc

Art.31 IZA06E1 (asim) Vopsitorie in doua straturi cu email epoxidic

Art.12 IZD05B1(asim)Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc

Art.28 IZL01A1(asim) Izolatie usoara (citom) cu solutie de bitum

Răspuns: se vor vedea atașamentele.

Antemăsurătoarea III: **REMONTARE SERPENTINA INCALZIRE SI PLACA NIVEL**

Art.10 IZJ07A1(asim) Grunduire conducte intr-un strat cu grund rezistent la produse petroliere

Art.11 IZA08B1(asim) Vopsire conducte in doua straturi cu vopsea rezistenta la produse petroliere

Răspuns: se vor vedea atașamentele.

Antemăsurătoarea IV: **PROTECTIE ANTICOROZIVA EXTERIOARA REZERVORULUI**

Art.2 IZJ07A1 (asim) Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc

Art.4 IZA06B1(asim) Vopsitorie la capac si manta exterior executata pe scari si franghii cupsea cu indice de reflexive a caldurii > 70%

ART.7 IZD05B1 Grunduire intr-un strat a constructiilor metalice cu grund epoxidic cu zinc

Art.12 IZA06G1(asim) Vopsitorii anticorozive

Răspuns: se vor vedea atașamentele.

Antemăsurătoarea II : **Verificare și montaj dispozitiv pe capac**

Art.2 M1A12C1(asim) Montat sistem de masurare nivel fluid local

Art.3 M1M08F1(asim) Demontat

Art.6 M1A12C1(asim) Montat dispozitive DN 100

Răspuns: se vor vedea atașamentele.

Întrebarea 6: Rezervor 4

Vă rugăm transmiteți rețetele normelor de deviz:

Antemăsurătoarea II **DEMONTARE SI MONTARE FUND REZERVOR**

Art.30 IZJ07A1(asim) Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc

Art.31 IZA06E1 (asim) Vopsitorie in doua straturi cu email epoxidic

Art.12 IZD05B1 (asim)Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc

Art.28 IZL01A1 (asim) Izolatie usoara (citom) cu solutie de bitum

Răspuns: se vor vedea atașamentele.

Antemăsurătoarea III : **REMONTARE SERPENTINA INCALZIRE SI PLACA NIVEL**

Art.4 IZD04A1(asim) Vopsire suport in doua straturi

Art.10 IZJ07A1(asim) Grunduire conducte intr-un strat cu grund rezistent la produse petroliere

Art.11 IZA08B1 (asim) Vopsire conducte in doua straturi cu vopsea rezistenta la produse petroliere

Răspuns: se vor vedea atașamentele.

Antemăsurătoarea IV : **PROTECTIE ANTICOROZIVĂ EXTERIOARĂ A REZERVORULUI**

Art.2 IZJ07A1 (asim) Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc

Art.4 IZA06B1(asim) Vopsitorie la capac si manta exterior executata pe scari si franghii cupsele cu indice de reflexivitate a caldurii > 70%

ART.7 IZD05B1 Grunduire intr-un strat a constructiilor metalice cu grund epoxidic cu zinc

Art.12 IZA06G1(asim) Vopsitorii anticorozive

Răspuns: se vor vedea atașamentele.

Antemăsurătoarea II : **Verificare și montaj dispozitiv pe capac**

Art.2 M1A12C1(asim) Montat sistem de masurare nivel fluid local

Art.3 M1M08F1(asim) Demontat

Art.6 M1A12C1(asim) Montat dispozitive DN 100.

Răspuns: se vor vedea atașamentele.

Întrebarea 7: Rezervor 1

Antemăsurătoare II: **VERIFICARE ȘI MONTAJ DISPOZITIVE PE CAPAC**

ART.1 YC01M Procurare sistem de masurare nivel fluid local conform specificatie.

Vă rugăm transmiteți **fișa tehnică pentru sistemul de masura nivel fluid local (specificatia tehnică)**.

Răspuns: Se vor vedea specificatiile tehnice atasate.

Întrebarea 8: Rezervor 2

Antemăsurătoare II: **VERIFICARE ȘI MONTAJ DISPOZITIVE PE CAPAC**

ART.1 YC01M Procurare sistem de masurare nivel fluid local conform specificatie.

Vă rugăm transmiteți **fișa tehnică pentru sistemul de masura nivel fluid local (specificatia tehnică)**.

Răspuns: Se vor vedea specificatiile tehnice atasate.

Întrebarea 9: Rezervor 3

Antemăsurătoare V: **VERIFICARE ȘI MONTAJ DISPOZITIVE PE CAPAC**

ART.1 YC01M Procurare sistem de masurare nivel fluid local conform specificatie.

Vă rugăm transmiteți **fișa tehnică pentru sistemul de măsură nivel fluid local (specificatia tehnică)**.

Răspuns: Se vor vedea specificațiile tehnice atasate.

Întrebarea 10: Rezervor 4

Antemasuratoare V: **VERIFICARE ȘI MONTAJ DISPOZITIVE PE CAPAC**

ART.1 YC01M Procurare sistem de măsurare nivel fluid local conform specificație.

Vă rugăm transmiteți **fișa tehnică pentru sistemul de măsură nivel fluid local (specificația tehnică)**.

Răspuns: Se vor vedea specificațiile tehnice atasate.

Întrebarea 11: Vă rugăm precizați dacă sunt acceptate coduri având denumirea din antemasuratori pentru procurarea materialelor menționate cu **YC01M "diferența preț material"**.

Întrebare: Pentru o evaluare cât mai corectă se acceptă înlocuirea art. YC01M cu coduri de material generate de program?

Întrebare: Vă rugăm să fiți de acord cu înlocuirea articolelor de deviz "YC-Diferență preț" cu coduri de materiale.

Răspuns: Se acceptă. Se vor vedea atașamentele.

Întrebarea 12: În caietul de sarcini construcții betoane, **A572-CB-CS**, pct.2.4.1.1 se prevede: "La prepararea betonului, se va respecta tipul de ciment prevăzut în proiect."

În proiect nu se regăsește precizat tipul de ciment folosit la prepararea betonului.

Vă rugăm transmiteți **tipul și clasa cimentului** pentru prepararea betonului.

Răspuns: Se folosește conform NE-012 C25/30, XC4(RO), Cl0.20, Dmax.22, S2, CEM II/A-S 32.5.

Întrebarea 13: În caietul de sarcini, cod document A572U-CSE, pag.3 din 10, se menționează: "**calitățile de material S235J2 pentru inel periferic**", iar în planurile **A 572U-03.2 și A 572U-04.2** calitatea materialului pentru cornier L80x80x8 este **S235JR**.

Vă rugăm să ne transmiteți, cu exactitate, **ce material se va oferta** pentru inelul periferic **S235J2** sau **S235JR**.

Răspuns: Se va oferta, ca material pentru inelul periferic, **S235J2**.

Întrebarea 14: Lipsa din documentație Caiet de sarcini – Cap.4 Mapa Economica, **Formularele F3 – LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI**.

Vă rugăm să ne transmiteți **Formularele F3 – LISTE DE CANTITATI DE LUCRARI**, pentru întregul obiectiv.

Răspuns: Se vor vedea atașamentele.

Întrebarea 15: În antemasuratori sunt prevăzute articole asimilate din indicatoarele norme de deviz: **IZJ07A1; IZA06B1; IZD05B1; IZD11F1; IZA06G1; IZL01A1; IZA06E1; IZD04A1; IZA08B1**.

Vă rugăm să ne transmiteți **RETETA** pentru toate **ARTICOLELE ASIMILATE**.

Răspuns: Se vor vedea atașamentele.

Întrebarea 16: În antemasuratori sunt prevăzute articole asimilate din indicatoarele norme de deviz: "**YC01M-DIFERENTA PRET MATERIALE**". Vă rugăm să ne transmiteți **cantitățile de**

materiale ce trebuiesc cotate la fiecare articol "YC01M- DIFERENTA PRET MATERIALE", conform retetelor articolelor asimilate.

Răspuns: Se vor vedea atașamentele.

Întrebarea 17: In antemasuratorile: VERIFICARE SI MONTAJ DISPOZITIVE PE CAPAC:

- Articolul nr.3 YC01M PROCURARE SISTEM DE MASURARE NIVEL NIVEL FLUID LOCAL CNFORM SPECIFICATIE, in documentatie nu am regasit aceasta SPECIFICATIE TEHNICA

Va rugam sa ne transmiteti Specificatia Tehnice aferenta.

- Articolul 6 M1A12C1 (asimilat) "MONTAT DISPOZITIVE DN 100-art3", cantitatea=2 buc
Lipsa articol Procurare DISPOZITIVE DN100- (articolul 3=Demontare), cantitatea=2 buc.

Va rugam sa clarificati

Va rugam sa clarificati daca se adauga articolul de procurare "DISPOZITIVE DN100", cantitatea=2buc x 4 Rezervoare (R1+R2+R3+R4). Daca da, va rugam sa ne transmiteti codul de procurare si fisa tehnica.

Răspuns:

17.1. Sistemele de masura nivel fluid se vor achizitiona de catre constructor iar montajul acestora se va face de catre furnizor. Atasat se regasesc specificatiile tehnice.

17.2. Dispozitivele (supapele si opritoarele) se vor demonta, verifica si eventual remonta pe rezervoare daca acestea corespund dpdv tehnic.

17.3. In cazul in care supapele nu pot fi reparate se vor achizitiona altele noi prin NCS.

Întrebarea 18: In Antemasuratorile: DEMONTARE SI MONTARE FUND REZERVOR R3 si REZERVOR R4, articolul nr.13 YC01M Procurare Materiale:

- table gros. 8 mm = 2034.90 kg + 565.20 kg = 2600.10 kg

- table gros. 6 mm = 5512.0 kg

- inel cornier = 385.00 kg

Total cantitate procurare = 8497.10 kg

- articolul nr. 16 TRA01A15 (Table fund = 6692.0 kg + Inel cornier = 385.0 kg), cantitatea = 7.08 t

- In plansele A572U-03-Rev-1 si A572U-04-Rev-1, cantitatea de materiale este Fund 6692 kg + inel cornier = 600.00 kg, Total = 7292.00 kg

Va rugam sa clarificati care este cantitatea ce trebuie cotata pentru: Procurare+Montaj + Transport Auto, pentru cele doua rezervoare R3+R4.

Răspuns: Cantitatea de 8497.10 kg reprezintă cantitatea totală (cu pierderile aferente tehnologice) de tabla si inel cornier. In santier se vor transporta si monta 7080 kg.

Întrebarea 19: In Memoriul Tehnic 4.3 Rezervorul R3 si 4.4 Rezervorul R4, Refacere pat elastic conform desene A572-CB-03 si A572-CB-04 sunt prevazute Determinari Probe Compactare. **Va rugam sa clarificati unde se coteaza costurile aferente acestor Probe.**

Răspuns: Cheltuielile aferente pentru determinare probe compactare vor fi cuprinse in capitolul 6.2 din devizul general.

Întrebarea 20: OBIECT: DIG DE PAMANT

ART.TSH41A1 Protejarea si înierbarea taluzului

Reteta articolului de deviz TSH41A1 contine **materialul 7329871- Material textil netesut filtrant insamantat NETEZON.**

Pentru o **corectă ofertare a materialului** solicitat, **furnizorii solicită** următoarele date:

1.1 Specificațiile tehnice pentru materialul care se va folosi la protejarea taluzului.

1.2 Vă rugăm transmiteți **un plan cu detalii de execuție** pentru digul de pamant.

1.3 Vă rugăm transmiteți **panta taluzului (unghiul la fatada)** al digului de pamant.

Răspuns: Se va vedea desen nr. A572-CB-00. Specificațiile tehnice diferă de la un furnizor la altul, acestea se vor transmite proiectantului la momentul execuției spre aprobare.

Cu rol informativ aveți atasat caracteristicile materialului realizat din fibre de polipropilena.

Proprietăți generale	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Densitatea materiei prime (polipropilenă)	Valoare declarată de producător	0,9 g/cm ³
Punctul de topire al materiei prime (polipropilenă)	Valoare declarată de producător	(+)165°C
Lățime sul	Valoare declarată de producător	150 cm (±)1,5%
Lungime sul	Valoare declarată de producător	50 ml (±2)%
Greutate pe metru pătrat	EN ISO 9864	100 g/m ² (±)10%
Grosime (sub o încărcare de 2kPa)	EN ISO 9863	0,95 mm
Proprietăți mecanice	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Rezistența la rupere (long /transv)	EN ISO 10319	8 (-1,04) kN/m / 8 (-1,04) kN/m
Alungire (long / transv)	EN ISO 10319	40 (±9,2)% / 45 (±10,35)%
Rezistență la poansonare	EN ISO 12236	1300 (-130) N
Rezistență la perforare dinamică (cădere con)	EN ISO 13433	34 (+8,5) mm
Proprietăți hidraulice	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Transmisie de particule solide (O ₉₀)	EN ISO 12956	0,1 (±0,03)mm
Permeabilitatea la apă normală pe ^{VI} H50	EN ISO 11058	110×10 ⁻³ m/s (-33×10 ⁻³ m/s)
plan, fără încărcare q	EN ISO 11058	100 l/m ² s

Întrebarea 21: OBIECT: FLANSE ELECTROIZOLANTE

Pentru o **corectă ofertare a flanselor electroizolante** solicitate, **furnizorii solicită** următoarele date:

1.4 Specificațiile tehnice.

1.5 Pentru capetele de sudura va rugăm transmiteți diametrul exterior, grosimea peretelui și materialul conductei în care se montează.

1.6 Vă rugăm transmiteți corespondența după standardele americane ANSI.

Răspuns: Flanșele electroizolantele nu se vor cota la specialitatea "Utilaj" în cadrul acestei proceduri, acestea fac obiectul proiectului de "Protecție catodică" în cadrul aceluiași proiect dar pe altă procedură.

Întrebarea 22: REZERVOR R1

Lista de cantități (471008) I. Protecție anticorozivă exterioară și interioară a rezervorului R1

Art.10. **IZA06B1** Vopsitorii la capac și manta exterior executată de pe scări și franghii cu vopsea cu indice de reflexie a căldurii > 70%

Incadrarea operațiunii de vopsitorie de pe scări și franghii, IZA06B1 nu este corectă, încadrarea corectă pentru operațiunea menționată în antemasuratoare este:

IZA11A1 Vopsirea construcțiilor metalice, executată manual de pe scări și franghii

Vă rugăm să fiți de acord cu **înlocuirea articolului IZA06B1 cu IZA11A1**, așa cum este corect.

Răspuns: Se respectă Art.10 **IZA06B1** Vopsitorii la capac și manta exterior utilizându-se schele metalice.

Întrebarea 23: REZERVOR R2

Lista de cantități (471108) I. Protecție anticorozivă exterioară și interioară a rezervorului

Art.9. **IZA06B1** Vopsitorii la capac și manta exterior executată de pe scări și franghii cu vopsea cu indice de reflexie a căldurii > 70%

Incadrarea operațiunii de vopsitorie de pe scări și franghii, IZA06B1 nu este corectă, încadrarea corectă pentru operațiunea menționată în antemasuratoare este:

IZA11A1 Vopsirea construcțiilor metalice, executată manual de pe scări și franghii.

Vă rugăm să fiți de acord cu **înlocuirea articolului IZA06B1 cu IZA11A1**, așa cum este corect.

Răspuns: Se respectă Art.10 **IZA06B1** Vopsitorii la capac și manta exterior utilizând-se schele metalice.

Întrebarea 24: REZERVOR R3

Lista de cantități (471238) IV. Protecție anticorozivă exterioară a rezervorului

Art.4 **IZA06B1** Vopsitorii la capac și manta exterior executată de pe scări și franghii cu vopsea cu indice de reflexie a căldurii > 70%

Incadrarea operațiunii de vopsitorie de pe scări și franghii, IZA06B1 nu este corectă, încadrarea corectă pentru operațiunea menționată în antemasuratoare este:

IZA11A1 Vopsirea construcțiilor metalice, executată manual de pe scări și franghii.

Vă rugăm să fiți de acord cu **înlocuirea articolului IZA06B1 cu IZA11A1**, așa cum este corect.

Răspuns: Se respectă Art.10 **IZA06B1** Vopsitorii la capac și manta exterior utilizând-se schele metalice.

Întrebarea 25: REZERVOR R4

Lista de cantități (471338) IV. Protecție anticorozivă exterioară a rezervorului

Art.4 **IZA06B1** Vopsitorii la capac și manta exterior executată de pe scări și franghii cu vopsea cu indice de reflexie a căldurii > 70%

Incadrarea operațiunii **de vopsitorie de pe scări și franghii, IZA06B1 nu este corectă, încadrarea corectă pentru operațiunea menționată în antemasuratoare este:**

IZA11A1 Vopsirea construcțiilor metalice, executată manual de pe scări și franghii.

Vă rugăm să fiți de acord cu **înlocuirea articolului IZA06B1 cu IZA11A1**, așa cum este corect.

Răspuns: Se respectă Art.10 **IZA06B1** Vopsitorii la capac și manta exterior utilizând-se schele metalice.

Întrebarea 26: Având în vedere conținutul **art.31**, alineatul (2) din **Normele procedurale interne de achiziții-revizia 2:** "CONPET va răspunde în mod clar și complet, cât mai repede posibil la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, **de regula 3 zile lucrătoare** de la primirea unei astfel de solicitări din partea unui operator economic" și, ținând cont de numărul mare de clarificări, de faptul că **nu s-a răspuns până la această dată, 20.07.2017**, clar, complet și fără ambiguități, toate acestea prelungind termenul de transmitere a specificațiilor tehnice către furnizori și, implicit a obținerii ofertelor de preț de la aceștia.

În baza celor de mai sus, vă rugăm să luați în considerare **decalarea termenului de depunere a ofertelor** până la o dată care să permit furnizorilor transmiterea ofertelor de preț.

Răspuns: Termenul de depunere/deschidere a ofertelor a fost decalat.

Întrebarea 27: Prin prezenta vă rugăm să ne transmiteți:

- specificația pentru sistem de măsurare nivel fluid local.
- pentru o evaluare cât mai corectă se acceptă înlocuirea art. YC01M cu coduri de material generate de program?


Răspuns: Aveți atașate specificațiile. Da, se acceptă înlocuirea.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslășu