

Nr. inreg.: 33674 / 18. AUG. 2017

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect - Dezafectarea rezervorului R9 pentru țitei ($V=2.889m^3$) și construcție rezervor nou pentru țitei($V=2.500 m^3$) stația de pompare Cartojani.

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul din operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

În urma analizei răspunsurilor primite prin clarificarea nr. 32840/10.08.2017; 32049/11.08.2017 și 33052/11.08.2017, va rugăm să ne transmiteți următoarele formulare, refacute conform documentației și a clarificărilor emise:

Întrebarea 1. Vă solicităm transmiterea „listei de cantități F3” și a „Antemasurătorii” refacute cu completările aferente răspunsurilor nr. nr.13a și 13b din Clarificarea nr.33049/11.08.2017 pentru Obiect: Demolare- Deviz- Demontare rezervor.

Răspuns 1. Antemasuratoarea Obiect Demolare-Demontare rezervor se regăsește atașat.

Întrebarea 2. Conform plansei A614-CB-02 Rev.1 – “Fundatie pat elastic și inel beton” este prevăzut strat de beton asfaltic, în grosime de 10 cm, nu izolație usoară de citom (spoială)-conform răspuns nr.14/33049/11.08.2017 și nici strat de nisip fără impurități 30 cm gros - conform răspuns nr.28/32840/10.08.2017.

Varianta cu izolație usoară de citom (spoială) nu poate fi realizată în grosime de 10 cm.

Vă solicităm să ne transmiteți „Detaliul de execuție” și „Lista de cantități” aferente refacute cu ultima soluție de execuție pentru planșa A614-CB-02 Rev.1 – “Fundatie pat elastic și inel beton”, deoarece până în prezent am primit două răspunsuri în două clarificări care nu corespund cu partea desenată.

Răspuns 2. Art. IZL01A1 reprezintă izolație usoară citom pentru fund rezervor.

Betonul asfaltic nu se cotează (nu se mai toarna), s-a înlocuit cu strat de nisip.

Atașat aveți desenul cu „Patul elastic și inelul de beton” și antemasuratoarea conform desenului.

Întrebarea 3. Vă solicităm transmiterea „listei de cantități F3” și a „Antemasurătorii” detaliate cu Reteta Articol, refacute cu completările aferente răspunsurilor din toate clarificările emise până la această dată pentru: Obiect: AUTOMATIZARI

Răspuns 3. Antemasuratoarea „Automatizări” se regăsește atașat.

Întrebarea 4. Vă solicităm să ne transmiteți „Formularul F4 - Lista Echipamente și Dotări Actualizată”, refacut conform răspunsurilor din toate clarificările emise până la această dată.

Formularul F4 atașat la răspunsurile clarificărilor emise până la această dată nu este actualizat cu Echipamentele și Dotările ce trebuie cotate în oferta financiară.

Răspuns 4. Formularul F4 se regăsește atașat

Întrebarea 5 În răspunsul nr.20 din clarificările nr. 33049/11.08.2017 este indicat desenul A614U-04.00 Serpentina, fără a specifica și în ce deviz se vor cota aceste lucrări.

Va rugam sa clarificati in ce Antemasuratoare/ F3 (detaliere articolele cu cantitati) se coteaza lucrarile pentru R4 Intrare abur joasa presiune si R5 lesire condens joasa presiune.

Raspuns 5 Racordurile R4 si R5 se regasesc in desenul A614U-04.00 Serpentina.

Acestea se regasesc:

- in antemasuratoare la CAP.IV., INSTALATIA DE INCALZIRE", art 9, art.10.
- in formularul F3 „INSTALATIA DE INCALZIRE" la art.009, art.010.

Intrebarea 6 . Va rugam sa precizati in mod clar in care Antemasuratoare /F3 (detaliere articole cu cantitati) se coteaza lucrarile specificate in raspunsurile 15 si 16 din clarificarile nr. 33052/11.08.2017.

Raspuns 6. Sunt cotate :

- in antemasuratoare la CAP.IV., INSTALATIA DE INCALZIRE", art 9, art.10.
- in formularul F3 „INSTALATIA DE INCALZIRE" la art.009, art.010.

Curbarea se va cota separat cu art.YC01M:

- in antemasuratoare la CAP.IV., INSTALATIA DE INCALZIRE";
- in formularul F3 „INSTALATIA DE INCALZIRE".

Intrebarea 7:Referitor la Adresa d-voastra de clarificare nr.33229 din 16 August 2017, respectiv Raspunsul 1 , unde ati transmis ca se va cota:

- strat granular (pietris) = 69 mc
- Strat nisip = 69 mc.

Va rugam sa ne clarificati urmatoarele:

- daca pentru asternerea si compactarea stratului de nisip se va cota articolul TSD15A1 = 69 mc
- daca pentru asternerea si compactarea balastului se va cota TSD16A1 = 69 mc,
- care este sortul de pietris ce se va cota .

Raspuns 7. - Se va cota articolul TSD15A1=69mc strat de nisip

- Se va cota articolul TSD16A1=69mc strat de pietris
- Sort 0-63

Intrebarea 8:Avand in vedere Adresa d-voastra de clarificare nr.32840 din 10 August 2017, ne-ati transmis astfel:

- I. In **Raspunsul nr.14** ,in Devizul Racorduri pe manta si pe capac **Pozitia 18 M1L64A1 = 30 buc nu se va cota.**
- II. In Raspunsul nr.40 se precizeaza ca **"se va cota conform deviz"**, iar in deviz **exista** Art.18 **M1L64A1 = 30 buc.**

Va rugam sa ne transmiteti clar daca **SE VA COTA** sau **NU SE VA COTA** Art.18 **M1L64A1 = 30 buc.** in Devizul **"Racorduri pe manta si pe capac "** .

Raspuns 8. I. Se va cota M1L64A1 = 30 buc.

II Se va cota M1L64A1 = 30 buc.

Intrebarea 9:Avand in vedere Adresa d-voastra de clarificare nr.33049 din 11.08.2017, la **Raspunsul nr.5** ne-ati transmis ca in devizul 152118 la Art.8 **"Se va cota conform antemasuratoare M1J03B1"**, numai ca in **Antemasuratoarea – Instalatie de racire cu apa, aferenta devizului 152118 la Art.8 este M1J04B1.**

Va rugam sa ne transmiteti precis ce se va cota la Art.8 din Devizul 152118- Instalatie de racire cu apa **M1J03B1** sau **M1J04B1.**

Raspuns 9. Se va cota M1J03B1

Intrebarea 10:Avand in vedere ca in documentatia de licitatie avem Planul A614U-11.00- RACORD PREAPLIN , dar materialele din extrasul din plan nu se regasesc cotate ca si procurare si nici ca montare.

Va rugam ne transmiteti:

- **Articolul pentru montare Racord preaplin si cantitatea necesara a se cota,**
- **Articolul pentru procurare materiale Racord preaplin si cantitatea necesara ce se va cota.**

Raspuns 10. In antemasuratoare CaplII Utilaj D. Racorduri pe manta si pe capac pentru montare se va adauga la articolul 8 cantitatea de 1 buc si ca procurare se va adauga la articolul 10 YC01M ca o confection (procurare materiale, curatare cu peria de sarma, grunduit, vopsit si transport) 550.0kg.

Intrebarea 11: Avand in vedere Adresa d-voastra de clarificare nr.33052 din 11.08.2017 si raspunsurile transmise, respectiv:

- **Raspunsul 3:** "Se va respecta atat formularul F4 cat si Antemasuratoarea Automatizari" si ne-ati atasat Formularul F4 refacut, pe care il anexam si noi;
- **Raspunsul 4:** "Locatia este prevazuta cu sistem SCADA existent (dulap relee, automat programabil, calculator, etc....). Echipamentele Automat programabil, dulap relee si PC nu se vor cota (procurarea si montare)";
- **Raspunsul 5:** "Locatia este prevazuta cu sistem SCADA existent (dulap relee, automat programabil, calculator, etc....). Echipamentele Automat programabil, dulap relee si PC nu se vor cota (procurarea si montare)";

Am constatat neconcordanțe între răspunsurile menționate mai sus -între Formularul F4 care conține **Automat programabil, calculator** și răspunsurile 4 și 5 care spun că "**Automat programabil, si PC nu se vor cota (procurarea si montare)**".

Ca urmare, va rugam sa ne transmiteti CLAR ce conține Formularul F4 și ce se va cota ca montare si procurare in devizul de AUTOMATIZARI.

Raspuns 11. In toate raspunsurile la clarificari s-a dat „, NU SE COTEAZA” :

- dulap relee;
- automat programabil;
- PC;
- remote display unit;
- field communication unit.

Atasat se regasesc: formularul F4 si antemasuratoarea „, AUTOMATIZARI”.

Intrebarea 12: Avand in vedere Adresa d-voastra de clarificare nr.33052 din 11.08.2017 , respectiv Intrebarea nr.7 : "In documentatia pentru licitatie – **AUTOMATIZARI**- se gaseste **LISTA DE CABLURI**. Avand in vedere ca in Antemasuratoarea-Automatizari se regasesc urmatoarele cabluri:

- La Art.1-YC01M = Cablu 4x1mmp = 50 m,
- La Art.2-YC01M = Cablu 2x2x1,3mmp = 50 m,
- La Art.3-YC01M = Cablu 5x1mmp = 50 m,

Iar in **LISTA DE CABLURI** se gasesc mai multe cabluri, va rugam sa ne transmiteti Listele cu cantitati si Antemasuratoarea-AUTOMATIZARI refacute cu procurarea si montajul acestora si cantitatile ce se vor cota." și

Raspunsul nr.7: "Se va cota : pozare pe pat existent de cabluri"

Pentru a cota unitar toti ofertanti, va rugam sa ne transmiteti d-voastra Devizul AUTOMATIZARI refacut cu articolele de deviz pentru pozare cablu si procurare cabluri necesare in lucrare si cantitatile necesare, conform Lista de cabluri existenta in documentatia de licitatie.

Raspuns 12. Se va procura conform lista de cabluri A614A-LC rev.1 , iar montajul se va cota conform articol deviz W2G01A01.

Intrebarea 13: Avand in vedere ca exista foarte multe modificari aduse la documentatia de licitatie initiala si a faptului ca sunt neconcordante intre raspunsuri, **va rugam sa ne retransmiteti Antemasuratorile si Listele cu cantitati de lucrari refacute conform modificarilor transmise de proiectant.**

Raspuns 13. Se vor respecta antemasuratorile si listele de cantitati corelate cu raspunsurile la clarificari.

Intrebare 14 Vă rugam sa ne transmiteti daca pentru constructia noului rezervor, exista materiale/ echipamente puse la dispozitie de catre Beneficiar. In caz afirmativ, vă rugam sa le nominalizati.

Raspuns 14 Beneficiarul nu va pune la dispozitie nici echipamente si nici materiale.

Intrebare15. Vă rugam sa ne transmiteti ce date trebuie prezentate in cadrul Formularului nr. 8-PROPUNEREA TEHNICA, punctul 6 - Solutiile tehnice adoptate si punctul 7-Justificarea solutiilor tehnice adoptate.

Raspuns 15 La punctul 6 si 7 din **PROPUNEREA TEHNICA** se va completa, conform cerintelor Caietului de sarcini.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

**DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ ȘI
ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**

Jr. Anamaria Dumitrache

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții

Exp AP Corina Iosif

