

Nr. înreg.: 38449 / 22 SEP. 2017

Referința: clarificări 3 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție a lucrărilor de dezafectare a rezervorului R3 pentru țitei (V=31.500 m³) și construcția unui rezervor nou pentru țitei (V=31.500 m³) în incinta Stației de pompare Călăreți

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele răspunsuri :

Întrebarea 1: Din Desenul nr. A606U-04.00- Serpentină interioară, respectiv extrasul de materiale, reies următoarele :

- Teava 60,3x5, P235GH = 790,03m , fara pierderi tehnologice,
 - Teava 60,3 x 6,3 , P235GH = 959,04 m (cantitate rezultata de la Poz.37=Element serpentina = 96 buc) fara pierderi tehnologice,
- iar

In Antemasuratoarea SERPENTINA, la Art.11-YC01M se cere a se cota :

“Procurare teava si armaturi OC

Conform desen: A606U-04.00 SERPENTINA (exclusiv pierderile tehnologice)

.....
Teava DN50 (ø60,3x5), SR EN 10216-2+A2:2008, P235 GH: 1671.0 m
.....”

1.1. Vă rugăm să analizați și să ne transmiteți ce cantități și ce materiale vom cota la Articolul 11_YC01M din Antemăsuratoarea SERPENTINA ;

1.2. De asemenea, vă rugăm să corelați greutatea ce se va cota ca procurare la Art.11 cu greutatea cotată pentru montaj la Art.10 din Antemăsuratoarea SERPENTINA.

Răspuns: 1.1. Se va cota conform antemasuratoare Serpentina Teava DN50 (ø60,3x5), SR EN 10216-2+A2:2008, P235 GH: 1671.0 m (exclusiv pierderi tehnologice).

1.2. Se va cota greutatea mentionata la art.10 din antemăsurătoarea Serpentina.

Intrebarea 2: În planul A606-CB-O1 la NOTE aliniatul 13 se prevede că materialul rezultat din săpătura patului elastic vechi se va transporta și depozita într-un loc stabilit de comun acord cu beneficiarul iar în antemăsurătorile corespunzătoare demolării fundației rezervorului și a inelului de beton este prins transportul rezultat din demolare la 15 km.

Solicitare: Tinand cont ca materialele rezultate din demolari e posibil a fi infestate cu produse petroliere rugam a ne specifica daca transportul acestora (care in acest caz se face cu firma specializata) precum si taxele de depozitare intra in sarcina constructorului si unde se vor regasi aceste cheltuieli .

Răspuns: Gestionarea materialele rezultate din demolări intră în sarcina executantului lucrărilor. Acesta va contacta o firma autorizată (agreată de CONPET) în transportul și depozitarea la o rampă ecologică a deșeurilor periculoase, în condițiile legii. Ofertanții vor trebui să ia în calcul taxele aferente la prezentarea ofertelor.

Întrebarea 3: Pentru ca în specificația tehnică a membranei nu apar anumite elemente vă rugăm a ne clarifica următoarele probleme:

Solicitare: Care este tipul membranei ?

a.suspendată sau cu picioare;

b.Full contact sau cu pontoni

Răspuns: Tipul membranei este cu picioare (conform specificației tehnice) și cu pontoni din inox.

Întrebarea 4: În clarificarea 2 înregistrată sub nr.37604/18.09.2017, la întrebarea 9 s-a răspuns că nu sunt condiții deosebite pentru încărcarea la zapada și viteza vântului decât cele specifice zonei.

Solicitare: Vă rugăm a ne comunica valorile privind încărcarea la zapada și viteza vântului corespunzătoare zonei fiindu-ne solicitate de furnizorii pentru dom.

Răspuns: Conform Indicativ CR1-1-3/2012 încărcare zapada: 2,5 kN/mp (valoarea caracteristică a încărcării din zapada la sol), Indicativ CR1-1-4/2012 încărcarea din vânt: 0,6 kN/mp (valoarea presiunii dinamice a vântului).

Întrebarea 5: În devizul 136038 Fundație pat elastic este prins la art.7 - procurare geotextil
Solicitare: Unde este prins montajul?

Răspuns: Se va cota în devizul 136038 Fundație pat elastic

Montaj geotextil pentru 1mp

DD19A1

Pavator 0.003 ore.

Muncitor deservire 0.003 ore

Întrebarea 6: În devizul de electrice 136208

La art.3 avem cantitatea 4, iar în antemăsurătoare avem cantitatea 1

La art.4 avem cantitatea 30m iar în antemăsurătoare avem 308m

La art.14 cantitatea este de 280m iar în antemăsurătoare de 310m

La art.26 cantitatea este de 22buc iar în antemăsurătoare de 20 buc

Solicitare: Care sunt cantitățile care se ofertează?

Răspuns: În devizul de electrice 136208

La art. 3 se va cota 4.0 buc

La art. 4 se va cota 308.0 m

La art. 14 se va cota 310.0 m

La art. 26 se va cota 20.0 buc.

Întrebarea 7: În devizul de electrice 136208 la art.11 și 12 se prevede pod de cablu zincat
Solicitare: Specificați dacă jgheabul trebuie să fie cu capac și dacă se dorește să fie rezistent la foc.

Răspuns: Jgheabul de cabluri va fi fără capac și cu protecție anticorozivă normală.

Întrebarea 8: În devizul 136198 Reconfigurare dig

La art. 1 cantitatea este 16.77 iar în antemăsurătoare este 17,9

La art. 9 cantitatea este 8000mp iar în antemăsurătoare este 3250 mp

Solicitare: Care sunt cantitățile care se ofertează?

Răspuns: În devizul 136198 Reconfigurare dig

La art. 1 se va cota 17.9 la 100 mc

La art. 9 se va cota 3250.0 mp

Întrebarea 9: În devizul 136210 - Pregătire rezervor pentru protecție catodică la art. 5 este prevăzut procurare 200 m cablu și la art. 14 procurare 28 m țeavă PVC 50x1.8.

Solicitare: Unde este prins montajul pentru reperele respective?

Răspuns: În devizul 136210 Pregătire rezervor pentru protecție catodică

Montajul cablului de 200.0 m este prins în articolul 3 M1K18A1.

Se va cota montaj țeavă PVC 50x1.8 28.0 m

Muncitor deservire construcții montaj cat. 3 0.01 ore/m.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile cu precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslășu