

18. SEP. 2017

Nr. înreg.: 37604 / _____

Referința: clarificări 2 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție a lucrărilor de dezafectare a rezervorului R3 pentru țiglei (V=31.500 m3) și construcția unui rezervor nou pentru țiglei (V=31.500 m3) în incinta Stației de pompare Călăreți

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele răspunsuri :

Întrebarea 1: In Formularul **F4** se găsesc la **Poz.8 – Detectori de flăcări = 4 buc.**

Vă rugăm să ne transmiteți în care deviz se va cota montajul Detectorilor de flăcări = 4 buc. și să ne transmiteți articolul pentru montaj.

Răspuns: Norma de montaj-ATA02B; se vor cota în Formularul F3 **Lista cu cantitățile de lucrări -136178.**

Intrebarea 2: In **Antemăsuratoarea și Lista cu cantitățile de lucrări -136178 – AUTOMATIZĂRI** se gasesc :

“ 001 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Procurare cablu 4x1mm - 950m, caracteristici conf. art. 1 din antemasuratoare

002 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Procurare cablu 2x2x1,3mm - 585 m, caracteristici conf. art. 2 din antemăsuratoare

003 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Procurare cablu 5x1mm - 450m, caracteristici conf. art. 3 din antemăsuratoare

004 YC01RON LEI.

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Procurare cablu 2x2x1,3mm - 100 m, caracteristici conf. Art. 4 din antemăsuratoare”

Vă rugăm să ne transmiteți articolele de deviz și cantitățile aferente cotării montajului acestor cabluri.

Răspuns: Montajul se va cota cf. art deviz W2G01A01; cantitățile aferente cotării montajului acestor cabluri sunt date în **Antemăsurătoare și Lista cu cantitățile de lucrări -136178.**

Intrebarea 3: **Vă rugăm să ne transmiteți Specificația Tehnică pentru sistemul FCU (Field Communication Unit) pentru a-l putea transmite furnizorilor.**

Răspuns: FCU-este componentă a sistemului de măsurare a nivelului de produs din rezervor. Datele tehnice sunt în documentul A606-I-03 MLR.

Întrebarea 4: In Antemăsurătoarea și Lista cu cantitățile de lucrări –136038 - Fundație pat elastic - se cere a se cota la Art.9 - 6712220- Material granular în amestec cu nisip = 1168,7 mc. Vă rugăm să ne transmiteți proporțiile și sorturile de nisip și pietriș necesare, pentru a le solicita furnizorilor în vederea obținerii ofertei de preț.

Răspuns: Nisipul se va amesteca cu sortul granular în proporții egale (50-50%); sort 0-63.

Întrebarea 5: In Formularul F4 se găsește la Poz.9 – Coloana de Semnalizare Acustică și Optică = 1 buc. Vă rugăm să ne transmiteți Specificația Tehnică pentru Coloana de Semnalizare Acustică și Optică pentru a o transmite furnizorilor în vederea obținerii ofertei de preț.

Răspuns: Se va vedea documentul A606-I-14-SDA poziția 10 din tabel.

Întrebarea 6: In documentația pentru licitație, în folderul PSI, Partea Scrisă se găsesc NORMA DE DOTARE și specificațiile tehnice aferente echipamentelor ce o alcătuiesc. Vă rugăm să ne transmiteți unde se vor cota ca și procurare echipamentele din NORMA DE DOTARE, acestea neregăsindu-se nici în Formularul F4 și în nicio Antemăsurătoare.

Răspuns: Vor fi prinse în devizul general la capitolul CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.5. Dotări.

Întrebarea 7: In Antemăsurătoarea– FUND REZERVOR , la Art.9-YC01M se cere a se cota ca și procurare “Confecție papuci de presare fund = 300 kg”. Vă rugăm să ne transmiteți Planul pentru execuția “Papucilor de presare fund” pentru a putea cere prețuri de la furnizori pentru materialele necesare execuției acestora.

Răspuns: Nu s-a realizat plan de execuție - Papuci de presare fund - deoarece aceștia s-a considerat că fac parte din dotarea executantului (prin tehnologia de lucru).

Întrebarea 8: In Antemasurătoarea– MANTA REZERVOR, s-a prevazut la Art.3 - M1A05D1 = 350,63 t

“Montat manta rezervor

-din tole prelucrate: 341.4 t (desen A606U-02.00)

-inel de rigidizare: 4.60 t x 2.0 buc = 9.2 t (desenA606U-08.00)

-reper tasare: 1.1 kg x 8.0 buc = 8.8 kg (desenA606U-09.00)

-placa calibrare: 11.2 kg x 2.0 buc =22.4 kg(desenA606U-22.00)”

Iar la Art.4-YC01M = Procurare

“-confectie metalica reper tasare: 1.1 kg x 8.0 buc = 8.8 kg (desenA606U-09.00)

-confectie metalica placa calibrare: 11.2 kg x 2.0 buc =22.4 kg (desenA606U-22.00)

- confectie metalica suport si placa calibrare (desenA606U-18.00)”

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele:

8.1. Unde se coteaza ca și procurare “Inelul de rigidizare = 9,2 tone

8.2. Unde se coteaza Montajul pentru “Confecție metalică suport și placă calibrare (“placă inscripție”, conform Plan-A606U-18.00)

8.3. Ce cantitate se va cota pentru “Confecție metalică suport și placă calibrare (“placă inscripție”, conform Plan-A606U-18.00).

Răspuns:

8.1. In devizul general la cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 4.3.1. MANTA RULATA conține: procurare și vâlțuire table manta conform desen A606-02.00 și procurare și roluire inel de rigidizare conform desen A606U-08.00.

8.2 și 8.3 Se va cota în antemăsurătoarea A606-AM Cap III Utilaj: B. Manta Rezervor la articolul 3 M1A05D1.....0.007 tone.

Întrebarea 9: Specificați dacă sunt solicitări speciale pentru dom privind zăpada și vântul iar în caz afirmativ care sunt acestea.

Răspuns: Nu sunt solicitări speciale pentru dom privind zăpada și vântul decât cele specifice zonei conform standardului.

Întrebarea 10: În antemăsurătoarea MANTA REZERVOR art.20 se solicita "Procurare autocolant sau vopsea pentru aplicarea siglei Conpet". Solicitare: Specificați mărimea și forma siglei precum și locul unde se introduce montajul acestei sigle.

Răspuns: Mărimea și dimensiunile sunt conform documentului atașat. Amplasarea siglei pe manta se va stabili de comun acord cu beneficiarul. În documentul A606 – AM la cap III Utilaj: B. Manta la articolul 20 YC01M se va cuprinde suplimentar fata de procurare, lucrările aferente de execuție.

Întrebarea 11: În antemăsurătoarea RACORDURIPEMANTA SICAPAC la art.2 se prevede curățare în vederea montării pentru țeavă SAAB, țeavă GLP, țeavă pentru VEGA și dispozitiv antirotațional. Solicitare: Unde este prinsă vopsitoria la aceste construcții metalice?

Răspuns: Construcțiile metalice pentru reperele menționate nu se vopsesc în interiorul rezervorului.

Întrebarea 12: În antemăsurătoarea CAPAC FIX TIP DOM SI MEMBRANA PLUTITOARE se prevăd la punctele 1 și 2 articole de montaj asimilate. Solicitare: Va rugăm a ne transmite rețeta celor 2 norme.

Răspuns: Se va lua în considerare documentul 136188 Montaj capac fix tip dom și membrana plutitoare.

Întrebarea 13: În antemăsurătoarea AUTOMATIZARI se da la art.1,2,3,4 procurare de cabluri electrice. Solicitare: Unde este prins montajul pentru aceste procurări?

Răspuns: Montajul se va cota cf. art. deviz W2G01A01 în Lista cu cantitățile de lucrări - 136178.

Întrebarea 14: În formularul F4 se prevăd procurarea a 2 agitatoare. Solicitare: Vă rugăm a ne specifica unde este prins montajul acestora (devizul de montaj)?

Răspuns: Agitatoarele sunt cotate în devizul general cap 4.3.8 Utilaje, echip. tehnolog. și funcționale cu montaj: PROCURARE+MONTAJ

Întrebarea 15: În documentul A606-PSI-ND- Norme de dotare instalații PSI sunt prevăzute dotarea și echipamentele propuse pentru rezervorul de 31500 mc iar în nota se specifica "Dotarea propusă pentru mijloacele de stingere cât și echipament este informativă aceasta stabilindu-se în funcție de dotarea existentă, ce poate fi diferită de la o locație la alta". Solicitare: Vă rugăm să ne precizați dacă valoarea acestora trebuie prinsă în oferta financiară și la ce capitol?

Răspuns: Vor fi prinse în devizul general la CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.5 Dotari.

Întrebarea 16: În formularul F4 - Lista utilajele, echipamentele tehnologice și funcționale, inclusiv dotările la art. este trecută manta rulată care nu are data fișa tehnică. Dacă este vorba de manta rezervorului a cărei confecție nu este prinsă în antemăsurătoarea corespunzătoare execuției mantalei aceasta nu face parte din nici o categorie corespunzătoare formularului F4 și este tratată în cadrul proiectului ca activitate executată de constructor. Solicitare: Vă rugăm a ne transmite dacă se dorește procurarea mantalei în sistem rulat (în acest caz trebuie să ne transmiteți fișa tehnică) sau se dorește confecționarea de tale în atelier care se vor monta în santier tola cu tola.

Răspuns: Mantaua se va realiza din tole roluite în atelier, montajul în santier facându-se tola cu tola.

Întrebarea 17: În Desenul Nr.A606U-04.00- Serpentina interioară avem prevăzute în extrasul de materiale următoarele:

- Poz.63- Robinet cu ventil cu flanse , Dn50, Pn25/ B1, GP240GH , 13%Cr = 8 buc
- Poz. 64- Garnitura C/O 25-50B1- 4,7, EN1514-2, GP240GH, Inox/graf/OC = 16 buc
- Poz.65 – Prezon 1B M16x90, 8121/2, 21CrMoV5-7 = 32 buc
- Poz.66 – Piulita M12 = 64 buc
- Poz.67 - Robinet cu ventil cu flanse , Dn25, Pn25/ B1, GP240GH , 13%Cr = 8 buc
- Poz.68 - Garnitura C/O 25-25B1- 4,7, EN1514-2, GP240GH, Inox/graf/OC = 16 buc
- Poz.69 – Prezon 1B M12x80, 8121/2, 21CrMoV5-7 = 32 buc
- Poz.70 – Piulita M12 = 64 buc.

În Antemăsurătoarea SERPENTINA, la Art.11-YC01M se cere a se cota :

“Procurare țevă și armături OC

Conform desen: A606U-04.00 SERPENTINA (exclusiv pierderile tehnologice)

Teava DN100 (ø114,3x8), SR EN 10216-2+A2:2008, P235 GH: 168.0 m

Teava DN80 (ø88,9x5,6), SR EN 10216-2+A2:2008, P235 GH: 149.0 m

Teava DN50 (ø60,3x5), SR EN 10216-2+A2:2008, P235 GH: 1671.0 m

Teava DN25 (ø33,7x4,5), SR EN 10216-2+A2:2008, P235 GH: 42.0 m

Cot sudat CS90° DN50 (ø60,3x5), SR EN 10216-2+A2:2008, P235 GH: 24.0 buc

Reducție excentrică RES50/25, SR EN 10253-2:200/, P235 GH:8.0 buc

Tabla grosime 10mm , S235J2, SR EN 10025-2:2004: 509.0 kg

Electrozi: SR EN ISO 2560:2010: 519.0 kg”.

Vă rugăm să analizați și să ne transmiteți dacă la Articolul 11_YC01M din antemasurătoarea SERPENTINA trebuie cotate ca și procurare materialele menționate la Pozițiile: 63,64,65,66,67,68, 69,70, cu obiecțiunea ca pentru Poz.65 - Prezoane M16x90, ar trebui Piulite M16 și nu M12, așa cum sunt trecute la Poz.66 din desenul mai sus menționat.

Răspuns: La articolul 11_YC01M din Antemăsurătoarea SERPENTINĂ se va cota extrasul de materiale conform desen A606U-04. La poziția 66 se va cota M16.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile cu precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslășu



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Sigla Conpet

