

Clarificare 1

Nr. inreg.: 45284 / 08.11.2017.

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect - **Interconectare punct de lucru Cota 2000 Sinaia în cadrul sistemului de telecomunicații CONPET SA.**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul din operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: - Vă rugăm să ne comunicați coordonatele celor două puncte care fac obiectul proiectului și înălțimile turnurilor de comunicații.

Răspuns 1. Coordonate/H turn:

Ploiești Garaj	44° 55' 14.6" N,	26° 01' 49.0" E	H turn = 50 m
Sinaia Cota 2000:	45° 21' 38.6" N,	25° 29' 40.8" E	H turn = 12 m

Întrebarea 2. - Vă rugăm să ne comunicați care este data stabilită de reprezentanții Conpet pentru realizarea vizitei de lucru la cele două puncte.

Răspuns 2. Vă rugăm să contactați Serv. Telecomunicații la tel. 0244 401370 în perioada 08-10.11.2017

Întrebarea 3 - În legătură cu cele două puncte unde trebuie realizate instalările de echipamente, vă rugăm să ne transmiteți dacă există prize de pământ și dacă sunt în parametrii funcționali protejării echipamentelor de comunicații.

Răspuns 3. Prizele de pământ sunt realizate în condiții de vârf de munte dpdv sol și condiții climatice. Din acest motiv echipamentul de transmisiuni trebuie să fie protejat împotriva supratensiunilor provenite din descărcări atmosferice:

- a) pe alimentarea trifazată și
- b) pe cablurile RF cu descărcătoare care trebuie să fie împământate împreună cu tresa cablurilor RF.

Întrebarea 4 - În legătură cu Secțiunea II Caietul de Sarcini, pct 5.1.5, vă rugăm să precizați dacă echipamentul de power minishelter trebuie să furnizeze alarme pentru conductanță, tensiune borne baterii și temperatură pentru frecare baterie în parte sau trebuie să furnizeze informații despre tensiune, temperatura și calitatea întregului grup de baterii.

Răspuns 4 Echipamentul de power trebuie să fie monitorizat la Ploiești unde trebuie să poată fi vizualizate individual pentru fiecare baterie alarmele pentru conductanță, tensiune și temperatură. Echipamentul trebuie să permită unui operator să realizeze de la Ploiești testul acestor parametri care să furnizeze valoarea lor la un moment dorit.

Întrebarea 5. - În legătură cu Secțiunea II Caietul de Sarcini, pct 5.1.5, vă rugăm să precizați dacă echipamentul de power minishelter, trebuie să fie dotat cu ARA și RCCB

Răspuns 5. Echipamentul trifazat de power trebuie să fie dotat și trebuie să funcționeze cu întrerupător automat de curent diferențial RCCB și cu redundanță pe faze.

Întrebarea 6. - În legătură cu Secțiunea II Caietul de Sarcini, pct 5.3.4, vă rugăm să precizați dacă sistemul de antena aferent locației Cota 2000 Sinaia, este un echipament care funcționează în condiții normale sau este necesar un echipament cu dotări speciale condițiilor de lucru în zona respectivă.

Răspuns 6. Pentru o bună funcționare pe cota dominantă, la Cota 2000 Sinaia sistemul de antenă trebuie să fie construit și dotat pentru a rezista condițiilor montane extreme : descărcări



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

atmosferice, vânturi puternice, temperatură joasă, depuneri masive de zapadă, chiciură și gheață. Contractorul trebuie să specifice măsurile luate pentru ca sistemul de antenă să reziste acestor condiții extreme și să funcționeze conform specificațiilor tehnice.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții

Exp AP Corina Iosif