

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214008 DECOPERTARE + RECOPERTARE CU
SOL FERTIL 2 CONDUCTE

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSH01A1           100 MP.      56.360
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

002  TSC19B1           100 MC.      16.908
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

003  TSC26B1           100 MC.      16.908
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

004  TSD03A1           100 MC.      16.908
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2

005  TSE04B1           100 MP.      56.360
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
```

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214028 SAPARE SANT CONDUCTA NOUA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC03B1	100 MC.	2.430
-----	---------	---------	-------

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
2

002	TSA05C1	M.C.	27.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

003	GD09A%	[2]M.C.	110.160
-----	--------	----------	---------

DRENAJ PENTRU CONDUCTE DE DISTRIBUTIE
DIN OTEL

003	2200525	M.C.	110.160
-----	---------	------	---------

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI
0,0-7,0 MM

004	TRA01A50	TONA	176.288
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

005	TSD03C1	100 MC.	1.102
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2

006	TSD05B1	100 MC.	1.102
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

007	TSD01B1	M.C.	270.000
-----	---------	------	---------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

=====

008 TRA01A10 TONA 198.288
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

009 TSA23A1 M.C. 135.000
EPUIZAREA CU POMPA DE MINA A APELOR DIN
SAPATURI IN TEREN CU INFILTRATII
MODERATE DE APA

010 TSA12C1 M.C. 16.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

011 TSA14C1 M.C. 48.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU
SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE

012 TSF02B1 MP. 198.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214038 SAPARE SANT CONDUCTA EXISTENTA

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA

crt.

=====

001 TSC03B1 100 MC. 26.730

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.

CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT

2

002 TSA05C1 M.C. 29.700

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU

TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-

2M,T.TARE

003 TSD02C1 100 MC. 29.700

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.

CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.

CU GROS.DE 31-50C

004 TSD05B1 100 MC. 29.700

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A

UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE

STRAT DIN PAM.COEZI

=====

Deviz 214048 LUCRARI AGRICOLE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 IFF09B1 HA 0.648
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM002 IFF10A1 HA 0.648
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA003 IFF12A1 HA 0.648
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA004 IFF13A1-1 HA 0.648
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA005 TSH13B1 TONA 0.668
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *006 TRA02A05 TONA 1.336
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214068 MONTAJ CONDUCTA NOUA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	GA04D1	HM.	3.000
	TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN NORMAL		
002	7451232	ML.	300.900
	TEAVA TRASA PREIZOLATA 273.1X6.3MM L360N PSL2 CONFORM SREN 3183 IZOLATIE CU PE TIP N-v CONF.DIN 30670		
003	AUT6730	ORA	24.000
	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		
004	TRA02A02	TONA	12.939
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 2 KM.		
005	NMB019921	ORA	48.000
	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2		
006	GA08E1	[1]M	20.000
	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT CONDUCTEI 406X8MM		
006	3271119	ML.	20.000
	TEAVA OTEL DN406 X 8,8MM		
007	ACA17G1	BUC.	23.000
	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > 500 KG		
007	3271122	BUC.	21.000
	INELE DISTANTIARE DN406-273MM		
007	2425814	BUC.	2.000
	BURDUF ETANSARE CU PRESETUPE 10" / 16"		
008	GC01G1	HM.	6.000
	PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND AVIND DN=250 MM		
009	GC05G1	HM.	3.000
	PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC. HIDRAULIC LA COND.CU DN=250		
010	AUT2920	ORA	2.000
	AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE		

=====

011	GD05E1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=10 TOLI

011	3271130	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

TEAVA CURBATA 5 GR R= MIN5DN 273,1 X 7,
1MM, L360N

011	3271118	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

TEAVA CURBATA 30 GR R=5DN 273,1 X 7,1MM,
L360N

012	M1L24A1	M	72.006
-----	---------	---	--------

POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

013	M1L05C1	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM

014	RPIF05G1	M	2.000
-----	----------	---	-------

TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

015	GD04F1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=250 MM

015	5900164	KG	16.000
-----	---------	----	--------

ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.
13/RG.2.1 D=4,00MM

015	NMB019921	ORA	32.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

016	DF18B1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

016	6301793	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

017	GD12A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEA IN
FUNCTIUNE

018	M1J38A1	BUC.	42.000
-----	---------	------	--------

MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

019	GD08F1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=250 MM

020	TRA05A10	TONA	20.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 10

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214078 DEMONTAT SI TRANSPORTAT CONDUC
TA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	RPAC18C1	BUC.	26.000
	TAIEREA IN SANT CU FLACARA OXIACETILENIC A A TEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 300 MM*		
002	M1M05F1	M	300.000
	DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=250		
003	AUT6730	ORA	24.000
	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		
004	NMB019921	ORA	24.000
	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2		
005	TRA04A50	TONA	57.760
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*		
006	AUT6730	ORA	24.000
	MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		
007	NMB019921	ORA	24.000
	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2		

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214098 IZOLARE ANTICOROZIVA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	IZA01B1	MP.	14.000
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT		
	ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU		
002	IZA04A1	MP.	54.000
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL		
	PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		
003	IZL02C1	MP.	68.000
	IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI		
	OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,		
	IZOLATIE FOARTE INTA		
004	NMB320111	ORA	-2.720
	TRACTORIST < 60CP CAT.1		
005	AUT4030	ORA	-10.880
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.		
	TRACTORUL) 500-1000L		
006	7315582	BUC.	28.000
	MANSON TERMOCONTRACIL DN 250		
007	7458324	BUC.	5.000
	BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM,L=300MM		
008	7458325	M	10.000
	BANDA PTR.REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=		
	150 MM L=30M/ROLA		
009	7490003	ML.	420.000
	BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME=		
	100MM		
009	7490005	L	6.000
	PRIMER (GRUND)		
010	7490006	MP.	59.000
	BANDA PROTECTIE ANTICOROZIVA, C50		
011	7490007	MP.	59.000
	BANDA PROTECTIE MECANICA C50		

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214108 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1K12A1	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII
CONDUC.INGROP.TIP 1 AFARA LO

002	7315523	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003	7460634	M	15.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

004	4801725	M	20.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

005	TSA16C1	M.C.	14.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

006	TSD01C1	M.C.	1.500
-----	---------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007	TSD04A1	M.C.	12.500
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOENZIV

008	W2H04A#	M.C.	3.500
-----	---------	------	-------

Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

009	W2H05A#	MP.	10.500
-----	---------	-----	--------

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

010	W1M054F#	BUC.	23.000
-----	----------	------	--------

Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu

011	5202665	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012	7460596	BUC.	7.000
-----	---------	------	-------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT COND CU 6X4.
5MM

=====

Deviz 214118 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA
LA PAMANT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	M1K18A1	BUC.	6.000
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC			
002	3701265	KG	-15.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N			
003	4801725	M	30.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778			
004	W2H04A#	M.C.	2.000
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat			
005	W2H05A#	MP.	6.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz 214128 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIE
I

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5005 NMB020441 ORA 9.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

=====

Deviz 214138 PUNEREA IN FUNCTIUNE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	AUT4803	ORA	5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE			
AUTO 3T			
002	W1MM05A#	BUC.	2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare			
la pamant			
003	NMB020471	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.7			
004	NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.5			

=====

Deviz 214088 AMENAJARE PLATFORMA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TSD19C1	M.C.	0.600
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII			
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.			
F.TARE			
002	TSC22C1	100 MC.	0.600
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1			
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1			
003	TSD03C1	100 MC.	0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
004	TSD03C1	100 MC.	0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
005	TSD10A1	100 MC.	0.600
COMPACT.CU T.P.O.DE 15T CU TRACTOR PE			
SENILE DE 81-150CP A UMPL.DIN PAM.COEZ.			
EXCL.UDARE.PRIN 2 T			

=====

Deviz 214148 TRANSPORT BARACI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 MDTA4624A1 BUC. 2.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)002 MDTB4624A1 BUC. 2.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)003 MDTC4624010 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)004 AUT6730 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF005 TRA04A10 TONA 20.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.10 KM.*

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214158 TRANSPORT MUNCITORI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA

crt.

=====

001 TRA05A25 TONA 80.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST DE 25

=====

A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz 214168 TRANSPORT UTILAJE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TRA04B50 TONA 160.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214018 DECOPERTARE+RECOP.SOL FERTIL
DRUM

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	TSH01A1	100 MP.	8.430
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE			
002	TSC19B1	100 MC.	2.529
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2			
003	TSD07H1	100 MC.	12.510
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %			
004	TSC26B1	100 MC.	2.529
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1 SAU 2			
005	TSD03A1	100 MC.	2.529
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM TER.CAT.1 SAU 2			
006	TSE04B1	100 MP.	8.430
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 214058 LUCR.REFACERE DRUM COMUNAL SI
DE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	IFF13A1-1	HA	8.100
-----	-----------	----	-------

TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

003	DA12A1	[2]M.C.	172.000
-----	--------	----------	---------

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE

004	2200288	M.C.	172.000
-----	---------	------	---------

PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM

005	TRA02A50	TONA	301.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

=====

Deviz 214178 INVESTIG.STARII TEHNICE A
IZOL.CD.DUPA INGROPARE SI
TESTE DE INTERFERENTA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 AUT4803	ORA	5.000
-------------	-----	-------

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MN05A#	BUC.	2.000
--------------	------	-------

Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471	ORA	5.000
---------------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451	ORA	18.000
---------------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441	ORA	5.000
---------------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10	TONA	2.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Intocmit,

Verificat,