

PROIECT

**“INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI Ø 12" SI Ø 14"
CARTOJANI-PLOIESTI ÎN ZONELE: CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE
CCA. 550M + 30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A
BUCURESTI-PLOIESTI, LOC. GHIMPATI - TRAVERSARE RÂU COLENTINA PE
O LUNGIME DE CCA. 500M SI LOC. SFÂNTU GHEORGHE - CREVEDIA MICA,
PE O LUNGIME DE CCA. 1.100M, CU UN TOTAL DE 2.180M PE FIR”**

**OBIECT: „INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI Ø 12" SI Ø 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA.
550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-
PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA”**

PROIECT NR. 309/2015

FAZA: P.T. + C.S.+ D.E.



VOL. 3 – CANTITATI DE LUCRARI

Beneficiar investitie: CONPET S.A. PLOIESTI

Proiectant: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

Exemplarul nr. 2

2017

PROIECT

**“INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI Ø 12" SI Ø 14"
CARTOJANI-PLOIESTI ÎN ZONELE: CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE
CCA. 550M + 30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A
BUCURESTI-PLOIESTI, LOC. GHIMPATI - TRAVERSARE RÂU COLENTINA PE
O LUNGIME DE CCA. 500M SI LOC. SFÂNTU GHEORGHE - CREVEDIA MICA,
PE O LUNGIME DE CCA. 1.100M, CU UN TOTAL DE 2.180M PE FIR”**

**Obiect: „Inlocuire conducte de transport titei Ø 12" si Ø 14" Cartojani-Ploiesti in
zona Crivat-Catunu pe o lungime de cca. 550m+30m foraj orizontal subtraversare
DN 1A Bucuresti-Ploiesti, comuna Cornesti, judetul Dambovita”**

PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

VOL.1- Proiect tehnic

VOL.2- Caiet de sarcini

VOL.3 – Cantitati de lucrari

VOL.4 - Mapă de planuri

Nr. Pr. 309/2015

Director: ing. Bobeica Ion

Şef de proiect: ing. Costea Paul

Proiectanti : ing. Radu Florin

ing. Chindris Radu

teh. topo. Ambroze Constantin



BORDEROU

1. Foaie de prezentare
2. Responsabilii proiectului
3. Borderou
4. Devizul obiectului: Terasamente
5. Devizul obiectului: Montaj conducta
6. Devizul obiectului: Protectie catodica
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
8. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Terasamente
9. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Montaj conducta
10. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Protectie catodica
11. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR101 – Decoperta sol fertil
12. Antemasuratoare COR101 – Decoperta sol fertil
13. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR102 – Lucrari agricole pe teren arabil
14. Antemasuratoare COR102 – Lucrari agricole pe teren arabil
15. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR103 – Sapare sant conducta
16. Antemasuratoare COR103 – Sapare sant conducta
17. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR104 – Sapare sant demontare conducta DN 300
18. Antemasuratoare COR104 – Sapare sant demontare conducta DN 300
19. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR105 – Sapare sant demontare conducta DN 350
20. Antemasuratoare COR105 – Sapare sant demontare conducta DN 350
21. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR201 – Montaj conducta 12”
22. Antemasuratoare COR201 – Montaj conducta 12”
23. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR202 – Traversare DN 1A si DE 422/3 in tub protector – terasamente conducta DN 300
24. Antemasuratoare COR202 – Traversare DN 1A si DE 422/3 in tub protector – terasamente conducta DN 300
25. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR203 – Traversare DN 1A si DE 422/3 in tub protector – montaj conducta DN 300
26. Antemasuratoare COR203 – Traversare DN 1A si DE 422/3 in tub protector – montaj conducta DN 300
27. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR204 – Demontat si transport conducta DN 300
28. Antemasuratoare COR204 – Demontat si transport conducta DN 300
29. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR205 – Montaj conducta 14”
30. Antemasuratoare COR205 – Montaj conducta 14”
31. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR206 – Traversare DN 1A si DE 422/3 in tub protector – montaj conducta DN 350
32. Antemasuratoare COR206 – Traversare DN 1A si DE 422/3 in tub protector – montaj conducta DN 350
33. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR207 – Demontat si transport conducta DN 350
34. Antemasuratoare COR207 – Demontat si transport conducta DN 350
35. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR208 – Drum acces pe maluri si in albie
36. Antemasuratoare COR208 – Drum acces pe maluri si in albie
37. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR209 – Platforme balastate pentru instalatie foraj
38. Antemasuratoare COR209 – Platforme balastate pentru instalatie foraj
39. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR210 – Platforma balastata mal drept – Depozitare materiale
40. Antemasuratoare COR210 – Platforma balastata mal drept – Depozitare materiale
41. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR211 – Piloti infrastructura – Pila 1 + Pila 2
42. Antemasuratoare COR211 – Piloti infrastructura – Pila 1 + Pila 2

43. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR212 – Piloti suprastructura – Pila 1 + Pila 2
44. Antemasuratoare COR212 – Piloti suprastructura – Pila 1 + Pila 2
45. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR213 – Vopsitorii pile
46. Antemasuratoare COR213 – Vopsitorii pile
47. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR214 – Grinzi de sustinere
48. Antemasuratoare COR214 – Grinzi de sustinere
49. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR215 – Verificarea calitatii protectiei
50. Antemasuratoare COR215 – Verificarea calitatii protectiei
51. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR216 – Amenajare drum acces org. santier
52. Antemasuratoare COR216 – Amenajare drum acces org. santier
53. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR217 – Amenajare platforma
54. Antemasuratoare COR217 – Amenajare platforma
55. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR218 – Transport baraci 2buc.
56. Antemasuratoare COR218 – Transport baraci 2buc.
57. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR219 – Transport utilaje
58. Antemasuratoare COR219 – Transport utilaje
59. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR301 – Izolare anticorosiva conducta 12”
60. Antemasuratoare COR301 – Izolare anticorosiva conducta 12”
61. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR302 – Pregatire pentru protectie catodica conducta 12”
62. Antemasuratoare COR302 – Pregatire pentru protectie catodica conducta 12”
63. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR303 – Protectie catodica si legare la pamant conducta 12”
64. Antemasuratoare COR303 – Protectie catodica si legare la pamant conducta 12”
65. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR304 – Verificarea calitatii izolatiei conducta 12”
66. Antemasuratoare COR304 – Verificarea calitatii izolatiei conducta 12”
67. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR305 – Punerea in functiune conducta 12”
68. Antemasuratoare COR305 – Punerea in functiune conducta 12”
69. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta conducta 12”
70. Antemasuratoare COR306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta conducta 12”
71. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR307 – Izolare anticorosiva conducta 14”
72. Antemasuratoare COR307 – Izolare anticorosiva conducta 14”
73. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR308 – Pregatire pentru protectie catodica conducta 14”
74. Antemasuratoare COR308 – Pregatire pentru protectie catodica conducta 14”
75. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR309 – Protectie catodica si legare la pamant conducta 14”
76. Antemasuratoare COR309 – Protectie catodica si legare la pamant conducta 14”
77. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR310 – Verificarea calitatii izolatiei conducta 14”
78. Antemasuratoare COR310 – Verificarea calitatii izolatiei conducta 14”
79. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR311 – Punerea in functiune conducta 14”
80. Antemasuratoare COR311 – Punerea in functiune conducta 14”
81. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta COR312 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta conducta 14”
82. Antemasuratoare COR312 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta conducta 14”
83. Lista consumurilor de resurse materiale
84. Lista consumurilor cu mâna de lucru
85. Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii
86. Lista consumurilor privind transporturile

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

D E V I Z U L
obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	COR101 DECOPERTA SOL FERTIL			
	COR102 LUCRARI AGRICOLE PE TEREN ARABIL			
	COR103 SAPARE SANT CONDUCTA			
	COR104 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN300			
	COR105 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 350			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

D E V I Z U L
obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	3	4	5
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

D E V I Z U L
obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	COR201 MONTAJ CONDUCTA 12"			
	COR202 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR - TERASAMENTE CONDUCTA DN 300			
	COR203 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR - MONTAJ CONDUCTA DN300			
	COR204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300			
	COR205 MONTAJ CONDUCTA 14"			
	COR206 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR - MONTAJ CONDUCTA DN350			
	COR207 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350			
	COR208 DRUM ACCES PE MALURI SI IN ALBIE			
	COR209 PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIE FORAJ			
	COR210 PLATFORMA BALASTATA MAL DREPT - Depozitare materiale			
	COR211 PILOTI INFRASTRUCTURA - PILA 1 + PILA 2			
	COR212 PILOTI SUPRASTRUCTURA - PILA 1 + PILA 2			
	COR213 VOPSITORII PILE			
	COR214 GRINZI DE SUSTINERE			
	COR215 VERIFICAREA CALITATII PROTECTIEI			
	COR216 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER			
	COR217 AMENAJARE PLATFORMA			
	COR218 TRANSPORT BARACI 2BUC.			
	COR219 TRANSPORT UTILAJE			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I			

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

D E V I Z U L
obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	3	4	5
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			



Responsabil CPC
Sef proiect
Ing.proiectant
Devizier

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

D E V I Z U L
obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	COR301 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 12"			
	COR302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA CONDUCTA 12"			
	COR303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT CONDUCTA 12"			
	COR304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA 12"			
	COR305 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 12"			
	COR306 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE INTERFERENTA CONDUCTA 12"			
	COR307 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 14"			
	COR308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA CONDUCTA 14"			
	COR309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT CONDUCTA 14"			
	COR310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA 14"			
	COR311 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 14"			
	COR312 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE INTERFERENTA CONDUCTA 14"			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			

Proiectant,
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZUL
obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3	4	5
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



OBIECTIV

INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI IN ZONA CRIVAT

-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A

BUCURESTI-PIOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	0.001 TERASAMENTE		
	0.002 MONTAJ CONDUCTA		
	0.003 PROTECTIE CATODICA		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			
Executant			
Proiectant			
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE			



OBIECTIV
INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEL 12" SI 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT
-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A
BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	COR101 DECAPERTA SOL FERTIL COR102 LUCRARI AGRICOLE PE TEREN ARABIL COR103 SAPARE SANT CONDUCTA COR104 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN300 COR105 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 350	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	

OBIECTIV

INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT

-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A

BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL (inclusiv TVA) :	

Executant

Proiectant

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV
 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEL 12" SI 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT
 -CAPUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A
 BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	COR201 MONTAJ CONDUCTA 12"	
	COR202 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR - TERASAMENTE CONDUCTA DN 300	
	COR203 TRAVERSARE DN 1A SI DE422/3 IN TUB PROTECTOR - MONTAJ CONDUCTA DN300	
	COR204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300	
	COR205 MONTAJ CONDUCTA 14"	
	COR206 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR - MONTAJ CONDUCTA DN350	
	COR207 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350	
	COR208 DRUM ACCES PE MALURI SI IN ALBIE	
	COR209 PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIE FORAJ	
	COR210 PLATFORMA BALASTATA MAL DREPT - Depozitare materiale	
	COR211 PILOTI INFRASTRUCTURA - PIIA 1 + PIIA 2	
	COR212 PILOTI SUPRASTRUCTURA - PIIA 1 + PIIA 2	
	COR213 VOPSITORII PILE	
	COR214 GRINZI DE SUSTINERE	
	COR215 VERIFICAREA CALITATII PROTECTIEI	
	COR216 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER	
	COR217 AMENAJARE PLATFORMA	
	COR218 TRANSPORT BARACI 2BUC.	
	COR219 TRANSPORT UTILAJE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	

OBIECTIV
INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI IN ZONA CRIVAT
-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A
BUCURESTI-PIOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL (inclusiv TVA) :	

Executant

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV
INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT
-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A
BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDEUL DAMBOVITA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	COR301 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 12"	
	COR302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA CONDUCTA 12"	
	COR303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT CONDUCTA 12"	
	COR304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA 12"	
	COR305 PUNEREA IN FUNCTIONE CONDUCTA 12"	
	COR306 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEII SI TESTE DE INTERFERENTA CONDUCTA 12"	
	COR307 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 14"	
	COR308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA CONDUCTA 14"	
	COR309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT CONDUCTA 14"	
	COR310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTA 14"	
	COR311 PUNEREA IN FUNCTIONE CONDUCTA 14"	
	COR312 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A IZOLATIEI CONDUCTEII SI TESTE DE INTERFERENTA CONDUCTA 14"	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

OBIECTIV
INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI IN ZONA CRIVAT
-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A
BUCURESTI-PIOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL (inclusiv TVA) :	

Executant

Proiectant
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR101 DECOPERTA SOL FERTIL

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC19B1 100 MC. 30.200
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

002 TSC22D1 100 MC. 34.400
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

003 TSC26B1 100 MC. 34.400
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

004 TSC27B1 100 MC. 103.210
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
1 SAU 2

005 TSE04B1 100 MP. 120.070
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR101 DECOPERTA SOL FERTIL

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSC19B1	100 MC.	30.200
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.		
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2		
	- So = 13.535mp		
	- Se scade: - Parau Crivat = 35m		
	- Drum De 422/3 = 15m		
	- Drumuri exploatare agricola = 6 x 12m = 72m		
	- S = 122m x 12m = 1.464mp		
	- V = (13.535mp - 1.464mp) x 0,25m = 3.017,75mc		
002	TSC22D1	100 MC.	34.400
	SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1		
	BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2		
	- Conform art. 001: V = 3.017,75mc		
	- V = 3.017,75mc x 1,14 = 3.440,235mc		
003	TSC26B1	100 MC.	34.400
	DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA		
	5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1		
	SAU 2		
	- V = 3.017,75mc x 1,14 = 3.440,235mc		
004	TSC27B1	100 MC.	103.210
	SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE		
	5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.		
	1 SAU 2		
	- V art. 001 x 3		
	- V = 3.440,235mc x 3 = 10.320,705mc		
005	TSE04B1	100 MP.	120.070
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.		
	EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN		
	TEREN CATEG.1 SI 2		
	- S = (13.535mp - 1.464mp) = 12.071mp		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNesti, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR102 LUCRARI AGRICOLE PE TEREN ARABIL

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IFF09B1 HA 0.900
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM

002 IFF10A1 HA 0.900
DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

003 IFF12A1 HA 0.900
GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA

004 IFF13A1-1 HA 0.900
TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

005 TSH13B1 TONA 0.450
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *

006 TRA02A15 TONA 0.450
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.

007 IFH14B1-1 100 MP. 11.000
INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE	

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz COR102 LUCRARI AGRICOLE PE TEREN ARABIL

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	IFF09B1	HA	0.900
-----	---------	----	-------

ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM
- S = (12.455,08mp - 4.010,34mp) = 8.444,74mp

002	IFF10A1	HA	0.900
-----	---------	----	-------

DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 001 S = 8.444,74mp

003	IFF12A1	HA	0.900
-----	---------	----	-------

GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA
- Conform art. 001 S = 8.444,74mp

004	IFF13A1-1	HA	0.900
-----	-----------	----	-------

TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA
- Conform art. 001 S = 8.444,74mp

005	TSH13B1	TONA	0.450
-----	---------	------	-------

ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *
- 0,90ha x 0,5to/ha = 0,45to

006	TRA02A15	TONA	0.450
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 15 KM.
- Conform art. 005 = 0,45to

007	IFH14B1-1	100 MP.	11.000
-----	-----------	---------	--------

INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.
DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.
USOR SI MIJL.
- Teren Primarie: S = 1.079,95mp

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR103 SAPARE SANT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC03B1	100 MC.	9.000			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.					
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2					
002 TSA05C1	M.C.	99.800			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU					
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
003 DA05A1	M.C.	447.500			
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI					
SCARIFICAT					
004 TSD01B1	M.C.	447.500			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN MIJL.					
005 TSD04C1	M.C.	447.500			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.					
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE					
20CM GROS.T.NECOEZIV					
006 TSD02C1	100 MC.	5.500			
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.					
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.					
CU GROS.DE 31-50C					
007 TSD05B1	100 MC.	5.500			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.COEZI					
008 TSA05C1	M.C.	99.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU					
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
009 TSD01C1	M.C.	99.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN TARE					
010 TSD05B1	100 MC.	1.000			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.COEZI					

=====

011	TSA24A1	ORA	60.000
-----	---------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR103 SAPARE SANT CONDUCTA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	TSC03B1	100 MC.	9.000
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.		
	CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2		
	- Se scade - Parau Crivat = 25m		
	- Drumuri - DN 1A + De 422/3 = 35m		
	- Cond. 12" - V = (574 - 60)m x 0,90m x (1,324 - 0,25)m = 496,83mc		
	- Cond. 14" - V = (563 - 60)m x 0,90m x (1.356 - 0,25)m = 500,68mc		
	- Total = (496,83 + 500,68)mc = 997,51mc		
	- Mecanizat 90%: V = 997,51mc x 90% = 897,76mc		
002	TSA05C1	M.C.	99.800
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU		
	TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-		
	2M,T.TARE		
	- Se scade - Parau Crivat = 25m		
	- Drumuri - DN 1A + De 422/3 = 35m		
	- Cond. 12" - V = (574 - 60)m x 0,90m x (1,324 - 0,25)m = 496,83mc		
	- Cond. 14" - V = (563 - 60)m x 0,90m x (1.356 - 0,25)m = 500,68mc		
	- Total = (496,83 + 500,68)mc = 997,51m		
	- Manual 10%: V = 997,51mc x 10% = 99,75mc		
003	DA05A1	M.C.	447.500
	SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI		
	SCARIFICAT		
	- Se scade - Parau Crivat = 25m		
	- Drumuri - DN 1A + De 422/3 = 35m		
	- Cond. 12" - V = (574 - 60)m x 0,90m x (1,324 - 0,75)m = 265,53mc		
	- Cond. 14" - V = (563 - 60)m x 0,90m x (1.356 - 0,75)m = 274,34mc		
	- Total = (265,53 + 274,34)mc = 539,87m		
	- Se scade V Cond. 12": (574 - 60)m x 3,14 x 0,162m x 0,162m = 42,36mc		
	- Se scade V Cond. 14": (563 - 60)m x 3,14 x 0,178m x 0,178m = 50,04mc		
	- Total= (265,53 + 274,34)mc - (42,36 + 50,04)mc = 447,47mc		
004	TSD01B1	M.C.	447.500
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		
	BULG.TEREN MIJL.		
	- Conform art. 003 - V = 447,50mc		
005	TSD04C1	M.C.	447.500
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.		
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE		
	20CM GROS.T.NECOEZIV		
	- Conform art. 004 - V = 447,50mc		
006	TSD02C1	100 MC.	5.500
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.		
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.		
	CU GROS.DE 31-50C		
	- 997,51mc - 447,5mc = 550mc		
007	TSD05B1	100 MC.	5.500
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A		
	UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE		
	STRAT DIN PAM.COEZI		
	- Conform art. 006 - V = 550mc		

=====

008 TSA05C1 M.C. 99.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Gropi de pozitie
- Cond. 12" = 11 x 1,5m x 1,5m x 2m = 49,5mc
- Cond. 14" = 11 x 1,5m x 1,5m x 2m = 49,5mc
- Total = 99mc

009 TSD01C1 M.C. 99.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 008 - V = 99mc

010 TSD05B1 100 MC. 1.000
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 009

011 TSA24A1 ORA 60.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 2 x 5zile x 6ore/zi = 60ore

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR104 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN300

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC03B1	100 MC.	4.540			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.					
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2					
002 TSA02E1	M.C.	113.600			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.					
ADINC.<1,5M T.MIJL.					
003 TSA12C1	M.C.	29.700			
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU					
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA					
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE					
004 TSD01B1	M.C.	143.300			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN MIJL.					
005 TSD03C1	100 MC.	4.540			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
006 TSD05A1	100 MC.	6.000			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.NECOE					
007 TSA24A1	ORA	30.000			
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU					
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE					
6,6-12KW					

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Chi

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR104 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN300

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001 TSC03B1 100 MC. 4.540
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
 CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2
 - 568m x 1,0m x 1,0m = 568mc
 - Mecanizat 80%: V = 454mc

002 TSA02E1 M.C. 113.600
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.MIJL.
 - 568m x 1,0m x 1,0m = 568mc
 - Manual 20%: V = 113,6mc

003 TSA12C1 M.C. 29.700
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU
 SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA
 ADINC.0,0-1,5M,T.TARE
 - 11buc x 1,5m x 1,5m x 1,2m = 29,7mc

004 TSD01B1 M.C. 143.300
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.
 - Art. 002 + art. 003 = 143,3mc

005 TSD03C1 100 MC. 4.540
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2
 - Art. 1: V = 454mc

006 TSD05A1 100 MC. 6.000
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOE
 - 568mc + 29,7mc = 597,7mc

007 TSA24A1 ORA 30.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
 6,6-12KW
 - 5zile x 6ore/zi = 30ore

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR105 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 350

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC03B1	100 MC.	6.000			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.					
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2					
002 TSA02E1	M.C.	146.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.					
ADINC.<1,5M T.MIJL.					
003 TSA12C1	M.C.	40.500			
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU					
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA					
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE					
004 TSD01B1	M.C.	186.300			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN MIJL.					
005 TSD03C1	100 MC.	6.000			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
006 TSD05A1	100 MC.	7.700			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.NECOE					
007 TSA24A1	ORA	36.000			
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU					
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE					
6,6-12KW					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR105 SAPARE SANT DEMONTARE CONDUCTA DN 350

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	TSC03B1	100 MC.	6.000
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2			
- 729m x 1,0m x 1,0m = 729mc			
- Mecanizat 80%: V = 583,2mc			

002	TSA02E1	M.C.	146.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			
ADINC.<1,5M T.MIJL.			
- 729m x 1,0m x 1,0m = 729mc			
- Manual 20%: V = 145,8mc			

003	TSA12C1	M.C.	40.500
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU			
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA			
ADINC.0,0-1,5M,T.TARE			
- 15buc x 1,5m x 1,5m x 1,2m = 40,5mc			

004	TSD01B1	M.C.	186.300
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN MIJL.			
- Art. 002 + art. 003 = 186,3mc			

005	TSD03C1	100 MC.	6.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
- Art. 001: V = 583,2mc			

006	TSD05A1	100 MC.	7.700
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECOE			
- 583,2mc + 145,8mc + 40,5mc = 769,5mc			

007	TSA24A1	ORA	36.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU			
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE			
6,6-12KW			
- 6zile x 6ore/zi = 36ore			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR201 MONTAJ CONDUCTA 12"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA04E2 [1] HM. 5.740
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=300MM TEREN
GREU

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava trasa L 360N - X52 preizolata cu PE
extrudata tip N-v, gr. = 2,5mm, 323,9 x 7,1mm
- (574m - 21m curbe - 13m) = 540m
- 540m x 1,003 = 541,62m
- 542m x lei/m = lei

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava trasa L 360N - X52 neizolata,
323,9 x 7,1mm - 13m
- 13m x 1,003 = 13,04m
- 13m x lei/m = lei

004 AUT6730 ORA 24.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA02A02 TONA 32.239
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

006 NMB019921 ORA 48.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

007 GC05H1 HM. 5.740
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=300

008 AUT2920 ORA 8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

009 GC06H1 BUC. 2.000
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.
AVIND DN=300 MM

010 GD05F1 BUC. 10.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=12 TOLI

=====

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Teava curbata 45 grade R=5 DN 300 x 8,8mm - 10buc
 - 10buc x lei/buc = lei

012 M1L82A1 M 1.000
 EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
 PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
 (GR1 CR7)

013 M1L24A1 M 67.120
 POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
 LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
 CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

014 M1L05D1 BUC. 22.000
 ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
 A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
 14 MM. 300 MM

015 RPIF05G1 M 1.000
 TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
 A DE 8 MM*

016 GC04H1 BUC. 1.000
 MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
 PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
 PROB CU AER CU DN 300

017 M1J11A1 TONA 0.100
 TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
 PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
 GATA CONF.< 80 MM

018 7455395 BUC. 1.000
 DISPOZITIV GOLIRE

019 DF18B1 BUC. 7.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
 CONFECTIONATI INDUSTRI

020 6301793 BUC. 7.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

021 M1L01A1 BUC. 1.000
 VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
 OTELURILOR ALIATE

022 TRB05B25 TONA 2.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M

023 TRI1AF08A6 TONA 2.000
 INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
 CTG.3 *

024 TRI1AF09A6 TONA 2.000
 DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
 CTG.3 *

025 TRA02A35 TONA 2.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 35 KM.

```

=====
026  GD04G1          BUC.          2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=300 MM

027  M1J38A1         BUC.          66.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028  AUT7002         ORA           16.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029  AUT3554         ORA           16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030  AUT3502         ORA           16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031  AUT5604         ORA           16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032  TFC02G1         M             574.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.300 MM

033  GC04H1          BUC.           1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

034  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piston cu perii 12" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

035  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Dispozitiv golire-spalare conducta 12" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

036  GD08G1          BUC.           2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=300 MM

037  TRA05A04        TONA          47.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 4

038  W2H07A1         M             514.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

039  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena
  inscriptionata PRODUSE PETROLIERE
  Dimensiunea de : L=150mm; gr. 0,15mm
- Se livreaza role de 150mm x 100m - 5role
- 5role x ..... lei/rola = ..... lei

040  NMB019931       ORA           32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

```



```

=====
041  GB03H1          BUC.          1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=300 MM

042  4603252         BUC.          1.000
ROBINET SERTAR PANA NF M PU AM 64 300
225 S 2988

043  GB05H1          BUC.          2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 300 MM

044  4343565         BUC.          2.000
FLANSA GIT PN 64 300-324X11 OL37-3K PU
S6150

045  GB06H1          PER           2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 300 MM

046  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 300 PN 64 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

047  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezon M33 x 210 - 32buc
- 32buc x ..... lei/buc = ..... lei

048  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M33 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

049  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M33 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

050  GB08D1          BUC.          1.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
AVIND DN= 720-1100

051  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Protector din teava otel pentru robinet DN 300 - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

052  IZA04A1         MP.           7.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

053  IZA06A1         MP.           8.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

054  6108866         KG            8.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

055  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303
(pentru izolat ventile)
- 48kg/buc x 1buc = 48kg
- 48kg x ..... lei/kg = ..... lei

```

=====

056	NMB019931	ORA	16.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

057	GD11A1#	M.C.	41.120
-----	---------	------	--------

STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE
PE

058	TRA01A15	TONA	72.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

059	TRB01D14	TONA	72.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC SILOZ DESC ARUNCARE GRUPA 1-3
DISTANTA 40M

060	TSD01B1	M.C.	72.000
-----	---------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR201 MONTAJ CONDUCTA 12"

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 GA04E2 [1]HM. 5.740
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=300MM TEREN
GREU
- L = 574m

Norma: GA04E2 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=300MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	16.29999	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	13.30000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	3.20000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	6.26000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	8.06999	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	10.88000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	14.66100	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	5.07800	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.97799	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	12.03000	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	12.03000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	7.93799	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	18.35000	ORE

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava trasa L 360N - X52 preizolata cu PE
extrudata tip N-v, gr. = 2,5mm, 323,9 x 7,1mm
- (574m - 21m curbe - 13m) = 540m
- 540m x 1,003 = 541,62m
- 542m x lei/m = lei

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava trasa L 360N - X52 neizolata, 323,9 x 7,1mm - 13m
- 13m x 1,003 = 13,04m
- 13m x lei/m = lei

004 AUT6730 ORA 24.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA02A02 TONA 32.239
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.
- 555m x 55,5kg/m = 30.802,5kg
- 21m x 68,4kg/m = 1.436,4kg
- Total = 32.238,9kg

006 NMB019921 ORA 48.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

007 GC05H1 HM. 5.740
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=300

008 AUT2920 ORA 8.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

```

=====
009  GC06H1      BUC.      2.000
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.
AVIND DN=300 MM

010  GD05F1      BUC.      10.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=12 TOLI

011  YC01RON     LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 45 grade R=5 DN 300 x 8,8mm - 10buc
- 10buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  M1L82A1     M          1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013  M1L24A1     M          67.120
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 553m : 12m/buc = 46buc
- 10curbe x 2buc = 20buc
- 66buc x 3,14 x 0,3239 = 67,12m

014  M1L05D1     BUC.      22.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 300 MM
- Traversari - 10buc
- Fir - 46buc x 25% = 11,5buc
- Total = 21,50buc

015  RPIF05G1    M          1.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  GC04H1      BUC.      1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

017  M1J11A1     TONA       0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

018  7455395     BUC.      1.000
DISPOZITIV GOLIRE

019  DF18B1      BUC.      7.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

020  6301793     BUC.      7.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

021  M1L01A1     BUC.      1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

022  TRB05B25    TONA       2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

```

```

=====
023  TRI1AF08A6      TONA      2.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

024  TRI1AF09A6      TONA      2.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

025  TRA02A35        TONA      2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 35 KM.

026  GD04G1          BUC.      2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=300 MM

027  MJ38A1          BUC.      66.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028  AUT7002          ORA      16.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029  AUT3554          ORA      16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030  AUT3502          ORA      16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031  AUT5604          ORA      16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032  TFC02G1          M        574.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.300 MM

033  GC04H1          BUC.      1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 300

034  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piston cu perii 12" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

035  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Dispozitiv golire-spalare conducta 12" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

036  GD08G1          BUC.      2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=300 MM

037  TRA05A04        TONA      47.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 4
- 574m x 3,14 x 0,162m x 0,162m = 47,30mc

```



```

=====
038  W2H07A1      M      514.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
- L = 574m - 60m = 514m
- Se scad materiale 100%

039  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena
  inscriptionata PRODUSE PETROLIERE
  Dimensiunea de : L=150mm; gr. 0,15mm
- Se livreaza role de 150mm x 100m - 5role
- 5role x ..... lei/rola = ..... lei

040  NMB019931    ORA      32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

041  GB03H1       BUC.      1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=300 MM

042  4603252      BUC.      1.000
ROBINET SERTAR PANA NF M PU AM 64 300
225 S 2988

043  GB05H1       BUC.      2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 300 MM

044  4343565      BUC.      2.000
FLANSA GIT PN 64 300-324X11 OL37-3K PU
S6150

045  GB06H1       PER      2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 300 MM

046  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 300 PN 64 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

047  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezon M33 x 210 - 32buc
- 32buc x ..... lei/buc = ..... lei

048  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M33 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

049  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M33 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

050  GB08D1       BUC.      1.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRĂ SI
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
AVIND DN= 720-1100

051  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Protector din teava otel pentru robinet DN 300 - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

```

=====

052 IZA04A1 MP. 7.000
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA
 - 1 x 4mp/buc = 4mp
 - 1 x 3mp/buc = 3mp
 - Total = 7mp

053 IZA06A1 MP. 8.000
 VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
 CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC
 - Robineti - 1buc x 3mp/buc = 3mp
 - Protectoare - 1buc x 4,5mp/buc = 4,5mp

054 6108866 KG 8.000
 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

055 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303
 (pentru izolat ventile)
 - 48kg/buc x 1buc = 48kg
 - 48kg x lei/kg = lei

056 NMB019931 ORA 16.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
 CAT.3

057 GD11A1# M.C. 41.120
 STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE
 PE
 - 514m x 0,80m x 0,10m = 41,12mc

Norma: GD11A1# U.M.:M.C. STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE PE

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	1.05000	M.C.
0019621	SAPATOR CAT.2	0.45600	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.31920	ORE

058 TRA01A15 TONA 72.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.
 - 41,12mc x 1,75to/mc = 71,96to

059 TRB01D14 TONA 72.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC SILOZ DESC ARUNCARE GRUPA 1-3
 DISTANTA 40M
 - Conform art. 057

060 TSD01B1 M.C. 72.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR202 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR
- TERASAMENTE CONDUCTA DN 300

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA05C1 M.C. 135.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE

002 TSD01C1 M.C. 135.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

003 TSD05A1 100 MC. 1.400
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE

004 TSE01C1 100 MP. 2.100
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE

005 AUT3501 ORA 32.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,40-0,70MC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR202 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR
- TERASAMENTE CONDUCTA DN 300

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSA05C1	M.C.	135.000
-----	---------	------	---------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- V = 52mc + 83mc = 135mc
- Manual 100%
- Total = 135mc

002	TSD01C1	M.C.	135.000
-----	---------	------	---------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 001

003	TSD05A1	100 MC.	1.400
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
- Conform art. 001 V = 135mc

004	TSE01C1	100 MP.	2.100
-----	---------	---------	-------

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE
- 90mp + 120mp = 210mp

005	AUT3501	ORA	32.000
-----	---------	-----	--------

EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,40-0,70MC
Gropi de pozitie utilaj
Scos pamant si umplutura cu pamant
rezultat in urma terasamentelor manuale
- 4zile x 8ore/zi = 32ore

Persoana juridica achizitoare
CONFET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR203 TRAVERSARE DN 1A SI DE422/3 IN TUB PROTECTOR
- MONTAJ CONDUCTA DN300

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA09C1 [1] M 25.000
SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
TEAVA AVIND 406

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tub protector din teava 406,4 x 8mm,
sudata elicoidal, L 245N - 25m
- 25m x lei/m = lei

003 ACA17C1 BUC. 30.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
20 LA INC. 50 K

004 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Inele distantiere tip ALTA M/N 16" - 12 3/4" - 28buc
- 28buc x lei/buc = lei

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- PRESETUPA METALICA 323,9 MONTATA
IN TUB PROTECTOR DN 406 - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei

006 GA01A1 [1] HM. 0.140
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
NORMAL

007 3251222 M 14.000
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 x 3,58/
GRAD B S 715/2

008 GA11A1 [7] BUC. 2.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

009 3270028 BUC. 1.000
INSTALATIE DE AERISIRE

010 6310186 BUC. 1.000
CAMIN SCURSORI

=====

011 IZA04A1 MP. 32.000
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

012 IZL06C1 MP. 32.000
 IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
 OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
 FOARTE INTARITA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 7315634 MP. 64.000
 BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD

014 NMB025041 ORA 16.000
 MONTATOR CONDUCTE CAT.4

015 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare mansoane termocontractile cu
 dubla sectiune 324 - 406 (12 3/4" - 16") = 2 buc
 - 2buc x lei/buc =lei

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -CASS
 -ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
 -FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
 -FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR203 TRAVERSARE DN 1A SI DE422/3 IN
TUB PROTECTOR - MONTAJ CONDUCTA DN300

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 GA09C1 [1]M 25.000
SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
TEAVA AVIND 406
Conform reteta anexata
- L = 25m

Norma: GA09C1 [1] U.M.:M SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE PROT PE SUB
DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI TEAVA AVIND 406

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.28000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.09000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.09000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.10000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.20000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.20000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	1.76000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.10000	ORE
0025051	MONTATOR CONDUCTE CAT.5	1.91000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.26000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	1.40000	ORE
0003619	INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	1.42000	ORE

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tub protector din teava 406,4 x 8mm,
sudata elicoidal, L 245N - 25m
- 25m x lei/m = lei

003 ACA17C1 BUC. 30.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
20 LA INC. 50 K

004 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Inele distantiere tip ALTA M/N 16" - 12 3/4" - 28buc
- 28buc x lei/buc = lei

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- PRESETUPA METALICA 323,9 MONTATA
IN TUB PROTECTOR DN 406 - 2buc
- 2buc x lei/buc =lei

006 GA01A1 [1]HM. 0.140
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
NORMAL
- L = 7m + 7m = 14m

Norma: GA01A1 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREEN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	1.76000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.57000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12599	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.39700	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.64300	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.56899	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.53500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	1.14000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.18500	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	1.82700	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	1.82700	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.06000	ORE

007 3251222 M 14.000
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
GRAD B S 715/2
- 2 x 7m = 14m

008 GA11A1 [7]BUC. 2.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI
Norma: GA11A1 [7] U.M.:BUC. INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.TRAVERSARI DE DRUMURI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.80000	KG
0019621	SAPATOR CAT.2	53.57000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.39000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	2.39000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	2.39000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.78000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	2.39000	ORE
0010221	BETONIST CAT.2	1.59000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.48000	ORE

009 3270028 BUC. 1.000
INSTALATIE DE AERISIRE

010 6310186 BUC. 1.000
CAMIN SCURSURI

011 IZA04A1 MP. 32.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA
- 25m x 3,14 x 0,406m = 31,871mp

012 IZL06C1 MP. 32.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA
- Conform art. 011 S = 31,871mp
- Se scad materiale 100%

013 7315634 MP. 64.000
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD
- S = 2 x 32mp = 64mp

014 NMB025041 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4
- 8ore/zi x 2zile = 16ore

015 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare mansoane termocontractile cu
dubla sectiune 324 - 406 (12 3/4" - 16") - 2 buc
- 2buc x lei/buc =lei

Persoana juridica achizitoare
CONFET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA
			T O T A L	

001 M1M05G1 M 568.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=300

002 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 64.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 31.240
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

005 TRA02A25 TONA 31.240
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR204 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 300

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	M1M05G1	M	568.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN			
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA			
LA H=3M DN=300			
- L = 568m			

002	AUT6730	ORA	32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			

003	NMB019921	ORA	64.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ			
CAT.2			
- 2 x 32ore = 64ore			

004	TRA02A50	TONA	31.240
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
- Cond 12": 568m x 55kg/m = 31.240kg			
- Distanța Cornesti-Inotesti 75km			

005	TRA02A25	TONA	31.240
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 25 KM.			
- Cond 12: 568m x 55kg/m = 31.204kg			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR205 MONTAJ CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA04F2 [1] HM. 5.620
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=350MM TEREN
GREU

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava trasa L 360N - X52 preizolata cu PE
extrudata tip N-v, gr. 2,5mm, 355,6 x 7,1mm - 520m
- 520m x 1,003 = 521,56m
- 522m x lei/m = lei

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava trasa L 360N - X52
neizolata, 355,6 x 7,1mm - 13m
- 13m x 1,003 = 13,04m
- 13m x lei/m = lei

004 AUT6730 ORA 24.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA02A02 TONA 35.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.

006 NMB019921 ORA 40.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

007 GC05I1 HM. 5.620
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=350

008 AUT2920 ORA 16.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

009 GC06I1 BUC. 2.000
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.
AVIND DN=350 MM

010 GD05G1 BUC. 12.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=14 TOLI

=====

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Teava curbata 45 grade R=5 DN 350 x 8,8mm - 12buc
 - 12buc x lei/buc = lei

012 M1L82A1 M 1.000
 EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
 PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
 (GR1 CR7)

013 M1L24A1 M 77.000
 POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
 LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
 CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

014 M1L05E1 BUC. 22.000
 ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
 A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
 14 MM. 350 MM

015 RPIF05G1 M 1.000
 TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
 A DE 8 MM*

016 GC04I1 BUC. 1.000
 MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
 PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
 PROB CU AER CU DN 350

017 M1J11A1 TONA 0.100
 TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
 PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
 GATA CONF.< 80 MM

018 7455395 BUC. 1.000
 DISPOZITIV GOLIRE

019 DF18B1 BUC. 7.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
 CONFECTIONATI INDUSTRI

020 6301793 BUC. 7.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

021 M1L01A1 BUC. 1.000
 VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
 OTELURILOR ALIATE

022 TRB05B25 TONA 4.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M

023 TRI1AF08A6 TONA 4.000
 INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
 CTG.3 *

024 TRI1AF09A6 TONA 4.000
 DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
 CTG.3 *

025 TRA02A35 TONA 4.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 35 KM.

=====

026	GD04H1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=350 MM

027	M1J38A1	BUC.	70.000
-----	---------	------	--------

MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028	AUT7002	ORA	24.000
-----	---------	-----	--------

MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029	AUT3554	ORA	16.000
-----	---------	-----	--------

BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030	AUT3502	ORA	16.000
-----	---------	-----	--------

EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031	AUT5604	ORA	16.000
-----	---------	-----	--------

TRACTOR PE PNEURI 65CP

032	TFC02H1	M	563.000
-----	---------	---	---------

SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.350 MM

033	GC04I1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

034	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piston cu perii 14" - 1buc
- 1buc x lei/buc = lei

035	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Dispozitiv spalare conducta 14" - 1buc
- 1buc x lei/buc = lei

036	GD08H1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=350 MM

037	TRA05A02	TONA	56.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2

038	W2H07A1	M	562.000
-----	---------	---	---------

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

039	YC01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena
inscriptionata PRODUSE PETROLIERE
- Dimensiunea de : L=150mm, gr. 0,15mm -
Se livreaza role de 150mm x 100m - 6role
- 6role x lei/rola = lei

040	NMB019931	ORA	24.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

```

=====
041  GB03I1          BUC.          1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=350 MM

042  4501533         BUC.          1.000
ROBINET CU SERTAR PANA,DIN OTEL,PN64
DN350*

043  GB05I1          BUC.          2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 350 MM

044  4344222         BUC.          2.000
FLANSA GIT PN 64 350-356X12,5 OL42-3K PU
S6150

045  GB06I1          PER           2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 350 MM

046  YC01IRON        LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 350 PN 64 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

047  YC01IRON        LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezoane M36 x 210 - 32buc
- 32buc x ..... lei/buc = ..... lei

048  YC01IRON        LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M36 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

049  YC01IRON        LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M 36 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

050  GB08D1          BUC.          1.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
AVIND DN= 720-1100

051  YC01IRON        LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Protector pentru robinet DN 350 - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

052  IZA04A1         MP.           7.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

053  IZA06A1         MP.           8.000
VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC

054  6108866         KG           4.000
EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65

055  YC01IRON        LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303
(pentru izolat ventile)
- 48kg x 1buc = 48kg
- 48kg x ..... lei/kg = ..... lei

```


=====

056	NMB019931	ORA	24.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

057	GD11A1#	M.C.	48.000
-----	---------	------	--------

STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE
PE

058	TRA01A15	TONA	84.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

059	TRB01D14	TONA	84.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC SILOZ DESC ARUNCARE GRUPA 1-3
DISTANTA 40M

060	TSD01B1	M.C.	48.000
-----	---------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE	

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz COR205 MONTAJ CONDUCTA 14"

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 GA04F2 [1]HM. 5.620
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=350MM TEREN
GREU
- L = 562m

Norma: GA04F2 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA
A LANSARII DN=350MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	21.50000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	18.00000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	4.40000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	6.65000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	14.77800	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	29.99099	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	17.80500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	5.20800	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	2.08199	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	12.77400	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	12.77400	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	9.32400	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	20.20000	ORE

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava trasa L 360N - X52 preizolata cu PE
extrudata tip N-v, gr. 2,5mm, 355,6 x 7,1mm - 520m
- 520m x 1,003 = 521,56m
- 522m x lei/m = lei

003 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare teava trasa L 360N - X52
neizolata, 355,6 x 7,1mm - 13m
- 13m x 1,003 = 13,04m
- 13m x lei/m = lei

004 AUT6730 ORA 24.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA02A02 TONA 35.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.
- Teava: 533m x 61,1kg/m = 32.566,3kg
- Curbe: 29m x 75,26kg/m = 2.182,54kg
- Total = 34.748,84kg

006 NMB019921 ORA 40.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

007 GC05I1 HM. 5.620
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=350

008 AUT2920 ORA 16.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE

```

=====
009  GC06I1      BUC.      2.000
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.
AVIND DN=350 MM

010  GD05G1      BUC.      12.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=14 TOLI

011  YC01RON     LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava curbata 45 grade R=5 DN 350 x 8,8mm - 12buc
- 12buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  M1L82A1     M          1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

013  M1L24A1     M          77.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- 12 curbe x 2buc = 24buc
- 533m :12m/buc = 45buc
- (24 + 45)buc x 3,14 x 0,3556= 77,04m

014  M1L05E1     BUC.      22.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 350 MM
- Traversari - 10buc
- Fir - 45buc x 25% = 11,25buc

015  RPIF05G1    M          1.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

016  GC04I1      BUC.      1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

017  M1J11A1     TONA       0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

018  7455395     BUC.      1.000
DISPOZITIV GOLIRE

019  DF18B1      BUC.      7.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

020  6301793     BUC.      7.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

021  M1L01A1     BUC.      1.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

022  TRB05B25    TONA       4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

```

```

=====
023  TRI1AF08A6      TONA      4.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

024  TRI1AF09A6      TONA      4.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -RAMPA
CTG.3 *

025  TRA02A35        TONA      4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 35 KM.

026  GD04H1          BUC.      2.000
IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=350 MM

027  M1J38A1         BUC.      70.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

028  AUT7002          ORA      24.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

029  AUT3554          ORA      16.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

030  AUT3502          ORA      16.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

031  AUT5604          ORA      16.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

032  TFC02H1         M        563.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.350 MM

033  GC04I1          BUC.      1.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 350

034  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piston cu perii 14" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

035  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Dispozitiv spalare conducta 14" - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

036  GD08H1          BUC.      2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=350 MM

037  TRA05A02        TONA      56.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
- 563m x 3,14 x 0,178m x 0,178m = 56,01mc

```

```

=====
038  W2H07A1      M      562.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
- L = 562m
- Se scad materiale 100%

039  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena
  inscriptionata PRODUSE PETROLIERE
- Dimensiunea de : L=150mm, gr. 0,15mm -
Se livreaza role de 150mm x 100m - 6role
- 6role x ..... lei/rola = ..... lei

040  NMB019931    ORA      24.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

041  GB03I1      BUC.      1.000
ROBINET CU FLANSE PN 64 AVIND DN=350 MM

042  4501533      BUC.      1.000
ROBINET CU SERTAR PANA,DIN OTEL,PN64
DN350*

043  GB05I1      BUC.      2.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 350 MM

044  4344222      BUC.      2.000
FLANSA GIT PN 64 350-356X12,5 OL42-3K PU
S6150

045  GB06I1      PER      2.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 350 MM

046  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 350 PN 64 - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

047  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezoane M36 x 210 - 32buc
- 32buc x ..... lei/buc = ..... lei

048  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M36 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

049  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M 36 - 64buc
- 64buc x ..... lei/buc = ..... lei

050  GB08D1      BUC.      1.000
PROTECTOR METAL INCL.TIJA DE MANEVRA SI
CAPUL PTR.VENTILE MONTAT PE CONDUCTE
AVIND DN= 720-1100

051  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Protector pentru robinet DN 350 - 1buc
- 1buc x ..... lei/buc = ..... lei

```

=====

052 IZA04A1 MP. 7.000
 PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
 PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA
 - 1 x 4mp/buc = 4mp
 - 1 x 3mp/buc = 3mp
 - Total = 7mp

053 IZA06A1 MP. 8.000
 VOPSITORII ANTICOROSIVE LA UTILAJE SI
 CONSTR.MET.CU EMAIL CLORCAUCIUC
 - Robineti - 1buc x 3mp/buc = 3mp
 - Protectoare - 1buc x 4,5mp/buc = 4,5mp

054 6108866 KG 4.000
 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65
 - 70m x 3,14 x 0,15m x 0,15m = 4,94mc

055 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Mastic Petrolatum KEBU PETRO - TAPE A303
 (pentru izolat ventile)
 - 48kg x 1buc = 48kg
 - 48kg x lei/kg = lei

056 NMB019931 ORA 24.000
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
 CAT.3

057 GD11A1# M.C. 48.000
 STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE
 PE
 - 533m x 0,90m x 0,10m = 47,97mc

Norma: GD11A1# U.M.:M.C. STRAT DE NISIP PENTRU PROTEJARE CONDUCTE PE

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	1.05000	M.C.
0019621	SAPATOR CAT.2	0.45600	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.31920	ORE

058 TRA01A15 TONA 84.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 15 KM.
 - 48mc x 1,75to/mc = 84to

059 TRB01D14 TONA 84.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC SILOZ DESC ARUNCARE GRUPA 1-3
 DISTANTA 40M

060 TSD01B1 M.C. 48.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta COR206 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR
- MONTAJ CONDUCTA DN350

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

001 GA09E1 [1] M 25.000
SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
TEAVA AVIND 521

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tub protector din teava 508 x 8mm,
sudata elicoidal, L245 - 25m
- 25m x lei/m = lei

003 ACA17C1 BUC. 30.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
20 LA INC. 50 K

004 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Inele distantiere tip ALTA M/N 20"/14" - 28buc
- 28buc x lei/buc = lei

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Presetupa metalica 355,6 montata in tub
protector DN 508 - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei

006 GA01A1 [1] HM. 0.150
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
NORMAL

007 3251222 M 15.000
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
GRAD B S 715/2

008 GA11A1 [7] BUC. 2.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

009 3270028 BUC. 1.000
INSTALATIE DE AERISIRE

010 6310186 BUC. 1.000
CAMIN SCURSORI


```

=====
011 IZA04A1      MP.          41.140
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

012 IZL06C1      MP.          41.200
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

013 7315634      MP.          82.400
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD

014 NMB025041    ORA          16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

015 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare mansoane termocontractile cu
  dubla sectiune 355 - 508 (114" - 20") - 2 buc
- 2buc x ..... lei/buc = .....lei

016 GB05A1       BUC.          8.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 50 MM

017 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare flansa gat PN 64, DN 50 - 4buc
- 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

018 GB06A1       PER          4.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 50 MM

019 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 50 PN 64 - 4buc
- 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

020 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezoane M20 x 120 - 16buc
- 16buc x ..... lei/buc = ..... lei

021 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M20 - 32buc
- 32buc x ..... lei/buc = ..... lei

022 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M 20 - 32buc
- 32buc x ..... lei/buc = ..... lei

```

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR206 TRAVERSARE DN 1A SI DE 422/3 IN TUB PROTECTOR
- MONTAJ CONDUCTA DN350

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 GA09E1 [1]M 25.000
SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
TEAVA AVIND 521
Conform reteta anexata
- L = 25m

Norma: GA09E1 [1] U.M.:M SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE PROT PE SUB
DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI TEAVA AVIND 521

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.32600	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.12000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	0.14000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.29000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	0.29000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.68000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	0.14000	ORE
0025051	MONTATOR CONDUCTE CAT.5	1.55000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.30000	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	1.72000	ORE
0003619	INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	1.75000	ORE

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Tub protector din teava 508 x 8mm,
sudata elicoidal, L245 - 25m
- 25m x lei/m = lei

003 ACA17C1 BUC. 30.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
20 LA INC. 50 K

004 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Inele distantiere tip ALTA M/N 20"/14" - 28buc
- 28buc x lei/buc = lei

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Presetupa metalica 355,6 montata in tub
protector DN 508 - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei

006 GA01A1 [1]HM. 0.150
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
NORMAL
- L = 8m + 7m = 15m

Norma: GA01A1 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	1.76000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.57000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12599	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.39700	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.64300	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.56899	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.53500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	1.14000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.18500	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	1.82700	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	1.82700	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.06000	ORE

007 3251222 M 15.000
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
GRAD B S 715/2

008 GA11A1 [7]BUC. 2.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

Norma: GA11A1 [7] U.M.:BUC. INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.TRAVERSARI DE DRUMURI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.80000	KG
0019621	SAPATOR CAT.2	53.57000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.39000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	2.39000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	2.39000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.78000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	2.39000	ORE
0010221	BETONIST CAT.2	1.59000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.48000	ORE

009 3270028 BUC. 1.000
INSTALATIE DE AERISIRE

010 6310186 BUC. 1.000
CAMIN SCURSURI

011 IZA04A1 MP. 41.140
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA
- 25m x 3,14 x 0,524m = 41,134mp

012 IZL06C1 MP. 41.200
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA
- Conform art. 011 S = 41,2mp
- Se scad materiale 100%

013 7315634 MP. 82.400
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD
- S = 2 x 41,2mp =82,4mp

014 NMB025041 ORA 16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4
- 8ore/zi x 2zile = 16ore

015 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare mansoane termocontractile cu
dubla sectiune 355 - 508 (114" - 20") - 2 buc
- 2buc x lei/buc =lei

=====

016 GB05A1 BUC. 8.000
FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.
MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE
OTEL AVIND DN= 50 MM

017 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare flansa gat PN 64, DN 50 - 4buc
- 4buc x lei/buc = lei

018 GB06A1 PER 4.000
ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.
PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 50 MM

019 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Garnitura spirometalica DN 50 PN 64 - 4buc
- 4buc x lei/buc = lei

020 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Prezoane M20 x 120 - 16buc
- 16buc x lei/buc = lei

021 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Piulite M20 - 32buc
- 32buc x lei/buc = lei

022 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Saibe M 20 - 32buc
- 32buc x lei/buc = lei

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR207 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1M05H1 M 729.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=350

002 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003 NMB019921 ORA 32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

004 TRA02A50 TONA 43.740
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

005 TRA02A25 TONA 43.740
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz COR207 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA DN 350

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1M05H1	M	729.000
-----	---------	---	---------

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=350
- L = 729m

002	AUT6730	ORA	32.000
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

003	NMB019921	ORA	32.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

004	TRA02A50	TONA	43.740
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.
- Cond 12": 729m x 60kg/m = 43.740kg

005	TRA02A25	TONA	43.740
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 25 KM.
- Cond 12": 729m x 60kg/m = 43.740kg

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR208 DRUM ACCES PE MALURI SI IN ALBIE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC19C1 100 MC. 0.320
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

002 TRA01A20 TONA 56.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

003 2200393 M.C. 32.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

004 TSD03B1 100 MC. 0.320
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 .CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4

005 TSD07C1 100 MC. 0.320
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T.EXCL.UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT.
97-98 %

006 TSD03E1 100 MC. 0.320
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM
TER.CAT.1 SAU 2

007 TSE04B1 100 MP. 1.600
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR208 DRUM ACCES PE MALURI SI IN ALBIE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC19C1	100 MC.	0.320
-----	---------	---------	-------

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
 IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
 - pe maluri: 2 x 20m x 4m x 0,20m = 32mc

002	TRA01A20	TONA	56.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.
 - Transport balast
 - Conform art. 001 V = 32mc
 - 32mc x 1,75to/mc = 56to

003	2200393	M.C.	32.000
-----	---------	------	--------

BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM
 - Conform art. 001 = 32mc

004	TSD03B1	100 MC.	0.320
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
 TER.CAT.3 SAU 4
 - Conform art. 003 - balast V = 32mc

005	TSD07C1	100 MC.	0.320
-----	---------	---------	-------

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
 97-98 %
 - Conform art. 004

006	TSD03E1	100 MC.	0.320
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM
 TER.CAT.1 SAU 2
 - pamant - 32mc

007	TSE04B1	100 MP.	1.600
-----	---------	---------	-------

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
 EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
 TEREN CATEG.1 SI 2
 - 2 x 20m x 4m = 160mp

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta COR209 PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIE FORAJ

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 TSC03F1	100 MC.	0.400		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.				
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2				
002 TRA01A20	TONA	70.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				
DIST.= 20 KM.				
003 TSD03B1	100 MC.	0.400		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE				
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM				
TER.CAT.3 SAU 4				
004 TSD05B1	100 MC.	0.400		
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A				
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE				
STRAT DIN PAM.COEZI				
005 TSC19C1	100 MC.	0.400		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.				
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3				
006 TSD03C1	100 MC.	0.400		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE				
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM				
TER.CAT.1 SAU 2				
007 TSE04B1	100 MP.	1.000		
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.				
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN				
TEREN CATEG.1 SI 2				

=====

008 2200393	M.C.	40.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=
Valoare aferenta utilaje electrice	=

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE	

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR209 PLATFORME BALASTATE PT INSTALATIE FORAJ

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC03F1	100 MC.	0.400
-----	---------	---------	-------

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- Incarcare balast:
- 2buc x 8m x 5m x 0,50m = 40mc

002	TRA01A20	TONA	70.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.
- balast: 40mc
- 40mc x 1,75to/mc = 70to

003	TSD03B1	100 MC.	0.400
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 001

004	TSD05B1	100 MC.	0.400
-----	---------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 003

005	TSC19C1	100 MC.	0.400
-----	---------	---------	-------

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- Decoperta: V = 2 x 8m x 5m x 0,50m = 40mc

006	TSD03C1	100 MC.	0.400
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 005 - pamant din decoperta

007	TSE04B1	100 MP.	1.000
-----	---------	---------	-------

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 2 x 8m x 5m = 80mp

008	2200393	M.C.	40.000
-----	---------	------	--------

BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM
- Conform art. 001: V = 40mc

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR210 PLATFORMA BALASTATA MAL DREPT
- Depozitare materiale

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC03F1	100 MC.	0.900			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.					
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2					
002 TRA01A20	TONA	157.500			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 20 KM.					
003 TSD03B1	100 MC.	0.900			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM					
TER.CAT.3 SAU 4					
004 TSD05B1	100 MC.	0.900			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.COEZI					
005 TSC19C1	100 MC.	0.900			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.					
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3					
006 TSD03C1	100 MC.	0.900			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
007 TSE04B1	100 MP.	3.000			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.					
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN					
TEREN CATEG.1 SI 2					
008 2200393	M.C.	90.000			
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR210 PLATFORMA BALASTATA MAL DREPT
- Depozitare materiale

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 TSC03F1 100 MC. 0.900
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- balast - 20m x 15m x 0,30m = 90mc

002 TRA01A20 TONA 157.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.
- balast: 90mc
- 90mc x 1,75to/mc = 157,5to

003 TSD03B1 100 MC. 0.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 001

004 TSD05B1 100 MC. 0.900
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 003

005 TSC19C1 100 MC. 0.900
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- Decoperta teren V = 20m x 15m x 0,30m = 90mc

006 TSD03C1 100 MC. 0.900
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 005 - pamant din decoperta

007 TSE04B1 100 MP. 3.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 20m x 15m = 300mp

008 2200393 M.C. 90.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta COR211 PILOTI INFRASTRUCTURA - PILA 1 + PILA 2

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 FJB01B M 29.320
FORAJ HIDRAULIC CU CIRCULATIE DIRECTA
EXECUTAT CU SAPA INSTALATIE 500 M
ADINCIME IN TEREN GR 3_4

002 FJH01A M.C. 14.110
NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA
1,100_1,150 KGF/DMC.PREP.DIN HUMA
MACINATA CU CIRC.DIR.

003 FJH02A M.C. 14.110
CONDITIONARE NOROI FORAJ CU TRASGEL PT.
GREUT.SPECIFICA 1,100_1,150 KGF/DMC

004 FJD01C M 30.000
TUB COL DEFINITIVE INST HIDR CIRC DIR
500 M AD BURLAME DN 6 5/8_12 3/4 TOLI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava fara sudura 323,9 x 8,8mm X 52 API 5LX - 30m
- 30m x lei/m = lei

006 FJH05C M.C. 5.800
CIMENT.COL.DEFINITIV.IN VEDEREA IZOLARII
STRATELOR LA FORAJ HIDR.CIRC.DIR.500 M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007 FJH03A M 30.000
CURATIREA SI SPALAREA CU APA A FORAJULUI
IN VEDEREA INDEP NOROI,FORAJ HIDR CIRC
DIR 500 M AD

008 CC01A1 KG 418.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

009 CZ0301K1 KG 430.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

010 CA02A1 M.C. 5.750
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC

=====

011 YC01RON LEI.
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
 - Procurare beton de ciment pompabil, B300 C18/22,5,
 cu agregate 0 - 16mm
 - $V = 5,75mc \times 1,008 = 5,796mc$
 - $5,8mc \times \dots \dots lei/mc = \dots \dots lei$

012 TRA06A20 TONA 14.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

013 AUT3401 ORA 8.000
 POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU
 LA SUPR EXCL AER COMP

014 TRA01A40 TONA 2.530
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 40 KM.

015 AUT6730 ORA 16.000
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

016 TRB05B23 TONA 0.800
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 30M

017 TRI1AF08A6 TONA 0.800
 INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
 CTG.3 *

018 TRI1AF10A6 TONA 0.800
 DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
 CTG.3 *

019 NMB025021 ORA 64.000
 MONTATOR CONDUCTE CAT.2

020 PK50D1 M 10.000
 SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET
 ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 5-
 10 MM

021 M1L05A1 BUC. 4.000
 ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE
 A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
 14 MM. 150 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR211 PILOTI INFRASTRUCTURA - PILA 1 + PILA 2

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 FJB01B M 29.320
FORAJ HIDRAULIC CU CIRCULATIE DIRECTA
EXECUTAT CU SAPA INSTALATIE 500 M
ADINCIME IN TEREN GR 3_4
- Pila 1 - 2buc x 7,33m/buc = 14,66m
- Pila 2 - 2buc x 7,33m/buc = 14,66m
- Total = 29,32m

002 FJH01A M.C. 14.110
NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA
1,100_1,150 KGF/DMC.PREP.DIN HUMA
MACINATA CU CIRC.DIR.
- 30mc x 2 x 0,196mc/m x 1,2 = 14,11mc

003 FJH02A M.C. 14.110
CONDITIONARE NOROI FORAJ CU TRASGEL PT.
GREUT.SPECIFICA 1,100_1,150 KGF/DMC

004 FJD01C M 30.000
TUB COL DEFINITIVE INST HIDR CIRC DIR
500 M AD BURLAME DN 6 5/8_12 3/4 TOLI
- 100% material
- Conform art. 001 = 29,32m

005 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava fara sudura 323,9 x 8,8mm X 52 API 5LX - 30m
- 30m x lei/m = lei

006 FJH05C M.C. 5.800
CIMENT.COL.DEFINITIV.IN VEDEREA IZOLARII
STRATELOR LA FORAJ HIDR.CIRC.DIR.500 M
- 29,32m x 3,14 x 0,25m x 0,25m = 5,75mc
- Se scad materiale 100%

007 FJH03A M 30.000
CURATIREA SI SPALAREA CU APA A FORAJULUI
IN VEDEREA INDEP NOROI, FORAJ HIDR CIRC
DIR 500 M AD
- Conform art. 004

008 CC01A1 KG 418.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE
- Ø 6mm - 0,9m/m x 5buc x 4 x 0,222kg/m = 3,99kg
- Ø 6mm - 6,69m/m x 7,33m x 4 x 0,222kg/m = 43,55kg
- Ø 16mm - 8m/m x 7,33m x 4 x 1,578kg/m = 370,14kg
- Total = 417,68kg

009 CZ0301K1 KG 430.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM
- 417,68kg x 1,03 = 430,21kg

```

=====
010  CA02A1          M.C.          5.750
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC
- 29,32m x 3,14 x 0,25m x 0,25m = 5,75mc

011  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare beton de ciment pompabil, B300 C18/22,5,
  cu agregate 0 - 16mm
- V = 5,75mc x 1,008 = 5,796mc
- 5,8mc x ..... lei/mc = ..... lei

012  TRA06A20        TONA          14.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
- 5,8mc x 2,45to/mc = 14,20to

013  AUT3401         ORA           8.000
POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU
LA SUPR EXCL AER COMP
- 1zi x 8ore/zi = 8ore

014  TRA01A40        TONA          2.530
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.
- Teava 29,32m x 68,40kg/m = 2.005,49kg
- Armatura: 418kg
- Alte materiale 100kg
- Total = 2.523,50kg

015  AUT6730         ORA          16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
- 2 zile x 8ore/zi = 16ore

016  TRB05B23        TONA          0.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 30M
- 798kg

017  TRI1AF08A6      TONA          0.800
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *
- Conform art. 016

018  TRI1AF10A6      TONA          0.800
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *
- Conform art. 016

019  NMB025021       ORA          64.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2
- 2 x 2 zile/pila x 2 pile x 8 ore/zi = 64ore

020  PK50D1          M            10.000
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET
ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 5-
10 MM

021  M1L05A1         BUC.          4.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 150 MM

```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta COR212 PILOTI SUPRASTRUCTURA - PILA 1 + PILA 2

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 CL13C1 TONA 1.050
MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJE NTRE 0,15-1,5T ASAMBL PRIN
SUDURA CU H<35M

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare materiale suprastructura conform
tabel necesar materiale
- Teava neagra 323,9 x 8,8mm
- Pila 1+ Pila 2
- Pozitii P1 + P2 + P3 + P4
- Conform art. 001 = 1.047,05kg
- 1.047,05kg x lei/kg = lei

003 CP22B1 M 48.000
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL
SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 8-10MM INCLUSIV

004 RPAC18A1 BUC. 48.000
TAIEREA IN SANT CU FLACARA OXIACETILENIC
A A TEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 200 MM*

005 CL13C1 TONA 0.760
MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJE NTRE 0,15-1,5T ASAMBL PRIN
SUDURA CU H<35M

006 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare reazem mobil: 2buc
- 2 buc x lei/buc = lei
- Procurare reazem fix: 2buc
- 2 buc x lei/buc = lei
- Total = lei

007 TRB22D3C TONA 1.810
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 1,001-2,000

008 PK50D1 M 12.000
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET
ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 5-
10 MM

009 M1L05D1 BUC. 8.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 300 MM

```

=====
010  TRA04A50          TONA          1.810
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

011  TRI1AF08A6        TONA          1.810
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

012  TRI1AF10A6        TONA          1.810
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

013  NMB025021         ORA           32.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2

014  AUT6730           ORA           16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

015  CC01A1            KG           76.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

016  CZ0301K1          KG           78.200
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

017  CA02A1            M.C.          0.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC

018  YC01RON           LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- BETON DE CIMENT POMPABIL B300 POMPABIL - 0,5mc
- 0,5mc x ..... lei/mc = .....lei

019  TRA06A20          TONA          1.230
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

020  AUT3401           ORA           4.000
POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU
LA SUPR EXCL AER COMP

021  TRB05B24          TONA          1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 40M

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz COR212 PILOTI SUPRASTRUCTURA - PILA 1 + PILA 2

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	CL13C1	TONA	1.050
	MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST		
	UTILAJE NTRE 0,15-1,5T ASAMBL PRIN		
	SUDURA CU H<35M		
	- Pila 1 + Pila 2		
	- Pozitii (P1 + P2 + P3 + P4) x 2 pile = 928,53kg		
	- Suduri 3% = 88,02kg		
	- Total pentru 2 Pile = 928,53kg + 88,02kg = 1.016,55kg		
	- Total = 1.016,55kg x 1,03(pierderi din debitare) = 1.047,05kg		
002	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	- Procurare materiale suprapuse conform		
	tabel necesar materiale		
	- Teava neagra 323,9 x 8,8mm		
	- Pila 1+ Pila 2		
	- Pozitii P1 + P2 + P3 + P4		
	- Conform art. 001 = 1.047,05kg		
	- 1.047,05kg x lei/kg = lei		
003	CP22B1	M	48.000
	SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL		
	SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 8-10MM INCLUSIV		
	- 2 pile x 2 piloti/pila x 12m/pila = 48m		
004	RPAC18A1	BUC.	48.000
	TAIEREA IN SANT CU FLACARA OXIACETILENIC		
	A A TEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 200 MM*		
	- 4 piloti x 12buc/pilot = 48buc		
005	CL13C1	TONA	0.760
	MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST		
	UTILAJE NTRE 0,15-1,5T ASAMBL PRIN		
	SUDURA CU H<35M		
	- Montare reazeme mobile: 2 buc x 184kg/buc = 368kg		
	- Montare reazeme fixe: 2 buc x 196kg/buc = 392kg		
	- Total = 760kg		
006	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON		
	- Procurare reazem mobil: 2buc		
	- 2 buc x lei/buc = lei		
	- Procurare reazem fix: 2buc		
	- 2 buc x lei/buc = lei		
	- Total = lei		
007	TRB22D3C	TONA	1.810
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA		
	PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA		
	SARCINA = 1,001-2,000		
	- Conform art. 001 + art. 005 = 1.047,05kg + 760kg = 1.807,05kg		
008	PK50D1	M	12.000
	SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET		
	ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 5-		
	10 MM		
	- Fixare reazeme: 4buc x 3m/buc = 12m		
009	M1L05D1	BUC.	8.000
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE		
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE		
	14 MM. 300 MM		
	- 4 piloti x 2buc/pilot = 8buc		

```

=====
010  TRA04A50      TONA      1.810
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*
- Conform art. 007 = 1,81to

011  TRI1AF08A6    TONA      1.810
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *
- Conform art. 010

012  TRI1AF10A6    TONA      1.810
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *
- Conform art. 010

013  NMB025021     ORA      32.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2
- 2 x 2 zile x 8 ore/zi = 32ore

014  AUT6730       ORA      16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
- 2 zile x 8ore/zi = 16ore

015  CC01A1        KG      76.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE
- Armare elevatie piloti:
- Ø 6mm - 0,9m/m x 1buc x 4 x 0,222kg/m = 0,80kg
- Ø 6mm - 6,69m/m x 1,33m x 4 x 0,222kg/m = 7,90kg
- Ø 16mm - 8m/m x 1,33m x 4 x 1,578kg/m = 67,16kg
- Total = 75,86kg

016  CZ0301K1     KG      78.200
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM
- Conform art. 015: 75,86kg x 1,03 = 78,14kg

017  CA02A1        M.C.      0.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM <3MC
- (4 x 1,33m) x 3,14 x 0,17m x 0,17m = 0,48mc

018  YC01IRON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- BETON DE CIMENT POMPABIL B300 POMPABIL - 0,5mc
- 0,5mc x ..... lei/mc = .....lei

019  TRA06A20      TONA      1.230
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
- 0,5mc x 2,45to/mc = 1,23to

020  AUT3401       ORA      4.000
POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU
LA SUPR EXCL AER COMP

021  TRB05B24      TONA      1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 40M

```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR213 VOPSITORII PILE

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IZA01C1 TONA 3.030
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONF SI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM

002 IZD03D1 TONA 3.030
VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER
COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC
DIN PROF GROS 8-12 MM

003 IZD10G1 TONA 3.030
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

004 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare vopsea clorcauciuc, cu uscare la rece, serie
902, tip EMEX pentru vopsiri speciale
- 25,45kg/to x 3,03to = 77,11kg
- 78kg xlei/kg =lei

005 TRI1AA01C3 TONA 0.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRI1AA08C3 TONA 0.200
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

007 TRA02B20 TONA 0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20KM

008 CB41B1 MP. 20.000
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA
1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA
PARTER

009 TRI1AA01C3 TONA 0.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

010 TRI1AA08C3 TONA 0.200
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

=====

011	TRA02B50	TONA	0.200
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM

012	TRB05B28	TONA	0.200
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 80M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR213 VOPSITORII PILE

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	IZA01C1	TONA	3.030
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE A CONF SI CONST MET DIN PROFILE CU GROS PESTE 12 MM		
002	IZD03D1	TONA	3.030
	VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM		
003	IZD10G1	TONA	3.030
	VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL		
004	YC01RON	LEI.	
	DIFERENTA PRET MATERIALE - RON - Procurare vopsea clorcauciuc, cu uscare la rece, serie 902, tip EMEX pentru vopsiri speciale - 25,45kg/to x 3,03to = 77,11kg - 78kg xlei/kg =lei		
005	TRI1AA01C3	TONA	0.200
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3		
006	TRI1AA08C3	TONA	0.200
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.3		
007	TRA02B20	TONA	0.200
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20KM		
008	CB41B1	MP.	20.000
	SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER - 10m x 2m = 20mp		
009	TRI1AA01C3	TONA	0.200
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3 - Schela		
010	TRI1AA08C3	TONA	0.200
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.3		
011	TRA02B50	TONA	0.200
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM		
012	TRB05B28	TONA	0.200
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 80M		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR214 GRINZI DE SUSTINERE

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

001 CL13C1 TONA 2.310
MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJE NTRE 0,15-1,5T ASAMBL PRIN
SUDURA CU H<35M

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava sudata elicoidal, neizolata, 406,4 x 8mm clasa B = 13m
- 1buc x 13m x lei/m = lei
- Teava sudata elicoidal, neizolata, 508 x 8mm clasa B = 13m
- 1buc x 13m x lei/m = lei

003 GA11A1 [7] BUC. 4.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

004 3270028 BUC. 2.000
INSTALATIE DE AERISIRE

005 6310186 BUC. 2.000
CAMIN SCURSORI

006 ACA17G1 BUC. 36.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
500 KG

007 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Inele distantiere 12 3/4" / 16" - 16buc
- 16buc x lei/buc = lei
- Inele distantiere 14" / 20" - 16buc
- 16buc x lei/buc = lei
- Total = lei

008 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Pretsetupa metalica pentru etansare teava metalica cu
DN 323,9mm montata in tub protector cu DN 406,4mm - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei
- Pretsetupa metalica pentru etansare teava metalica cu
DN 355,6mm montata in tub protector cu DN 508mm - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei

009 GA01A1 [1] HM. 0.520
TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
NORMAL

```

=====
010  3251222          M          52.000
TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
GRAD B S 715/2
- L = 52m

011  TRB22D3C        TONA        5.000
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
SARCINA = 1,001-2,000

012  PK50D1          M          10.000
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET
ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 5-
10 MM

013  M1L05D1        BUC.         3.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 300 MM

014  TRA04A50        TONA        5.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

015  TRI1AF08A6      TONA        1.000
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
CTG.3 *

016  TRI1AF10A6      TONA        1.000
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
CTG.3 *

017  NMB025021      ORA          48.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2

018  AUT6730        ORA          24.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

019  IZA01C1        TONA        2.310
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONF SI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM

020  IZD03F1        TONA        2.310
VOPSIREA CU VOPSEA MINIU CU APARAT AER
COMPRIMAT PE CONF SI CONST METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM

021  IZD10G1        TONA        2.310
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL

022  YC01RON        LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare vopsea clorcauciuc, cu uscare la rece, serie
902, tip EMEX pentru vopsiri speciale
- 12kg/to x 2,31to = 27,72kg
- 27,72kg x .....lei/kg = .....lei

023  TRI1AA01C3      TONA        0.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

```


024 TRI1AA08C3 TONA 0.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

025	TRA02B50	TONA	0.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR			
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM			

026 TRB05B24 TONA 0.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 40M

027 CB41B1 MP. 40.000
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA, SARCINA
1000 DAN/MP, CU INALTIMEA DE 3-6M, LA
PARTER

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detalieri transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL*
----------	-----------	----------	--------	-----------	--------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE	

DEVIZIER

Ch

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR214 GRINZI DE SUSTINERE

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

001 CL13C1 TONA 2.310
MONTAREA SCARILOR, PASARELELOR C-TII SUST
UTILAJE NTRE 0,15-1,5T ASAMBL PRIN
SUDURA CU H<35M

- Tub protector din teava 406,4 x 8mm - L = 13m
- 13m x 78,60kg/m x 1buc = 1.021,80kg
- Tub protector din teava 508 x 8mm - L = 13m
- 13m x 98,60kg/m x 1buc = 1.281,80kg
- Total = 1.021,80kg + 1281,80kg = 2.303,60kg

002 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava sudata elicoidal, neizolata, 406,4 x 8mm clasa B = 13m
- 1buc x 13m x lei/m = lei
- Teava sudata elicoidal, neizolata, 508 x 8mm clasa B = 13m
- 1buc x 13m x lei/m = lei

003 GA11A1 [7]BUC. 4.000
INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.
TRAVERSARI DE DRUMURI

Norma: GA11A1 [7] U.M.:BUC. INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.TRAVERSARI DE DRUMURI

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	0.80000	KG
0019621	SAPATOR CAT.2	53.57000	ORE
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.39000	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	2.39000	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	2.39000	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	4.78000	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	2.39000	ORE
0010221	BETONIST CAT.2	1.59000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.48000	ORE

004 3270028 BUC. 2.000
INSTALATIE DE AERISIRE

005 6310186 BUC. 2.000
CAMIN SCURSURI

006 ACA17G1 BUC. 36.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
500 KG

007 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Inele distantiere 12 3/4" / 16" - 16buc
- 16buc x lei/buc = lei
- Inele distantiere 14" / 20" - 16buc
- 16buc x lei/buc = lei
- Total = lei

008 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Pretsetupa metalica pentru etansare teava metalica cu
DN 323,9mm montata in tub protector cu DN 406,4mm - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei
- Pretsetupa metalica pentru etansare teava metalica cu
DN 355,6mm montata in tub protector cu DN 508mm - 2buc
- 2buc x lei/buc = lei

009 GA01A1 [1]HM. 0.520
 TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT
 CU EXECUTIE MANUALA DN= 50 MM TEREN
 NORMAL
 - 2 instalatii de aerisire + 2 camine scurgeri
 - L = 32m + 20m = 52m

Norma: GA01A1 [1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS PINA LA 6MM MONT CU EXECUTIE
 MANUALA DN= 50 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	1.76000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.57000	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.12599	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	1.39700	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	0.64300	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.56899	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	2.53500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	1.14000	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.18500	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	1.82700	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	1.82700	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	3.06000	ORE

010 3251222 M 52.000
 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/
 GRAD B S 715/2
 - L = 52m

011 TRB22D3C TONA 5.000
 MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA
 PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA
 SARCINA = 1,001-2,000
 - 5to

012 PK50D1 M 10.000
 SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET
 ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 5-
 10 MM
 - 6 x 1,57m = 9,42m

013 M1L05D1 BUC. 3.000
 ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
 A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
 14 MM. 300 MM

014 TRA04A50 TONA 5.000
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS.50 KM.*

015 TRI1AF08A6 TONA 1.000
 INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO
 CTG.3 *

016 TRI1AF10A6 TONA 1.000
 DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE
 VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN
 CTG.3 *

017 NMB025021 ORA 48.000
 MONTATOR CONDUCTE CAT.2
 - 2 muncitori x 3zile x 8ore/zi = 48ore

018 AUT6730 ORA 24.000
 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
 - 3zile x 8ore/zi = 24ore

```

=====
019  IZA01C1      TONA      2.310
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE A CONFSI CONST MET DIN
PROFILE CU GROS PESTE 12 MM
- Conform art. 001 = 2,31to

020  IZD03F1      TONA      2.310
VOPSIREA CU VOPSEA MINIU CU APARAT AER
COMPRIMAT PE CONF SI CONST METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM
- Conform art. 001

021  IZD10G1      TONA      2.310
VOPSIRE ANTICOROZ CU PENSULA A CONF SI
CONSTR MET PROF 8%12MM CU PERCLORVINIL
- Conform art. 001

022  YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare vopsea clorcauciuc, cu uscare la rece, serie
902, tip EMEX pentru vopsiri speciale
- 12kg/to x 2,31to = 27,72kg
- 27,72kg x .....lei/kg = .....lei

023  TR11AA01C3   TONA      0.400
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3
- Material + schela

024  TR11AA08C3   TONA      0.400
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3
- Material + schela

025  TRA02B50     TONA      0.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM
- Material + schela

026  TRB05B24     TONA      0.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 40M
- Material + schela

027  CB41B1       MP.       40.000
SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA
1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA
PARTER
- 2 x 10m x 2m = 40mp

```

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR215 VERIFICAREA CALITATII PROTECTIEI

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803	ORA	8.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T					

002 NMB023071	ORA	8.000			
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.7					

003 NMB023031	ORA	8.000			
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.3					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR215 VERIFICAREA CALITATII PROTECTIEI

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

001 AUT4803	ORA	8.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		

002 NMB023071	ORA	8.000
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.7		

003 NMB023031	ORA	8.000
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.3		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR216 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSC19C1	100 MC.	1.000			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.						
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3						
002	TSC22D1	100 MC.	1.000			
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1						
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2						
003	TSC04F1	100 MC.	1.000			
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU						
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2						
004	TRA01A20	TONA	175.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 20 KM.						
005	TSD03C1	100 MC.	1.000			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE						
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM						
TER.CAT.1 SAU 2						
006	TSE04B1	100 MP.	4.000			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.						
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN						
TEREN CATEG.1 SI 2						
007	TSD05A1	100 MC.	1.000			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A						
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE						
STRAT DIN PAM.NECO						
008	2200068	M.C.	100.000			
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM						

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR216 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	TSC19C1	100 MC.	1.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.			
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3			
- 100m x 4m x 0,25m = 100mc			

002	TSC22D1	100 MC.	1.000
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1			
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2			
- Conform art. 001			

003	TSC04F1	100 MC.	1.000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2			
- Conform art. 001			

004	TRA01A20	TONA	175.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 20 KM.			
- 100mc x 1,75to/mc = 175to			

005	TSD03C1	100 MC.	1.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			

006	TSE04B1	100 MP.	4.000
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.			
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN			
TEREN CATEG.1 SI 2			
- 100m x 4m = 400mp			

007	TSD05A1	100 MC.	1.000
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECOE			

008	2200068	M.C.	100.000
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM			
- Conform art. 005			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR217 AMENAJARE PLATFORMA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC19C1	100 MC.	0.600			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.					
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3					
002 TSC22C1	100 MC.	0.600			
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1					
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1					
003 TSC03F1	100 MC.	0.600			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.					
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2					
004 TRA01A20	TONA	105.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 20 KM.					
005 TSD03C1	100 MC.	0.600			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
006 TSD03C1	100 MC.	0.600			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
007 TSD05A1	100 MC.	0.600			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.NECOE					
008 2200068	M.C.	60.000			
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz COR217 AMENAJARE PLATFORMA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSC19C1	100 MC.	0.600
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.			
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3			
- 20m X 10m X 0,3m = 60mc			
002	TSC22C1	100 MC.	0.600
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1			
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1			
003	TSC03F1	100 MC.	0.600
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2			
004	TRA01A20	TONA	105.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 20 KM.			
- 60mc x 1,75to/mc = 105to			
005	TSD03C1	100 MC.	0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
- balast			
006	TSD03C1	100 MC.	0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
- pamant			
007	TSD05A1	100 MC.	0.600
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECOE			
008	2200068	M.C.	60.000
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM			
- Conform art. 005			

=====

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR218 TRANSPORT BARACI 2BUC.

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

005 TRA04A30 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.30 KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR218 TRANSPORT BARACI 2BUC.

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA

crt.

=====

001 MDTA4624A1 BUC. 4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)002 MDTB4624A1 BUC. 4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)003 MDTC4624050 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)004 AUT6730 ORA 32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF005 TRA04A30 TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.30 KM.*

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR219 TRANSPORT UTILAJE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA04A40	TONA	170.000			
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU					
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB					
20T PE DIS.40 KM.*					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR219 TRANSPORT UTILAJE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA

crt.

=====

001 TRA04A40 TONA 170.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.40 KM.*

- 1 excavator - 20to

- 1 buldozer - 20to

- 2 lansatoare - 30to

- 2 buldoexcavatoare - 15to

- 85to x 2curse = 170to

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR301 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 12"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IZA01B1 MP. 30.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002 IZA04A1 MP. 62.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

003 IZL02B1 MP. 92.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,
IZOLATIE INTARITA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

004 NMB320111 ORA -2.623
TRACTORIST < 60CP CAT.1

005 AUT4030 ORA -14.720
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.
TRACTORUL) 500-1000L

006 7457125 BUC. 53.000
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN
300MM - SUDURI

007 7458324 BUC. 10.000
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

008 7458325 M 5.000
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)
l=150MM L=30M/ROLA

009 7457439 M 451.000
IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP
CANUSA HCA-B100-15-BK DN 12"

010 7457441 M 256.000
IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP
CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 16"

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR301 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 12"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	IZA01B1	MP.	30.000
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT		
	ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU		
002	IZA04A1	MP.	62.000
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL		
	PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		
003	IZL02B1	MP.	92.000
	IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI		
	OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,		
	IZOLATIE INTARITA		
	- Se scad materiale 100%		
004	NMB320111	ORA	-2.623
	TRACTORIST < 60CP CAT.1		
005	AUT4030	ORA	-14.720
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.		
	TRACTORUL) 500-1000L		
006	7457125	BUC.	53.000
	MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN		
	300MM - SUDURI		
007	7458324	BUC.	10.000
	BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM		
008	7458325	M	5.000
	BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)		
	l=150MM L=30M/ROLA		
009	7457439	M	451.000
	IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP		
	CANUSA HCA-B100-15-BK DN 12"		
010	7457441	M	256.000
	IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP		
	CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 16"		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA CONDUCTA 12"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001 MK12A1 BUC.	3.000			
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.				
ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII				
CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO				
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%				
002 7315523 BUC.	3.000			
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL				
003 7460634 M	15.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778				
004 4801725 M	25.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.				
8778				
005 TSA16C1 M.C.	16.000			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU				
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,				
T.TARE				
006 TSD01C1 M.C.	2.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,				
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.				
BULG.TEREN TARE				
007 TSD04A1 M.C.	14.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.				
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE				
10CM GROS.T.NECOZIV				
008 W2H04A# M.C.	4.000			
Strat de nisip asezat in sant pentru				
protejarea cablurilor la lucrari in profil				
netipizat				
009 W2H05A# MP.	12.000			
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor				
in profil netipizat				
010 W1M054F# BUC.	28.000			
Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu				
011 5202665 BUC.	24.000			
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU				
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243				

=====

012 7460596	BUC.	4.000
-------------	------	-------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE	

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA CONDUCTA 12"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1K12A1	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII
CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO
- Se scad materiale 100%

002	7315523	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003	7460634	M	15.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

004	4801725	M	25.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

005	TSA16C1	M.C.	16.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

006	TSD01C1	M.C.	2.000
-----	---------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007	TSD04A1	M.C.	14.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECO EZIV

008	W2H04A#	M.C.	4.000
-----	---------	------	-------

Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

009	W2H05A#	MP.	12.000
-----	---------	-----	--------

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

010	W1MO54F#	BUC.	28.000
-----	----------	------	--------

Papuc fixat pe conductor 16-25mm² Cu

011	5202665	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012	7460596	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA
PAMANT CONDUCTA 12"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K18A1 BUC. 14.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMANT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -35.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 93.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 6.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 18.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice =

Valoare aferenta utilajelor electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA
LA PAMANT CONDUCTA 12"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	M1K18A1	BUC.	14.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMANT CU ANOD DE ZINC			
002	3701265	KG	-35.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N			
003	4801725	M	93.000
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778			
004	W2H04A#	M.C.	6.000
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat			
005	W2H05A#	MP.	18.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
CONDUCTA 12"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 3.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 9.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
CONDUCTA 12"

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	AUT4803	ORA	5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T			
002	W1MM05A#	BUC.	3.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant			
003	NMB020471	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7			
004	NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5			
005	NMB020441	ORA	9.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR305 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 12"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 3.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR305 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 12"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.			
------	--	--	--

001	AUT4803	ORA	5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE			
AUTO 3T			

002	W1MM05A#	BUC.	3.000
Masurarea rezistentei prizei de legare			
la pamant			

003	NMB020471	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.7			

004	NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.5			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR306 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE
INTERFERENTA CONDUCTA 12"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MN05A# BUC. 3.000
Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006 TRA02B10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz COR306 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE
DE INTERFERENTA CONDUCTA 12"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	AUT4803	ORA	5.000
-----	---------	-----	-------

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002	W1MN05A#	BUC.	3.000
-----	----------	------	-------

Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003	NMB020471	ORA	5.000
-----	-----------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004	NMB020451	ORA	18.000
-----	-----------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005	NMB020441	ORA	5.000
-----	-----------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006	TRA02B10	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR307 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 IZA01B1	MP.	35.000			
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT					
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU					
002 IZA04A1	MP.	79.000			
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL					
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA					
003 IZL02B1	MP.	114.000			
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI					
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,					
IZOLATIE INTARITA					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%					
004 NMB320111	ORA	-3.250			
TRACTORIST < 60CP CAT.1					
005 AUT4030	ORA	-18.240			
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.					
TRACTORUL) 500-1000L					
006 7457126	BUC.	53.000			
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN					
350MM - SUDURI					
007 7458324	BUC.	10.000			
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM					
008 7458325	M	5.000			
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)					
l=150MM L=30M/ROLA					
009 7457440	M	495.000			
IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP					
CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 14"					
010 7457441	M	320.000			
IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP					
CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 16"					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR307 IZOLARE ANTICOROSIVA CONDUCTA 14"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

001	IZA01B1	MP.	35.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT			
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU			

002	IZA04A1	MP.	79.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL			
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			

003	IZL02B1	MP.	114.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI			
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,			
IZOLATIE INTARITA			
- Se scad materiale 100%			

004	NMB320111	ORA	-3.250
TRACTORIST < 60CP CAT.1			

005	AUT4030	ORA	-18.240
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.			
TRACTORUL) 500-1000L			

006	7457126	BUC.	53.000
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN			
350MM - SUDURI			

007	7458324	BUC.	10.000
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM			

008	7458325	M	5.000
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)			
l=150MM L=30M/ROLA			

009	7457440	M	495.000
IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP			
CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 14"			

010	7457441	M	320.000
IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP			
CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 16"			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 M1K12A1 BUC. 3.000
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII
CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 7315523 BUC. 3.000
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003 7460634 M 15.000
CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

004 4801725 M 25.000
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

005 TSA16C1 M.C. 16.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE

006 TSD01C1 M.C. 2.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

007 TSD04A1 M.C. 14.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

008 W2H04A# M.C. 4.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablelor la lucrari in profil
netipizat

009 W2H05A# MP. 12.000
Banda din PVC pentru protejarea cablelor
in profil netipizat

010 W1M054F# BUC. 28.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mm² Cu

011 5202665 BUC. 24.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

=====

012 7460596	BUC.	4.000
-------------	------	-------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE
-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE	

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA CONDUCTA 14"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1K12A1	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.

ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII

CONDUCT.INGROP.TIP 1 AFARA LO

- Se scad materiale 100%

002	7315523	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003	7460634	M	15.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

004	4801725	M	25.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.

8778

005	TSA16C1	M.C.	16.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,

T.TARE

006	TSD01C1	M.C.	2.000
-----	---------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

007	TSD04A1	M.C.	14.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

008	W2H04A#	M.C.	4.000
-----	---------	------	-------

Strat de nisip asezat in sant pentru

protejarea cablelor la lucrari in profil
netipizat

009	W2H05A#	MP.	12.000
-----	---------	-----	--------

Banda din PVC pentru protejarea cablelor
in profil netipizat

010	W1M054F#	BUC.	28.000
-----	----------	------	--------

Papuc fixat pe conductor 16-25mm² Cu

011	5202665	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU

SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012	7460596	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU

CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA
PAMANT CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K18A1 BUC. 14.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMANT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -35.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003 4801725 M 93.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004 W2H04A# M.C. 6.000
Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005 W2H05A# MP. 18.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

di

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR309 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA
LA PAMANT CONDUCTA 14"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.			
------	--	--	--

001	M1K18A1	BUC.	14.000
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC			

002	3701265	KG	-35.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N			

003	4801725	M	93.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778			

004	W2H04A#	M.C.	6.000
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat			

005	W2H05A#	MP.	18.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 3.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 9.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR310 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
CONDUCTA 14"

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

001 AUT4803	ORA	5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		

002 W1MM05A#	BUC.	3.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant		

003 NMB020471	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		

004 NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		

005 NMB020441	ORA	9.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4		

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR311 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 3.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

clu

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz COR311 PUNEREA IN FUNCTIUNE CONDUCTA 14"

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.			
------	--	--	--

001	AUT4803	ORA	5.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE			
AUTO 3T			

002	W1MM05A#	BUC.	3.000
Masurarea rezistentei prizei de legare			
la pamant			

003	NMB020471	ORA	5.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.7			

004	NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII			
PROT. CAT.5			

Persoana juridica achizitoare
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0304 000000324 INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14"
CARTOJANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O
LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL
SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA
CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta COR312 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE DE
INTERFERENTA CONDUCTA 14"

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA	5.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T					
002 W1MN05A#	BUC.	3.000			
Legarea la pamant a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil					
003 NMB020471	ORA	5.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7					
004 NMB020451	ORA	18.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5					
005 NMB020441	ORA	5.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4					
006 TRA02B10	TONA	1.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-CASS

-ACCIDENTE MUNCA, BOLI PROFESIONALE

-FNUASS CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANTARE CREANTE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz COR312 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI SI TESTE
DE INTERFERENTA CONDUCTA 14"

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	AUT4803	ORA	5.000
-----	---------	-----	-------

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T

002	W1MN05A#	BUC.	3.000
-----	----------	------	-------

Legarea la pamant a elementelor metalice
mobile cu conductor flexibil

003	NMB020471	ORA	5.000
-----	-----------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7

004	NMB020451	ORA	18.000
-----	-----------	-----	--------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

005	NMB020441	ORA	5.000
-----	-----------	-----	-------

ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

006	TRA02B10	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOVANI-PLOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRASVERSARE DN 1A BUCURESTI-PLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Dezize: COR101 COR102 COR103 COR104 COR105 COR201 COR202 COR203 COR204 COR205 COR206 COR207 COR208 COR209 COR210 COR211 COR212 COR213 COR214 COR215 COR216 COR217 COR218 COR219 COR301 COR302 COR303 COR304 COR305 COR306 COR307 COR308 COR309 COR310 COR311 COR312

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	515.82				0.516
2	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 M.C. -15 MM	M.C.	160.00				256.000
3	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	162.00				275.400
4	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	114.58				154.678
5	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.06				2.783
6	2205513 BENTONITA MACINATA	KG	470.40				0.475
7	2205599 GHIPS MACINAT VRAC CALITATEA II S 5566	KG	123.20				0.123
8	2205628 HUMA MACINATA PENTRU NOROI FORAJ	KG	3527.50				3.527
9	2205642 TRASEGEL PENTRU NOROI FORAJ	KG	3386.40				3.420
10	2600282 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SP 95 S 2484	KG	27.80				0.031
11	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	0.88				0.001
12	2601913 IMPASLITURA FIBRE STICLA OBISNUITA I 60 STAS 8050	MP.	5.60				0.010
13	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.57				0.567
14	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.04				0.022
15	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.04				0.021
16	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.02				0.012
17	2912362 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA B GROSIME=70MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.44				0.352
18	2913512 GRINDA STEJAR GROSIME=120MM LATIME=150MM LUNGIME=4,00M S 8689	M.C.	0.25				0.199
19	2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNGIME=1,8- 5M CLASA A	M.C.	0.04				0.029
20	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME= 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	1151.06				1.151
21	3111915 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2	M	7.60				0.240
22	3251222 TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 60,3 X 3,58/GRAD B S 715/2	M	81.00				0.405
23	3270028 INSTALATIE DE AERISIRE	BUC.	4.00				0.696
24	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-IN S 437	KG	0.95				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
25	3615911 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-IN S 437	KG	68.76				0.069
26	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	4.94				0.005
27	4035948 MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE INSTALATII NEZINCATE DN.3 TOLI	BUC.	0.04				0.000
28	4343565 FLANSA GIT PN 64 300-324X11 OL37-3K PU S6150	BUC.	2.00				0.118
29	4344222 FLANSA GIT PN 64 350-356X12,5 OL42-3K PU S6150	BUC.	2.00				0.163
30	4426977 FLANSA OARBA PN 160 DN= 80 OL37-2 ET PU S 8515	BUC.	0.12				0.001
31	4428810 GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.05				0.000
32	4501533 ROBINET CU SERTAR PANA, DIN OTEL, PN64 DN350*	BUC.	1.00				1.205
33	4603252 ROBINET SERTAR PANA NF M PU AM 64 300 225 S 2988	BUC.	1.00				1.150
34	4801725 CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778	M	236.00				0.080
35	5202665 PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMiniu 25 X 8X 6,8	BUC.	48.00				0.000
36	5818452 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 16X 75 GR. 5.8 S 6220	BUC.	16.00				0.002
37	5818880 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 90 GR. 5.8 S 6220	BUC.	20.00				0.006
38	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	2.27				0.001
39	5819200 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 24X 100 GR. 5.8 S 6220	BUC.	16.00				0.007
40	5819494 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 30X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	16.00				0.014
41	5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	38.00				0.004
42	5822283 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 60 GR. 4.8 S 920	BUC.	8.24				0.002
43	5823768 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	BUC.	32.00				0.043
44	5823902 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 36X 140 GR. 4.8 S 920	BUC.	16.00				0.024
45	5824011 SURUB HEXAGONAL S. 920 M 42 X 200 OL37	BUC.	32.00				0.103
46	5838165 SURUB CU CAP HEXAGONAL L 12 X 200 F1 S 1454	BUC.	3.00				0.000
47	5840376 PIULITA HEXAGONALA S8123 OLC35 A M 12	BUC.	3.00				0.000
48	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	38.00				0.001
49	5840601 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S 922	BUC.	8.24				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
50	5842764 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 16 GR. 5 S 4071	BUC.	16.00				0.000
51	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	22.27				0.002
52	5842831 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 24 GR. 5 S 4071	BUC.	16.00				0.002
53	5843316 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 30	BUC.	16.00				0.004
54	5843354 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 33	BUC.	32.00				0.010
55	5843380 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 36	BUC.	16.00				0.006
56	5843407 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 42 GR. 5 S 4071	BUC.	32.00				0.021
57	5881318 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 16 OL34 S 1388	BUC.	16.00				0.000
58	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	22.27				0.000
59	5881423 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 24 OL34 S 1388	BUC.	16.00				0.000
60	5882295 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 22 OL34 S 5200	KG	0.14				0.000
61	5882350 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 30 OL34 S 5200	BUC.	16.00				0.000
62	5882362 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34 S 5200	BUC.	32.00				0.001
63	5882374 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 36 OL34 S 5200	BUC.	16.00				0.001
64	5882398 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 42 OL34 S 5200	BUC.	32.00				0.005
65	5883067 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 14 OL34 S 7565	KG	0.12				0.000
66	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.90				0.001
67	5887051 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X150 OL37 S 2111	KG	5.86				0.007
68	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM	KG	381.94				0.458
69	5900815 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 2,5	KG	34.56				0.041
70	5900839 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA 4	KG	7.21				0.009
71	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELLIS	KG	57.44				0.069
72	5901340 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 4	KG	21.63				0.026
73	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.23				0.000
74	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	207.49				2.521
75	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	1.18				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
76	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	0.91				0.001
77	6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 12 S1581	BUC.	68.44				0.001
78	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	28.00				0.001
79	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 10 FOI S1582	BUC.	41.30				0.001
80	6002177 PLACUTE METALICE DUR(WIDIA) BK15, IMPREGNATE GRUPA 4, DE 16, 01-24G/ BC	KG	0.26				0.000
81	6002725 DISCURI ABRAZIVE NYLON IMPORT 178 4 22	BUC.	6.38				0.001
82	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	20.83				0.022
83	6100474 GRUND ROSU OXID PERCLORVINIL. G. 734-70 NI 1702-61	KG	20.83				0.022
84	6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80	KG	2.40				0.003
85	6101258 GRUND ALB CLORCAUCIUC G.109-1 NTR 1707-80	KG	2.40				0.003
86	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	26.03				0.028
87	6108866 EMAIL GRI CLORCAUCIUC E.829-1 NTR 17-65	KG	12.00				0.013
88	6109200 DILUANT 406 D.004-13 NI 1708-61	KG	5.82				0.007
89	6109420 DILUANT PENTRU LACURI ANTICOROZIV E D006-1 NI 1708-61 A1	KG	0.85				0.001
90	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE SUPRAFETE FERROASE	KG	2.00				0.003
91	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	28.00				0.025
92	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.82				0.001
93	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	13.80				0.017
94	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	0.82				0.001
95	6200937 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 240	L	8.00				0.008
96	6201058 GAZE LICHIEFIATE PETROLIERE S 66	KG	0.36				0.003
97	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.01				0.000
98	6202583 UNSORI LUBREFTANTE UZ GENERAL U 75 CO2 S 562	KG	0.24				0.000
99	6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA	KWH.	115.20				0.001
100	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	174.72				0.002

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
101	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	53.05				53.050
102	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	223.49				223.489
103	6202820 APA POTABILIA	M.C.	199.83				199.826
104	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	14.00				0.210
105	6310186 CAMIN SCURSORI	BUC.	4.00				0.100
106	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	1.44				0.002
107	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	13.31				0.015
108	6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	12.00				0.003
109	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	74.10				0.001
110	6719826 BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPTIONAT A DIN PVC 250MM LATIME	KG	12.00				0.003
111	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	7.70				0.008
112	7302225 ANOD DIN ZINC PENTRU PROTECTII CATODICE SI TIJA DESEN 58-4409	BUC.	28.00				0.336
113	7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI POLIETILENA	KG	450.00				0.450
114	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	12.70				0.013
115	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	363.98				0.400
116	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	3.15				0.003
117	7315523 PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETR. OL	BUC.	6.00				0.006
118	7315634 BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD	MP.	146.40				0.146
119	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	1.00				0.001
120	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM (BC. FILM)	BUC.	400.20				0.004
121	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	16.82				0.004
122	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.03				0.000
123	7333080 PERII CIRCULARE DIN SIRMA D 150	BUC.	0.68				0.000
124	7344118 SAPA CU 3 CONURI PENTRU FORAJ 14 MT-J DN 346,1 MM	BUC.	0.59				0.088
125	7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM (DN;LAT, PATRAT)	KG	2.80				0.003
126	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	4.82				0.006

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
127	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME L ROENTGEN	L	4.82				0.006
128	7355648 TESATURA DIN FIBRE LIBERIE NE	MP.	15.12				0.005
129	7355686 TETRACLORURA DE CARBON CAL. 1	KG	1.36				0.002
130	7356733 TUBURI DIN MATERIAL DUR (RELIT)	KG	0.88				0.001
131	MATERIAL MARUNT SAU DIFFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
132	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.	2.06				0.000
133	7455395 DISPOZITIV GOLIRE	BUC.	2.00				0.002
134	7457125 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 300MM - SUDURI	BUC.	53.00				0.053
135	7457126 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 350MM - SUDURI	BUC.	53.00				0.053
136	7457439 IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP CANUSA HCA-B100-15-BK DN 12"	M	451.00				0.451
137	7457440 IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 14"	M	495.00				0.495
138	7457441 IZOLATII PENTRU CURBE SI COTURI TIP CANUSA HCA-B-150-15-BK DN 16"	M	576.00				0.576
139	7458324 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L= 300MM	BUC.	20.00				0.020
140	7458325 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA	M	10.00				0.010
141	7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5	BUC.	8.00				0.000
142	7460634 CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS. 8778	M	30.00				0.006
	T O T A L			RON			1186.862
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PIOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Dezice: COR101 COR102 COR103 COR104 COR105 COR201 COR202 COR203 COR204 COR205 COR206 COR207 COR208 COR209 COR210 COR211 COR212 COR213 COR214 COR215 COR216 COR217 COR218 COR219 COR301 COR302 COR303 COR304 COR305 COR306 COR307 COR308 COR309 COR310 COR311 COR312

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	21.220			
2	107 DULGER CONSTRUCTII	71.384			
3	111 FIERAR BETON	30.558			
4	113 FINISOR TERASAMENTE	22.449			
5	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	147.279			
6	116 INSTALATOR SANITAR	25.880			
7	117 INSTALATOR INCALZIRE	93.800			
8	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	101.397			
9	122 IZOLATOR HIDROFUG	7.860			
10	123 IZOLATOR TERMIC	128.952			
11	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	5.880			
12	128 PAVATOR	453.089			
13	133 ZUGRAV VOPSITOR	29.953			
14	196 SAPATOR	2449.503			
15	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	1293.675			
16	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	20.400			
17	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	80.453			
18	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	3.600			
19	204 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT.	166.000			
20	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	41.634			
21	215 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	325.802			
22	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	178.177			
23	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	196.309			
24	227 SUDOR ELECTRIC	1057.913			
25	228 SUDOR GAZE	16.992			
26	230 VOPSITOR INDUSTRIAL	16.000			
27	233 SABLATOR	89.336			
28	250 MONTATOR CONDUCTE	2119.932			
29	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	57.639			
30	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	140.974			
31	701 SONDOR MANUAL	168.004			
32	702 SONDOR MECANIC	55.692			
33	903 PEISAGIST	36.166			
34	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	5.954			
35	2227 SUDOR ELECTRIC-B	1.978			
36	2228 SUDOR GAZE-B	8.290			
37	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	84.401			
38	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	19.639			
39	3201 TRACTORIST < 60CP	3.620			

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
	T O T A L	9777.784	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-FLOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Deviz: COR101 COR102 COR103 COR104 COR105 COR201 COR202 COR203 COR204 COR205 COR206 COR207 COR208 COR209 COR210 COR211 COR212 COR213 COR214 COR215 COR216 COR217 COR218 COR219 COR301 COR302 COR303 COR304 COR305 COR306 COR307 COR308 COR309 COR310 COR311 COR312

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2504 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	28.824		
2	2505 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 10 - 20 MC/MIN	0.612		
3	2506 MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9 MC/MIN	0.801		
4	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	112.464		
5	2512 MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0 MC/MIN	3.280		
6	2912 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE DIRECTA FA20 ADINCIME 500M	47.641		
7	2920 AREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE	24.000		
8	3004 CONVERTIZOR SUDURA (INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW	53.840		
9	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	361.109		
10	3013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	44.668		
11	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW	0.612		
12	3401 POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H	12.000		
13	3501 LUCRU LA SUPR EXCL AER COMP EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU	76.332		
14	3502 MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU	33.300		
15	3553 MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	2.585		
16	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	194.908		
17	3619 INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	79.250		
18	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON	4.688		
19	4004 ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOOR. (VALTURI) PINA LA 12TF	3.045		
20	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	247.067		
21	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L	12.744		
22	4305 AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T	75.050		
23	4403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN,BASC,TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP	5.580		

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
24	4410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT. U650 65CP	0.972		
25	4413 TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP	0.180		
26	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	238.464		
27	4703 MOTOPOMPA 17-30CP	3.624		
28	4803 AUTOLAB. MOBIL PT. VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	38.000		
29	4903 DEFECTOSCOP MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE IRIDIU	10.400		
30	4905 STILOSCOP TIP SLP-1	0.200		
31	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	32.000		
32	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	3.092		
33	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	73.331		
34	6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	200.000		
35	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPES 15TF	238.757		
36	7903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE-MII LEI	162.288		
37	7904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE-MII LEI	93.184		
38	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-MII LEI			
	T O T A L	2518.891	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: INLOCUIRE CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI 12" SI 14" CARTOJANI-PIOIESTI IN ZONA CRIVAT-CATUNU PE O LUNGIME DE CCA. 550M+30M FORAJ ORIZONTAL SUBTRAVERSARE DN 1A BUCURESTI-PIOIESTI, COMUNA CORNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Dezice: COR101 COR102 COR103 COR104 COR105 COR201 COR202 COR203 COR204 COR205 COR206 COR207 COR208 COR209 COR210 COR211 COR212 COR213 COR214 COR215 COR216 COR217 COR218 COR219 COR301 COR302 COR303 COR304 COR305 COR306 COR307 COR308 COR309 COR310 COR311 COR312

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor					Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		ce urmeaza a fi executate	tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1		2	3	4		5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii		1254.019					
1.001	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.		156.000					
1.002	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		563.500					
1.003	TRA01A40 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.		2.530					
1.004	TRA02A02 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 2 KM.		67.239					
1.005	TRA02A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.		0.450					
1.006	TRA02A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.		74.980					
1.007	TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.		6.000					

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.008	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	74.980					
1.009	TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	2.000					
1.010	TRA02B20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20KM	0.200					
1.011	TRA02B50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=50 KM	0.600					
1.012	TRA04A30 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.30 KM.*	10.000					
1.013	TRA04A40 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.40 KM.*	170.000					
1.014	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	6.810					
1.015	TRA05A02 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 2	56.000					
1.016	TRA05A04 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 4	47.300					
1.017	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	15.430					

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	1254.019			RON EURO		

Ofertant