

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0008 DECOPERTARE + RECOPERTARE CU
SOL FERTIL 2 CONDUCTE

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSH01A1            100 MP.      229.160
DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

002  TSC19B1            100 MC.       68.748
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

003  TSC26B1            100 MC.       68.748
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

004  TSD03A1            100 MC.       68.748
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2

005  TSE04B1            100 MP.      229.160
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
```

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0018 SAPARE SANT CONDUCTA NOUA

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TSC03B1 100 MC. 12.150
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
2002 TSA05C1 M.C. 135.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE003 GD09A% [2]M.C. 312.120
DRENAJ PENTRU CONDUCTE DE DISTRIBUTIE
DIN OTEL003 2200525 M.C. 578.330
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI
0,0-7,0 MM004 TRA01A50 TONA 1012.078
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.005 TSD03C1 100 MC. 7.992
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2006 TSD05B1 100 MC. 7.992
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI007 TSD01B1 M.C. 550.790
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

=====

008	TRA01A10	TONA	779.210
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

009	TSA23A1	M.C.	540.000
-----	---------	------	---------

EPUIZAREA CU POMPA DE MINA A APELOR DIN
SAPATURI IN TEREN CU INFILTRATII
MODERATE DE APA

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0028 SAPARE SANT CONDUCTA EXISTENTA

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TSC03B1 100 MC. 12.150
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT
2002 TSA05C1 M.C. 135.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE003 TSD02C1 100 MC. 13.500
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C004 TSD05B1 100 MC. 13.500
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0038 LUCRARI AGRICOLE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 IFF09B1 HA 2.292

ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM

002 IFF10A1 HA 2.292

DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

003 IFF12A1 HA 2.292

GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI
ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE
MECANICA

004 IFF13A1-1 HA 2.292

TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR
IN TERENURI ORIZON.SAU IN PANTE CU
TRACTIUNE MECANICA

005 TSH13B1 TONA 0.917

ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU
CONCENTRATIE 33% AZOT *

006 TRA02A05 TONA 0.917

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 5 KM.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0048 MONTAJ CONDUCTA NOUA

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 GA04D1 HM. 15.000
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=250 MM TEREN
NORMAL002 7451232 ML. 1504.500
TEAVA TRASA PREIZOLATA 273.1X6.3MM L360N
CONFORM SREN 3183 IZOLATIE CU PE TIP N-v
CONF.DIN 30670003 AUT6730 ORA 48.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF004 TRA02A02 TONA 64.688
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 2 KM.005 NMB019921 ORA 64.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2006 GC01G1 HM. 30.000
PROBA PRELIMIN PTR.CONTROLUL ETANSEIT
IMBINARILOR EXECUT.CU AER LA PN 5 COND
AVIND DN=250 MM007 GC05G1 HM. 15.000
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250008 AUT2920 ORA 5.000
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ETANSEITATE CONDUCTE009 GD05E1 BUC. 4.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=10 TOLI

=====

009	3271118	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

TEAVA CURBATA 30 GR R=5DN 273,1 X 7,1MM,
L360N

010	GA08E1	M	10.000
-----	--------	---	--------

TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN
SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT
CONDUCTEI 406X8MM

010	3271119	ML.	10.000
-----	---------	-----	--------

TEAVA OTEL DN406 X 8,8MM

011	ACA17G1	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
500 KG

011	3271121	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

PRESETUPA DE ETANSARE DN406MM-273MM

011	3271122	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

INELE DISTANTIERS DN406-273MM

012	M1L24A1	M	236.680
-----	---------	---	---------

POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

013	M1L05C1	BUC.	41.000
-----	---------	------	--------

ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM

014	RPIF05G1	M	2.000
-----	----------	---	-------

TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

015	GD04F1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

IMBINARE DE RAMIFIC.PRIN SUDURA CU
FLACARA OXIACET.SI CU ARC ELECT.A
TEVILOR AVIND DN=250 MM

015	5900164	KG	16.000
-----	---------	----	--------

ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.
13/RG.2.1 D=4,00MM

```
=====
015 NMB019921      ORA      32.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

016  DF18B1        BUC.      2.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

016  6301793       BUC.      2.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

017  GD12A1        BUC.      2.000
LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEA IN
FUNCTIUNE

018  M1J38A1       BUC.      87.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

019  GD08F1        BUC.      2.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=250 MM

020  TRA05A10      TONA      50.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 10
```


=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0058 DEMONTAT SI TRANSPORTAT CONDUCTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	RPAC18C1	BUC.	125.000
-----	----------	------	---------

TAIEREA IN SANT CU FLACARA OXIACETILENIC
A A TEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 300 MM*

002	M1M05F1	M	1500.000
-----	---------	---	----------

DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN
CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA
LA H=3M DN=250

003	AUT6730	ORA	48.000
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004	NMB019921	ORA	64.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

005	TRA04A50	TONA	60.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

006	AUT6730	ORA	48.000
-----	---------	-----	--------

MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

007	NMB019921	ORA	64.000
-----	-----------	-----	--------

MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
CAT.2

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0068 IZOLARE ANTICOROZIVA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	IZA01B1	MP.	66.000
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT			
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU			
002	IZA04A1	MP.	12.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL			
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
003	IZL02B1	MP.	78.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI			
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,			
IZOLATIE INTARITA			
004	NMB320111	ORA	-2.224
TRACTORIST < 60CP CAT.1			
005	AUT4030	ORA	-12.480
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.			
TRACTORUL) 500-1000L			
006	7457123	BUC.	138.000
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN 250			
MM - SUDURI			
007	7458324	BUC.	10.000
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM,L=300MM			
008	7458325	M	5.000
BANDA PTR.REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=			
150 MM L=30M/ROLA			
009	7457438	M	123.000
IZOL.PT.CURBE+COTURI TIP CANUSA HCA-B-			
100-15 BK DN 10"			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0078 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE
CATODICA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	M1K12A1	BUC.	3.000
	PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.		
	ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII		
	CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO		
002	7315523	BUC.	3.000
	PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL		
003	7460634	M	10.000
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778		
004	4801725	M	20.000
	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.		
	8778		
005	TSA16C1	M.C.	12.000
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU		
	UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,		
	T.TARE		
006	TSD01C1	M.C.	1.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		
	BULG.TEREN TARE		
007	TSD04A1	M.C.	11.000
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.		
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE		
	10CM GROS.T.NECOEZIV		
008	W2H04A#	M.C.	3.000
	Strat de nisip asezat in sant pentru		
	protejarea cablelor la lucrari in profil		
	netipizat		
009	W2H05A#	MP.	9.000
	Banda din PVC pentru protejarea cablelor		
	in profil netipizat		

=====

010 W1MO54F#	BUC.	18.000
--------------	------	--------

Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu

011 5202665	BUC.	14.000
-------------	------	--------

PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012 7460596	BUC.	4.000
-------------	------	-------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT COND CU 6X4.
5MM

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0088 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA
LA PAMANT

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	M1K18A1	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002	3701265	KG	-15.000
-----	---------	----	---------

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X
25 OL37-1N

003	4801725	M	30.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.
8778

004	W2H04A#	M.C.	3.000
-----	---------	------	-------

Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

005	W2H05A#	MP.	9.000
-----	---------	-----	-------

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor
in profil netipizat

=====

A N T E M A S U R A T O A R E
Deviz NE0098 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIE
I

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7004 NMB020451 ORA 36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5005 NMB020441 ORA 18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.4

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0108 PUNEREA IN FUNCTIUNE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 AUT4803 ORA 10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T002 W1MM05A# BUC. 2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare
la pamant003 NMB020471 ORA 10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.7004 NMB020451 ORA 36.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII
PROT. CAT.5

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0118 INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
IZOLATIEI CONDUCTEI

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
=====		
001 AUT4803	ORA	10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		
002 W1MN05A#	BUC.	2.000
Legarea la pamant a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil		
003 NMB020471	ORA	10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7		
004 NMB020451	ORA	20.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5		
005 NMB020441	ORA	10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4		
006 TRA02B10	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM		

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0138 AMENAJARE PLATFORMA

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TSD19C1 M.C. 0.600
UMPLUT.COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINII
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.
F.TARE002 TSC22C1 100 MC. 0.600
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1003 TSD03C1 100 MC. 0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2004 TSD03C1 100 MC. 0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2005 TSD10A1 100 MC. 0.600
COMPACT.CU T.P.O.DE 15T CU TRACTOR PE
SENILE DE 81-150CP A UMPL.DIN PAM.COEZ.
EXCL.UDARE.PRIN 2 T

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0148 TRANSPORT BARACI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 MDTA4624A1 BUC. 2.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)002 MDTB4624A1 BUC. 2.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)003 MDTC4624010 BUC. 2.000
TRANSPORT UTILAJ 10 KM-65121003-MACARA
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)004 AUT6730 ORA 8.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF005 TRA04A10 TONA 20.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.10 KM.*

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0158 TRANSPORT MUNCITORI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TRA05A25 TONA 80.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST DE 25

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz NE0168 TRANSPORT UTILAJE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 TRA04B50 TONA 160.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE
20T PE DIST. 50 KM *