

Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
 OBIECTIV: RTETA NORME
 OBIECTUL: RTETA NORME
 STADIUL FIZIC: Deviz

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea
0	1			2	3
				4	5 = 3 x 4
1	DD07B%	Macadam ordinar, având după cilindrare o grosime de:....10 cm;	mp	1,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0,30		
	manopera	ore	0,170		
Reteta normei DD07B%					
1.1	2201816	Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 40-63 mm.	mc	0,128	
1.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatic 15-25 mm.	mc	0,016	
1.3	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,041	
1.4	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0,033	
1.5	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0,030	
1.6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,140	
1.7	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0,004	
1.8	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	0,028	
1.9	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,003	
2	DD17B%	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder, pe adâncimea necesara de cel puțin 5 cm....în împietruiri cu adunarea materialului;	mc	1,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
Reteta normei DD17B%					
2.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0,032	
3	DD17A%	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreder, pe adâncimea necesara de cel puțin 5 cm....în împietruiri fara adunarea materialului;	mc	1,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
Reteta normei DD17A%					
3.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0,021	
4	DA10A%	Astemerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (pietris, balast sau piatra sparta) cu:....autogreder;	mc	1,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	2,81		
	manopera	ore	0,560		
Reteta normei DA10A%					
4.1	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0,275	

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
4.2	2200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 mm	mc	1,270			
4.3	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatica 15-25 mm.	mc	0,102			
4.4	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,256			
4.5	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,560			
4.6	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0,009			
4.7	20000089	Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf	ora	0,147			
4.8	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,028			
5	CP16B#	Montarea elementelor prefabricate din beton...armat, tip placi drepte sau curbe, pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje)	buc	1,000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
greutate materiale		tone	0,01				
manopera		ore	1,450				
Reteta normei CP16B#							
5.0	12541	Montator prefabricate beton categoria a IV-a	ora	1,300			
5.0	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,150			
5.0	LC 45	Lista: Elemente prefabricate din B.A. si precomprimat	xx	1,010			
5.0	LCU 03	Lista: Macarale rotitoare	xx	0,450			
5.0	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,600			
5.0	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,005			
5.0	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,001			
total greutate materiale		tone	3,12				
total manopera		ore	2,180				
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Total Cheltuieli directe:							
din care: transport articole TR:							
transport fraht:							
transport santer:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inklusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Beneficiu:							

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
PROIECTANT,					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007					