

Nr. inreg.: 32069 / 24.09.2018

Referință: clarificare 6 – procedură achiziție lucrări de înlocuire conductă țitei 14" C2-C3, pe 8 tronsoane, în zona Balta Ialomitei, jud. Ialomița, pe o lungime de cca. 4037 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebarea: Vă rugăm să ne transmiteți dacă conducta veche se va demonta și se va transporta, deoarece în documentația de atribuire nu se regăsesc antemăsurătorile aferente lucrărilor de demontare și transport țeavă veche.

Răspuns: Țeava veche se va transporta la depozitul de la Inotești, jud. Prahova, distanța de transport 180 km.

Atașat vă transmitem antemăsurătorile aferente lucrărilor de demontare și transport țeavă veche.

Menționăm că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.


**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ,
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV
Jr. Anamaria Dumitrache**



**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu**



**Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sinziana Zecheru**



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
 OBIECTIV: 59C.1 - 160/4993 ET.2 - INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI 14 INCH C2-C3 PE 8
 TRONSOANE IN ZONA BALTA IALOMITEI, JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE
 CCA.4037 m - DEZAFECTARE CONDUCTA

**FORMULARUL C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu- tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-1986	kg	51,561				0,06
2	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat clasa A stas 2031-77	mc	70,770				0,86
TOTAL				lei			0,92

PROIECTANT,

Proiectant:
OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
59C.1 - 160/4993 ET.2 - INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI 14 INCH C2-C3 PE
8 TRONSOANE IN ZONA BALTA IALOMITEI, JUDETUL IALOMITA, PE O
LUNGIME DE CCA.4037 m - DEZAFECTARE CONDUCTA

**FORMULARUL C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29921 Muncitor	798,50			
2	22831 Sudor	178,95			
Total ore manopera:		977,45			
TOTAL			lei		

PROIECTANT,

Proiectant:
OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
59C.1 - 160/4993 ET.2 - INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI 14 INCH C2-C3 PE
8 TRONSOANE IN ZONA BALTA IALOMITEI, JUDETUL IALOMITA, PE O
LUNGIME DE CCA.4037 m - DEZAFECTARE CONDUCTA

**FORMULARUL C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor
de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 3554	Buldozer pe senile 81-180cp	38,81		
2 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	104,49		
3 6728	Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	62,77		
4 4021	Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	563,04		
Total ore utilaje:		769,10		
TOTAL			lei	

PROIECTANT,

Proiectant:
OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
59C.1 - 160/4993 ET.2 - INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI 14 INCH C2-C3 PE
8 TRONSOANE IN ZONA BALTA IALOMITEI, JUDETUL IALOMITA, PE O
LUNGIME DE CCA.4037 m - DEZAFECTARE CONDUCTA

**FORMULARUL C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate	Km par- cursi	Ore de functio- nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	276,94				
2	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	830,81				
TOTAL					lei	

PROIECTANT,

Proiectant:
OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
59C.1 - 160/4993 ET.2 - INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI 14 INCH C2-C3 PE
8 TRONSOANE IN ZONA BALTA IALOMITEI, JUDETUL IALOMITA, PE O
LUNGIME DE CCA.4037 m - DEZAFECTARE CONDUCTA

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect	Din care: C+M
		(exclusiv TVA) lei	lei
1	2	3	4
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	DEZAFECTARE CONDUCTA INGROPATA		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

PROIECTANT,

Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
 OBIECTIV: 59C.1 - 160/4993 ET.2 - INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI 14 INCH C2-C3 PE
 8 TRONSOANE IN ZONA BALTA IALOMITEI, JUDETUL IALOMITA, PE O
 LUNGIME DE CCA.4037 m - DEZAFECTARE CONDUCTA

**FORMULARUL F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	DEZAFECTARE CONDUCTA INGROPATA	
4.1.1.1	P01-DEZAFECTARE CONDUCTA INGROPATA (4037 M)	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT,

Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
 OBIECTIV: 59C.1 - 160/4993 ET.2 - INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI 14 INCH C2-C3 PE 8 TRONSOANE IN ZONA BALTA IALOMITEI, JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE CCA.4037 m - DEZAFECTARE CONDUCTA
 OBIECTUL: DEZAFECTARE CONDUCTA INGROPATA
 STADIUL FIZIC: P01-DEZAFECTARE CONDUCTA INGROPATA (4037 M)

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	TSC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 1)	100 mc	59,707	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TSD03A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 sau 2	100 mc	59,707	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant coeziv	100 mc	59,707	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	526,616		
4	RPAC18D1	Taierea in sant cu flacara oxiacetilenica a tevilor din otel avand diam....350 mm 2)	buc	337,000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
greutate materiale		tone	0,92		
manopera		ore	262,523		
5	TRB22D3A	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 t 4)	tona	553,876	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	188,312		
6	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. 3)	tona	276,938	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. 3)	tona	276,938	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. 3)	tona	276,938	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: P01-DEZAFECTARE CONDUCTA INGROPATA (4037 M)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km. 3)	tona	276,938		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
total greutate materiale		tone	0,92			
total manopera		ore	977,451			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
din care: transport articole TR:						
transport fraht:						
transport santer:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Note:

- 1) $[(0,7m+1,04m) \times 1,7m] / 2 \times 4037m \times 0,01 = 5970,723mc$
sapatura mecanizata
- 2) 4037m: 12m/buc.
- 3) $4037m \times 68,6kg/m = 276938,2 kg$
transport teava
- 4) Incarcat-descarcat

PROIECTANT,