

# PROIECT

A „INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI Ø 10<sup>3/4</sup>" F1 TICLENI- PLOIESTI, IN ZONA LOCALITATII SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ORLESTI, JUDETUL VALCEA - 300M, DE LA S.P.C. SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE" SI B: „INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI Ø 10<sup>3/4</sup>" F2 ORLESTI- PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOCALITATII SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ORLESTI, JUDETUL VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL S.P.C. SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE"

PROIECT NR. 354/2018



## VOL. 3 – CANTITATI DE LUCRARI

Beneficiar investitie: CONPET S.A. PLOIESTI  
Proiectant de specialitate: S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

Exemplarul nr. 2

## PROIECT

**A „INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI Ø 10<sup>3/4</sup>” F1 TICLENI- PLOIESTI, IN ZONA LOCALITATII SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ORLESTI, JUDETUL VALCEA - 300M, DE LA S.P.C. SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE” SI B: „INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI Ø 10<sup>3/4</sup>” F2 ORLESTI- PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOCALITATII SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ORLESTI, JUDETUL VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL S.P.C. SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE”.**

**PROIECT NR. 354/2018**

**FAZA PROIECTARE**

**CANTITATI DE LUCRARI**

**PROIECTANT GENERAL  
S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE**

## PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME

VOL. 1 – Proiect tehnic – Memoriu Tehnic - Descrierea Lucrarilor

VOL. 2 – Caiet de sarcini

***VOL. 3 – Cantitati de lucrari***

VOL. 4 – Mapă de planuri



## PROIECT

A „INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI Ø 10<sup>3/4</sup>” F1 TICLENI- PLOIESTI, IN ZONA LOCALITATII SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ORLESTI, JUDETUL VALCEA - 300M, DE LA S.P.C. SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE” SI B: „INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI Ø 10<sup>3/4</sup>” F2 ORLESTI- PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOCALITATII SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI ORLESTI, JUDETUL VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL S.P.C. SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE”

PROIECT NR. 354/2018

FAZA PROIECTARE - CANTITATI DE LUCRARI

PROIECTANT GENERAL  
S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

SEF PROIECT:

Ing. Costea Paul .....



PROIECTANTI

LUCRARI TEHNOLOGICE

CONSTRUCTII / MONTAJ :

Ing. Bobeica Ion .....

Ing. Radu Florin .....

Ing. Vlasceanu Catalin .....

Ing. Stefan Nicoleta .....

PROIECTANT

PROTECȚIE CATODICA:

S.C. EXPCORO DESIGN S.R.L.

Ing. Constantin Stefanica

LUCRARI TOPOGRAFICE:

S.C. SNIF PROIECT S.A. TARGOVISTE

Topograf Atanasiu Dragos .....

Topograf Ambroze Constantin .....

STUDIU GEOTEHNIC: Ing. Geolog Momea C. Gheorghe Constantin  
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

*Soluțiile tehnice și economice cuprinse în cadrul documentației sunt întocmite de către S.C. SNIF PROIECT S.A. Documentația este proprietatea CONPET S.A.. S.C. SNIF PROIECT S.A. își declină orice răspundere de orice natură cu privire la toate și oricare dintre consecințele negative ce decurg sau ar putea decurge ori sunt în legătură cu folosirea documentației, în care forma conținutului a fost modificată, completată, transformată, adăugată sau supusă oricărei forme de alterare fără a avea consimțământul S.C. SNIF PROIECT S.A.*



## BORDEROU

1. Foaie de prezentare
2. Lista de semnături
3. Borderou
4. Devizul obiectului: Terasamente
5. Devizul obiectului: Montaj conducta
6. Devizul obiectului: Protectie catodica
7. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
8. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Terasamente
9. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Montaj conducta
10. Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari – obiect: Protectie catodica
11. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS101 – Decoperta + recopertare pamant fertil
12. Antemasuratoare TPS101 – Decoperta + recopertare pamant fertil
13. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS102 – Sapare sant conducta
14. Antemasuratoare TPS102 – Sapare sant conducta
15. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS103 – Terasamente - demontat conducta Sapare sant conducta
16. Antemasuratoare TPS103 – Terasamente - demontat conducta Sapare sant conducta
17. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS104 – Platforma balastata – depozitare materiale
18. Antemasuratoare TPS104 – Platforma balastata – depozitare materiale
19. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS105 – Amenajare drum acces org. santier si la traseu conducta
20. Antemasuratoare TPS105 – Amenajare drum acces org. santier si la traseu conducta
21. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS106 – Amenajare platforma utilaje si baraci
22. Antemasuratoare TPS106 – Amenajare platforma utilaje si baraci
23. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS201 – Montaj conducta
24. Antemasuratoare TPS201 – Montaj conducta
25. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS202 – Demontat si transport conducta
26. Antemasuratoare TPS202 – Demontat si transport conducta
27. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS203 – Transport baraci 2buc.
28. Antemasuratoare TPS203 – Transport baraci 2buc.
29. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS204 – Transport utilaje
30. Antemasuratoare TPS204 – Transport utilaje
31. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS205 – Transport muncitori
32. Antemasuratoare TPS205 – Transport muncitori
33. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS206 – Transport carburanti
34. Antemasuratoare TPS206 – Transport carburanti
35. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS301 – Izolare anticoroziva
36. Antemasuratoare TPS301 – Izolare anticoroziva
37. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS302 – Pregatire pentru protectie catodica
38. Antemasuratoare TPS302 – Pregatire pentru protectie catodica
39. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS303 – Protectie catodica si legarea la pamant
40. Antemasuratoare TPS303 – Protectie catodica si legarea la pamant
41. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS304 – Verificarea calitatii izolatiei
42. Antemasuratoare TPS304 – Verificarea calitatii izolatiei
43. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS305 – Punerea in functiune
44. Antemasuratoare TPS305 – Punerea in functiune
45. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta
46. Antemasuratoare TPS306 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta
47. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS307 – Integritate sistem de protectie catodica de la SPC existenta la conductele proiectate
48. Antemasuratoare TPS307 – Integritate sistem de protectie catodica de la SPC existenta la conductele proiectate



49. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS308 – Pregatire pentru protectie catodica
50. Antemasuratoare TPS308 – Pregatire pentru protectie catodica
51. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta TPS309 – Punerea in functiune statie protectie catodica existenta
52. Antemasuratoare TPS309 – Punerea in functiune statie protectie catodica existenta
53. Lista consumurilor de resurse materiale
54. Lista consumurilor cu mâna de lucru
55. Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii
56. Lista consumurilor privind transporturile



Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIU ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	TPS101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL			
	TPS102 SAPARE SANT CONDUCTA			
	TPS103 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA SAPARE SANT CONDUCTA			
	TPS104 PLATFORMA BALASTATA - DEPOZITARE MATERIALE			
	TPS105 AMENAJARE DRUM ACES ORG. SANTIER SI LA TRASEU CONDUCTA			
	TPS106 AMENAJARE PLATFORMA UTILAJE SI BARACI			
4.1.2	Rezistenti			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			

Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PIOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIU ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SFC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PIOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

D E V I Z U L

obiectului TERASAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1		lei	lei	lei
	2	3	4	5
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PIOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PIOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

## D E V I Z U L

## obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1		lei	lei	lei
	2	3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	TPS201 MONTAJ CONDUCTA			
	TPS202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA			
	TPS203 TRANSPORT BARACI 2BUC.			
	TPS204 TRANSPORT UTILAJE			
	TPS205 TRANSPORT MUNCITORI			
	TPS206 TRANSPORT CARBURANTI			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			



Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIU ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

DEVIZIUL

obiectului MONTAJ CONDUCTA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1		lei	lei	lei
	2	3	4	5
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



ANEXA 8  
Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia  
A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" FI TICLENI-PIOLESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PIOLESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA					
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
1	2	lei	lei	lei	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza	3	4		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora				
4.1.1	Tecasanente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare				
	TPS301 IZOLARE ANTICOROZIVA				
	TPS302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA				
	TPS303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT				
	TPS304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI				
	TPS305 PUNEREA IN FUNCTIUNE				
	TPS306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.				
	TPS307 INTREGIRE SISTEM DE PROT.CATODICA DE LA SPC EXISTENTA LA CONDUCTELE PROIECTATE				
	TPS308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA				
	TPS309 PUNEREA IN FUNCTIUNE STATIE PROTECTIE CATODICA EXISTENTA				
4.1.2	Rezistenta				
4.1.3	Arhitectura				
4.1.4	Instalatii				
	4.1.4.1 Instalatii electrice				
	4.1.4.2 Instalatii sanitare				
	4.1.4.3 Instalatii termice				
	TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice				
	TOTAL II - subcap. 4.2				
	Procurare				
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans				
4.5	Dotari				

Proiectant,  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
Investitia

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIU ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

D E V I Z U L

obiectului PROTECTIE CATODICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1		lei	lei	lei
4.6	Active necorporale	3	4	5
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)			

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing.proiectant

Devizier



OBIECTIV

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deziz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 TERASAMENTE		
	4.1.002 MONTAJ CONDUCTA		
	4.1.003 PROTECTIE CATODICA		
	4.2 Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		

OBIECTIV

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. / deviz general		Denumirea capitolelor de cheltuieli		Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1		2		lei	lei
				3	4
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)					
Taxa pe valoarea adaugata					
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)					

Proiectant  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE





## OBIECTIV

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PIOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PIOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		lei	
1	2	3	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		
	TPS101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL		
	TPS102 SAPARE SANT CONDUCTA		
	TPS103 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA SAPARE SANT CONDUCTA		
	TPS104 PLATFORMA BALASTATA - DEPOZITARE MATERIALE		
	TPS105 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER SI LA TRASEU CONDUCTA		
	TPS106 AMENAJARE PLATFORMA UTILAJE SI BARACI		
4.1.2	Rezistenta		
4.1.3	Arhitectura		
4.1.4	Instalatii		
	4.1.4.1 Instalatii electrice		
	4.1.4.2 Instalatii sanitare		
	4.1.4.3 Instalatii termice		
	TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
	TOTAL II		
4.3	Procurare		
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		

OBIECTIV

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: TERASAMENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.5	Dotari	3
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	TPS201 MONTAJ CONDUCTA	
	TPS202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA	
	TPS203 TRANSPORT BARACI 2BUC.	
	TPS204 TRANSPORT UTILAJE	
	TPS205 TRANSPORT MUNCITORI	
	TPS206 TRANSPORT CARBURANTI	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

OBIECTIV

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: MONTAJ CONDUCTA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



OBIECTIV

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	TPS301 IZOLARE ANTICOROZIVA	
	TPS302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA	
	TPS303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT	
	TPS304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI	
	TPS305 PUNEREA IN FUNCTIUNE	
	TPS306 INVEST-STARII TEHN.A IZOL.CD.SI TESTE DE INTERF.	
	TPS307 INTREGIRE SISTEM DE PROT CATODICA DE LA SPC EXISTENTA LA CONDUCTELE PROIECTATE	
	TPS308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA	
	TPS309 PUNEREA IN FUNCTIUNE STATIE PROTECTIE CATODICA EXISTENTA	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	



OBIECTIV

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: PROTECTIE CATODICA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE



Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC19B1	100 MC.	19.600			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.					
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
002 TSC26B1	100 MC.	23.466			
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA					
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1					
SAU 2					
003 TSC27B1	100 MC.	23.466			
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE					
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.					
1 SAU 2					
004 TSE04B1	100 MP.	78.220			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.					
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN					
TEREN CATEG.1 SI 2					
005 IFF09B1	HA	0.782			
ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU					
TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM					
006 IFF10A1	HA	0.782			
DISCUTUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN					
TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU					
TRACTIUNE MECANICA					
007 TSH13B1	TONA	0.400			
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,					
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU					
CONCENTRATIE 33% AZOT *					
008 TRA02A20	TONA	0.400			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE					
DIST.= 20 KM.					

=====

009	IFH14B1-1	100 MP.	64.000
-----	-----------	---------	--------

INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI, PLATF.  
DRUM, ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.  
USOR SI MIJL.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Ando*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS101 DECOPERTA + RECOPERTARE PAMANT FERTIL

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	TSC19B1	100 MC.	19.600
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2		
	- Culoar pe arabil l = 11m - L1 = 363m; L2 = 366m		
	- Suprafata ocupata temporar - montare: S = 4.696mp		
	- demontare: S = 3.126mp		
	- St = 7.822mp; V = 7.822mp x 0,25m = 1.955,5mc		
002	TSC26B1	100 MC.	23.466
	DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1 SAU 2		
	- Conform art. 001 x 1,2 (coeficient de afanare)		
	- V = 1.955,5mc x 1,2 = 2.346,60mc		
003	TSC27B1	100 MC.	23.466
	SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE 5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT. 1 SAU 2		
	- Conform art. 002: V = 2.346,60mc		
004	TSE04B1	100 MP.	78.220
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.1 SI 2		
	- St = 7.822mp		
005	IFF09B1	HA	0.782
	ARAT TEREN PT.DESFUNDARE PLUG CU TRACTOR,ADINCIME PINA LA 40 CM		
	- Conform art. 004: S = 7.822mp		
006	IFF10A1	HA	0.782
	DISCUIITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU TRACTIUNE MECANICA		
	- Conform art. 004: S = 7.822mp		
007	TSH13B1	TONA	0.400
	ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU CONCENTRATIE 33% AZOT *		
	- 0,782ha x 0,50to/ha = 0,391to		
008	TRA02A20	TONA	0.400
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
	- Conform art. 007 - 0,40to		
009	IFH14B1-1	100 MP.	64.000
	INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF. DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER. USOR SI MIJL.		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS102 SAPARE SANT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSC03B1 100 MC. 5.910  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2

002 TSA05C1 M.C. 65.610  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE

003 GD11A1 [ 1] M.C. 267.400  
DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE

004 TRA01A12 TONA 454.540  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 12 KM.

005 TSD01C1 M.C. 267.400  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

006 TSD04C1 M.C. 267.400  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV

007 TSD02C1 100 MC. 3.231  
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
CU GROS.DE 31-50C

008 TSD05B1 100 MC. 3.231  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.COEZI

009 TSA05C1 M.C. 175.640  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE



=====

010 TSD01C1 M.C. 175.640  
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
 BULG.TEREN TARE

011 TSD05B1 100 MC. 1.756  
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
 STRAT DIN PAM.COEZI

012 TSA24A1 ORA 240.000  
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
 6,6-12KW

013 TSC03F1 100 MC. 2.700  
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
 CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2

014 TRA01A05 TONA 454.550  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 5 KM.

015 TSD02C1 100 MC. 2.700  
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
 CU GROS.DE 31-50C

016 TSD05B1 100 MC. 2.700  
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
 STRAT DIN PAM.COEZI

017 TSF02B1 MP. 256.800  
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.  
 INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21  
 -0,6 M INTRE DULAP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
 TVA  
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)  
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
 DEVIZIER *I. Indre*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS102 SAPARE SANT CONDUCTA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 TSC03B1 100 MC. 5.910  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.  
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2  
- Lungime conducta + cuplari  
- L1 = 363m; L2 = 366m  
- Adancime de inghet + strat de nisip = 1m  
- Sapatura mecanizata:  
- (363m + 366m) x 1m x 0,9m = 656,10mc  
- Total = 656,10 x 90% = 590,49mc  
- Mecanizat 90%: V = 590,49mc

002 TSA05C1 M.C. 65.610  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-  
2M,T.TARE  
- Sapatura manuala  
- 656,10mc x 10% = 65,61mc

003 GD11A1 [ 1]M.C. 267.400  
DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE  
- Acoperire conducta cu material marunt  
- (363m + 366m) x 0,473m x 0,90m = 310,34mc  
- Se scade volum conducta  
- 729m x 3,14 x 0,137 x 0,137 = 42,96mc  
- V = 310,34mc - 42,96mc = 267,38mc

Norma: GD11A1 [ 1] U.M.:M.C. DRENAJ PTR CONDUCTE DE DISTRIBUTIE

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	1.00000	M.C.
0019621	SAPATOR CAT.2	0.39000	ORE
0011611	INSTALATOR SANITAR CAT.1	0.38000	ORE

004 TRA01A12 TONA 454.540  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 12 KM.  
- Transport nisip  
- 267,38mc x 1,7to/mc = 454,54to

005 TSD01C1 M.C. 267.400  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE  
- Conform art. 003 - V = 267,40mc

006 TSD04C1 M.C. 267.400  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOEZIV  
- Conform art. 004 - V = 267,40mc

007 TSD02C1 100 MC. 3.231  
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.  
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.  
CU GROS.DE 31-50C  
- Pamant  
- V = 590,49mc - 267,38mc = 323,11mc

```

=====
008 TSD05B1      100 MC.      3.231
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 007 - V = 323,11mc

009 TSA05C1      M.C.        175.640
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.TARE
- Gropi de pozitie: 2 x 6buc x 2m x 2m x 1,80m = 86,4mc
- Gropi de cuplare: 2 x 2buc x 3m x 3m x 1,80m = 64,8mc
- Gropi de identificare: 2 x 4buc x 2m x 1,273m x 1,20m = 24,44mc
- Total = 175,64mc

010 TSD01C1      M.C.        175.640
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
- Conform art. 009

011 TSD05B1      100 MC.      1.756
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 009

012 TSA24A1      ORA          240.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
- 2 x 15zile x 8ore/zi = 240ore

013 TSC03F1      100 MC.      2.700
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- Surplus pamant: V = 267,38mc

014 TRA01A05      TONA        454.550
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
- Transport surplus pamant
- 267,38mc x 1,7to/mc = 454,55to

015 TSD02C1      100 MC.      2.700
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 31-50C
- Surplus pamant: V = 267,38mc

016 TSD05B1      100 MC.      2.700
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

017 TSF02B1      MP.          256.800
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21
-0,6 M INTRE DULAP
- Sant pe panta: 2 x 2 x 48m x 1m = 192mp
- Gropi pozitie: 2 x 6buc x 2m x 1,80mp = 43,2mp
- Gropi de cuplare: 2 x 2buc x 3m x 1,80m = 21,6mp
- Total = 256,8mp

```

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS103 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA  
SAPARE SANT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC03B1	100 MC.	8.930			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.					
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2					
002 TSA12B1	M.C.	135.000			
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU					
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA					
ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI					
003 TSD01B1	M.C.	135.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN MIJL.					
004 TSD03C1	100 MC.	8.930			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
005 TSD05A1	100 MC.	10.280			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.NECOE					
006 TSE04B1	100 MP.	26.444			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.					
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN					
TEREN CATEG.1 SI 2					
007 TSA24A1	ORA	80.000			
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU					
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE					
6,6-12KW					

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS103 TERASAMENTE - DEMONTAT CONDUCTA  
SAPARE SANT CONDUCTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSC03B1	100 MC.	8.930
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT2			
- (331,7m + 329,4m) x 0,9m x 1,50m = 892,50mc			
002	TSA12B1	M.C.	135.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU			
SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA			
ADINC.0,0-1,5M,T.MIJLOCI			
- 2 x 20buc x 1,5m x 1,5m x 1,5m = 135mc			
003	TSD01B1	M.C.	135.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN MIJL.			
- Conform art. 002			
004	TSD03C1	100 MC.	8.930
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE			
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM			
TER.CAT.1 SAU 2			
- Conform art. 001 - V = 892,50mc			
005	TSD05A1	100 MC.	10.280
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECOE			
- Conform art. 003 + 004 = 1.028mc			
006	TSE04B1	100 MP.	26.444
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.			
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN			
TEREN CATEG.1 SI 2			
- (331,7m + 329,4m) x 4m = 2.644,4mp			
007	TSA24A1	ORA	80.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU			
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE			
6,6-12KW			
- 10 zile x 8 ore/zi = 80ore			

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS104 PLATFORMA BALASTATA  
- DEPOZITARE MATERIALE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC03F1	100 MC.	0.450			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.					
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2					
002 TRA01A10	TONA	79.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 10 KM.					
003 TSD03B1	100 MC.	0.450			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM					
TER.CAT.3 SAU 4					
004 TSD05B1	100 MC.	0.450			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.COEZI					
005 TSC19C1	100 MC.	0.450			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.					
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3					
006 TSD03C1	100 MC.	0.450			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
007 TSE04B1	100 MP.	1.500			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.					
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN					
TEREN CATEG.1 SI 2					
008 2200393	M.C.	45.000			
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

*Kudork*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS104 PLATFORMA BALASTATA  
- DEPOZITARE MATERIALE

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSC03F1           100 MC.      0.450
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2
- balast
- 10m x 15m x 0,30m = 45mc

002  TRA01A10          TONA      79.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
- balast: 45mc
- 45mc x 1,75to/mc = 78,75to

003  TSD03B1           100 MC.      0.450
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
- Conform art. 001

004  TSD05B1           100 MC.      0.450
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI
- Conform art. 003

005  TSC19C1           100 MC.      0.450
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3
- Decoperta teren: V = 10m x 15m x 0,30m = 45mc

006  TSD03C1           100 MC.      0.450
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
- Conform art. 005 - pamant din decoperta

007  TSE04B1           100 MP.      1.500
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2
- 10m x 15m = 150mp

008  2200393           M.C.      45.000
BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM

```

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS105 AMENAJARE DRUM ACCES ORG. SANTIER  
SI LA TRASEU CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 TSC19C1	100 MC.	1.500			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.					
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3					
002 TSC22D1	100 MC.	1.500			
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1					
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
003 TSC04F1	100 MC.	1.500			
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU					
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2					
004 TRA01A10	TONA	262.500			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 10 KM.					
005 TSD03C1	100 MC.	1.500			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
006 TSE04B1	100 MP.	4.000			
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.					
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN					
TEREN CATEG.1 SI 2					
007 TSD05A1	100 MC.	1.500			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.NECOE					
008 2200068	M.C.	150.000			
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Indest*



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS105 AMENAJARE DRUM ACCES ORG.  
SANTIER SI LA TRASEU CONDUCTA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 TSC19C1 100 MC. 1.500  
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.  
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3  
- 150m x 4m x 0,25m = 150mc

002 TSC22D1 100 MC. 1.500  
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1  
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2  
- Conform art. 001

003 TSC04F1 100 MC. 1.500  
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2  
- Conform art. 001

004 TRA01A10 TONA 262.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.  
- Balast  
- 150mc x 1,75to/mc = 262,5to

005 TSD03C1 100 MC. 1.500  
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE  
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM  
TER.CAT.1 SAU 2

006 TSE04B1 100 MP. 4.000  
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.  
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN  
TEREN CATEG.1 SI 2  
- 100m x 4m = 400mp

007 TSD05A1 100 MC. 1.500  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

008 2200068 M.C. 150.000  
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM  
- Conform art. 005

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0001 1 TERASAMENTE

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS106 AMENAJARE PLATFORMA UTILAJE SI BARACI

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC19C1	100 MC.	0.600			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.					
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3					
002 TSC22C1	100 MC.	0.600			
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1					
BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1					
003 TSC03F1	100 MC.	0.600			
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.					
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2					
004 TRA01A10	TONA	105.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 10 KM.					
005 TSD03C1	100 MC.	0.600			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
006 TSD03C1	100 MC.	0.600			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE					
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM					
TER.CAT.1 SAU 2					
007 TSD05A1	100 MC.	0.600			
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A					
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE					
STRAT DIN PAM.NECOE					
008 2200068	M.C.	60.000			
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA FARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS106 AMENAJARE PLATFORMA  
UTILAJE SI BARACI

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSC19C1	100 MC.	0.600
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3 - 20m X 10m X 0,3m = 60mc			
002	TSC22C1	100 MC.	0.600
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19A1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 1			
003	TSC03F1	100 MC.	0.600
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT2			
004	TRA01A10	TONA	105.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. - 60mc x 1,75to/mc = 105to			
005	TSD03C1	100 MC.	0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2 - balast			
006	TSD03C1	100 MC.	0.600
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2 - pamant			
007	TSD05A1	100 MC.	0.600
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE			
008	2200068	M.C.	60.000
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-15 MM - Conform art. 005			

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS201 MONTAJ CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 GA04D2 [ 2] HM. 7.290  
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE  
MECANIZATA A LANSARII DN=250MM TEREN  
GREU

002 7451234 M 718.000  
TEAVA OTEL 273 X 7,1MM, L 360N, PSL2  
PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v

003 AUT6730 ORA 40.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

004 TRA02A02 TONA 33.971  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 2 KM.

005 NMB019921 ORA 80.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2

006 GC05G1 HM. 7.300  
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL  
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.  
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250

007 AUT2920 ORA 48.000  
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF  
ETANSEITATE CONDUCTE

008 GC06G1 BUC. 2.000  
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE  
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.  
AVIND DN=250 MM

009 GD05E1 BUC. 6.000  
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN  
=10 TOLI

```

=====
010  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Curba 25 grade R min. 5 DN 273 x 8,8mm - 2 buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

011  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Curba 70 grade R min. 5 DN 273 x 8,8mm - 2 buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  YC01RON          LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Curba 80 grade R min. 5 DN 273 x 8,8mm - 2 buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

013  M1L82A1          M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

014  M1L24A1          M              64.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV

015  M1L05C1          BUC.           23.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM

016  RPIF05G1         M              4.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

017  GC04G1          BUC.           2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

018  M1J11A1         TONA           0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

019  7455395          BUC.           2.000
DISPOZITIV GOLIRE

020  DF18B1          BUC.           7.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

021  6420772          BUC.           7.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

022  M1L01A1          BUC.           2.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURILOR ALIATE

023  TRB05B25         TONA           4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

024  TRI1AA01C3       TONA           4.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

```



```

=====
025  TR11AA08C3      TONA      4.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

026  TRA02A10        TONA      4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

027  GD04F1          BUC.      4.000
CUPLARE CONDUCTA IN CONDUCTA EXISTENTA
DN=250 MM

028  M1J38A1         BUC.      78.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

029  AUT7002          ORA      32.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

030  AUT3554          ORA      32.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

031  AUT3502          ORA      32.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

032  AUT5604          ORA      32.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

033  TFC02F1         M        731.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.250 MM

034  GC04G1          BUC.      2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

035  3270705         BUC.      2.000
PISTON CU PERII 10"

036  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Dispozitiv spalare conducta - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

037  GD08F1          BUC.      4.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=250 MM

038  TRA05A10        TONA      42.800
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC) PE DIST.DE 10

039  W2H07A1         M        731.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

040  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare folie din polietilena, galbena
cu dimensiunea de: l = 150mm; gr. 0,15mm
- Se livreaza role de 150mm x 400m - 2 role
- 2role x ..... lei/rola = ..... lei

```

```

=====
041 NMB019931      ORA      90.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
CAT.3

042 TSA24A1      ORA      160.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

043 GA04G1      [ 1] HM.      0.040
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE
MECANIZATA A LANSARII DN=400 MM TEREN
NORMAL

044 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Teava otel neizolata, 406,4 x 8mm, L 245N - 2 x 2m = 4m
- 4m x ..... lei/m = ..... lei

045 ACA17G1      BUC.      4.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
500 KG

046 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Inele distantiere 10 3/4"/16" - 2 x 5buc = 10buc
- 10buc x ..... lei/buc = ..... lei

047 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Presetupa metalica pentru etansare teava
  metalica cu DN 273,1mm montata in tub protector
  cu DN 406,4 x 8mm - 2 x 2buc
- 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

048 IZA04A1      MP.      5.100
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

049 IZL06C1      MP.      5.100
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE
FOARTE INTARITA
  ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

050 7315634      MP.      10.200
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD

051 NMB025041    ORA      16.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

052 YC01RON      LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare mansoane termocontractile cu
  dubla sectiune 273 - 406 (10 3/4" - 16") - 4 buc
- 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

```

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Mudort*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS201 MONTAJ CONDUCTA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 GA04D2 [ 2]HM. 7.290  
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE  
MECANIZATA A LANSARII DN=250MM TEREN  
GREU  
- F1 = 363m, F2 = 366m, Total = 729m

Norma: GA04D2 [ 2] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA  
A LANSARII DN=250MM TEREN GREU

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	14.90000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	9.39999	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	2.30000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	5.30200	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	6.72899	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	8.53300	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	12.46100	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	4.39200	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	1.82200	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	9.18600	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	9.18600	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	6.42600	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	14.75000	ORE

002 7451234 M 718.000  
TEAVA OTEL 273 X 7,1MM, L 360N, PSL2  
PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v  
- Se scad curbe: 8m + 6m = 14m  
- (729m - 14m) x 1,003 = 717,145m

003 AUT6730 ORA 40.000  
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF  
- Incarcare + descarcare + transport

004 TRA02A02 TONA 33.971  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 2 KM.  
- 729m x 46,6kg/m = 33.971,4kg

005 NMB019921 ORA 80.000  
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ  
CAT.2  
- 2 x 40ore = 80ore

006 GC05G1 HM. 7.300  
PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL  
ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.  
HIDRAULIC LA COND.CU DN=250  
- F1 = 363m, F2 = 366m, Total = 729m

007 AUT2920 ORA 48.000  
AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF  
ETANSEITATE CONDUCTE  
- Probe + transport 2 x 24 ore = 48ore

008 GC06G1 BUC. 2.000  
PROBA DE PRESIUNE HIDRAULICA A TRONS.DE  
COND.CE TRAVERS CF SAU ALTE OBST.COND.  
AVIND DN=250 MM

```

=====
009  GD05E1          BUC.          6.000
CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN
=10 TOLI
- Pentru F1: 2buc x 25GR; 1buc x 70GR; 1buc x 80GR
- Pentru F2: 1 buc x 70GR; 1buc x 80GR

010  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Curba 25 grade R min. 5 DN 273 x 8,8mm - 2 buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

011  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Curba 70 grade R min. 5 DN 273 x 8,8mm - 2 buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

012  YC01RON         LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Curba 80 grade R min. 5 DN 273 x 8,8mm - 2 buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

013  M1L82A1         M              1.000
EXEC PIESE SUDATE IN VEDEREA EFECT.
PROBELOR MARTOR DIN TEAVA OTEL CARBON
(GR1 CR7)

014  M1L24A1         M              64.000
POLIZAREA INTER.A CORDOANELOR DE SUDURA
LA UTILAJEIN VEDEREA EFECTUARII
CONTROLULUI NEDISTRUCTIV
- F1 - 363m : 10m/buc = 37buc
- F2 - 366m : 10m/buc = 37buc
- 2 x 37buc. x 3,14 x 0,273m = 63,43m

015  M1L05C1         BUC.          23.000
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE
14 MM. 250 MM
- 74buc. x 25% = 18,5buc
- Cuplari - 4buc.

016  RPIF05G1        M              4.000
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC
A DE 8 MM*

017  GC04G1          BUC.          2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

018  M1J11A1         TONA          0.100
TRONS.COND.PIESE RACORDARE OTEL CARBON
PREFABR.ARMATURI ASAMBLARE SI SUPORTI
GATA CONF.< 80 MM

019  7455395         BUC.          2.000
DISPOZITIV GOLIRE

020  DF18B1          BUC.          7.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN BETON ARMAT
CONFECTIONATI INDUSTRI

021  6420772         BUC.          7.000
BORNA SCHIMBARE DIRECTIE

022  M1L01A1         BUC.          2.000
VERIFICAREA SPECTRALA A COMPONENTELOR
OTELURIOR ALIATE

```

```

=====
023  TRB05B25      TONA      4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

024  TRI1AA01C3    TONA      4.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

025  TRI1AA08C3    TONA      4.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.3

026  TRA02A10      TONA      4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

027  GD04F1        BUC.      4.000
CUPLARE CONDUCTA IN CONDUCTA EXISTENTA
DN=250 MM

028  M1J38A1       BUC.      78.000
MARCAREA PRIN POANSONARE A LINIILOR
TEHNOLOGICE

029  AUT7002        ORA      32.000
MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

030  AUT3554        ORA      32.000
BULDOZER PE SENILE 81-180CP

031  AUT3502        ORA      32.000
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
TERMIC 0,71-1,25MC

032  AUT5604        ORA      32.000
TRACTOR PE PNEURI 65CP

033  TFC02F1        M        731.000
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR
DN.250 MM

034  GC04G1        BUC.      2.000
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA
PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE
PROB CU AER CU DN 250

035  3270705       BUC.      2.000
PISTON CU PERII 10"

036  YC01RON        LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Dispozitiv spalare conducta - 2buc
- 2buc x ..... lei/buc = ..... lei

037  GD08F1        BUC.      4.000
CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA
TEVI AVIND DN=250 MM

038  TRA05A10      TONA      42.800
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC) PE DIST.DE 10
- Apa probe
- 731m x 3,14 x 0,1365m x 0,1365m = 42,8mc

```



=====

039 W2H07A1 M 731.000  
 PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT  
 PROTECTOR CU FOLII DIN PVC  
 - L = 731m  
 - Se scad materiale 100%

040 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Procurare folie din polietilena, galbena  
 cu dimensiunea de: l = 150mm; gr. 0,15mm  
 - Se livreaza role de 150mm x 400m - 2 role  
 - 2role x ..... lei/rola = ..... lei

041 NMB019931 ORA 90.000  
 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ  
 CAT.3

042 TSA24A1 ORA 160.000  
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
 6,6-12KW  
 - 20 zile x 8ore/zi = 160ore

043 GA04G1 [ 1]HM. 0.040  
 TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE  
 MECANIZATA A LANSARII DN=400 MM TEREN  
 NORMAL  
 - L = 2m - F1; L = 2m - F2

Norma: GA04G1 [ 1] U.M.:HM. TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE MECANIZATA  
 A LANSARII DN=400 MM TEREN NORMAL

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5900164	ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00	22.90000	KG
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	20.79999	KG
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	4.80000	M.C.
0025041	MONTATOR CONDUCTE CAT.4	6.58600	ORE
0025031	MONTATOR CONDUCTE CAT.3	8.13699	ORE
0025021	MONTATOR CONDUCTE CAT.2	13.58900	ORE
0025011	MONTATOR CONDUCTE CAT.1	17.76500	ORE
0022731	SUDOR ELECTRIC CAT.3	5.25200	ORE
0019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.27700	ORE
0022751	SUDOR ELECTRIC CAT.5	14.27399	ORE
0022711	SUDOR ELECTRIC CAT.1	14.27399	ORE
0007002	MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU SENILE DE SIPES 15TF	9.20000	ORE
0003006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	22.60000	ORE

044 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Teava otel neizolata, 406,4 x 8mm, L 245N - 2 x 2m = 4m  
 - 4m x ..... lei/m = ..... lei

045 ACA17G1 BUC. 4.000  
 PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU  
 FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >  
 500 KG

046 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Inele distantiere 10 3/4"/16" - 2 x 5buc = 10buc  
 - 10buc x ..... lei/buc = ..... lei

047 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
 - Presetupa metalica pentru etansare teava  
 metalica cu DN 273,1mm montata in tub protector  
 cu DN 406,4 x 8mm - 2 x 2buc  
 - 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

=====

048 IZA04A1 MP. 5.100  
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA  
- 4m x 3,14 x 0,4064 = 5,10mp

049 IZL06C1 MP. 5.100  
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU TEVI  
OTEL,CU PROT.EXT.BANDA PVC.IZOLATIE  
FOARTE INTARITA  
- Conform art. 48: S = 5,10mp  
- Se scad materiale 100%

050 7315634 MP. 10.200  
BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA CALD  
- 2 x 5,10mp = 10,20m

051 NMB025041 ORA 16.000  
MONTATOR CONDUCTE CAT.4  
- 8 ore/zi x 2 zile = 16ore

052 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON  
- Procurare mansoane termocontractile cu  
dubla sectiune 273 - 406 (10 3/4" - 16") - 4 buc  
- 4buc x ..... lei/buc = ..... lei

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA

Categoria de lucrari: 0038

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	M1M05F1	M	661.000			
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=250						
002	AUT6730	ORA	35.000			
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF						
003	NMB019921	ORA	70.000			
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2						
004	TRA02A50	TONA	156.950			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.						
005	M1M08J1	BUC.	2.000			
DEMONT.ROBINET VENTIL, SERTAR, CLAPET RETIN, OTEL (FONTA) <PN40, MONT. CANAL<1M ADINC (SUPRATER) H=3M DN=						
006	M1M09J1	PER	2.000			
DEMONT.FLANSELOR (ROTUNDA, PLATA, GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=250						
007	M1M07D1	10 KG.	40.000			
DEMONTAT SUPORTI FICSI SAU MOBILI SAU CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE DELA 25-200KG/BUC						
008	TSA24A1	ORA	40.000			
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTO POMPA DE APA DE 6,6-12KW						

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*1 Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS202 DEMONTAT SI TRANSPORT CONDUCTA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	M1M05F1	M	661.000
DEMONTAREA CONDUCTEI DIN OL MONTATA IN CANAL LA 1M ADINCIME SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=250			
- L F1+F2 = (331,70m + 329,40m) = 661m			
002	AUT6730	ORA	35.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			
- 661m : 12m/buc = 55,10buc			
- 55,10buc : 3buc/ora = 18,36ore			
- Transport = 2 x 8 ore = 16ore			
003	NMB019921	ORA	70.000
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2			
- Conform art. 002 - 2 muncitori x 35 ore = 70 ore			
004	TRA02A50	TONA	156.950
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
- 661m x 46kg/m = 30.406kg			
- Spor peste norma de 250km			
- distanta Scaiosi Inotesti 275km			
- (30,41to + 0,98to) x 5 = 156,95to			
- Robineti + confectii metalice = 950kg			
005	M1M08J1	BUC.	2.000
DEMONT.ROBINET VENTIL,SERTAR,CLAPET RETIN,OTEL(FONTA)<PN40,MONT.CANAL<1M ADINC(SUPRATER)H=3M DN=			
006	M1M09J1	PER	2.000
DEMONT.FLANSELOR(ROTUNDA,PLATA,GIT) SUDATE PE CONDUCTA LA 1M ADINC. SUPRATERAN PINA LA H=3M DR=250			
007	M1M07D1	10 KG.	40.000
DEMONTAT SUPORTI FICSI SAU MOBILI SAU CONFECTII METALICE DIVERSE CU GREUTATE DELA 25-200KG/BUC			
- 2 x 200kg = 400kg			
008	TSA24A1	ORA	40.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			
- 5 zile x 8ore/zi = 40ore			

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS203 TRANSPORT BARACI 2BUC.

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 MDTA4624A1	BUC.	4.000			
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA					
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)					
002 MDTB4624A1	BUC.	4.000			
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA					
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)					
003 MDTC4624050	BUC.	2.000			
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA					
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)					
004 AUT6730	ORA	32.000			
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF					
005 TRA04A50	TONA	10.000			
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU					
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB					
20T PE DIS.50 KM.*					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS203 TRANSPORT BARACI 2BUC.

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	MDTA4624A1	BUC.	4.000
MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA			
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)			

002	MDTB4624A1	BUC.	4.000
DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA			
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)			

003	MDTC4624050	BUC.	2.000
TRANSPORT UTILAJ 50 KM-65121003-MACARA			
PE PNEURI DE 0,15-0,199 MN(15-19,9TF)			

004	AUT6730	ORA	32.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF			

005	TRA04A50	TONA	10.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			
20T PE DIS.50 KM.*			

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS204 TRANSPORT UTILAJE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA04A50	TONA	150.000			
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU					
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB					
20T PE DIS.50 KM.*					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS204 TRANSPORT UTILAJE

=====

Nr. Simbol articol        UM        CANTITATEA  
crt.

=====

001 TRA04A50        TONA        150.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.50 KM.\*

- 1 excavator - 15to

- 1 bulldozer - 15to

- 2 lansatoare - 30to

- 2 buldoexcavatoare - 15to

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS205 TRANSPORT MUNCITORI

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TRA05A15 TONA 100.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 15

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

## =====

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS205 TRANSPORT MUNCITORI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA

crt.

=====

001 TRA05A15 TONA 100.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.

ETC) PE DIST.DE 15

=====

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0002 2 MONTAJ CONDUCTA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS206 TRANSPORT CARBURANTI

Categoria de lucrari: 0038

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA05A15	TONA	100.000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE					
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.					
ETC) PE DIST. DE 15					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

TPS206

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS206 TRANSPORT CARBURANTI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TRA05A15	TONA	100.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 15

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS301 IZOLARE ANTICOROZIVA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IZA01B1 MP. 45.000  
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT  
ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU

002 IZA04A1 MP. 27.000  
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

003 IZL02C1 MP. 58.000  
IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI  
OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA,  
IZOLATIE FOARTE INTA  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: -100.0%

004 NMB320111 ORA -2.320  
TRACTORIST < 60CP CAT.1

005 AUT4030 ORA -9.280  
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.  
TRACTORUL) 500-1000L

006 7457123 BUC. 80.000  
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250  
MM-SUDURI

007 7458324 BUC. 10.000  
BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM

008 7458325 M 20.000  
BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA)  
L=150MM L=30M/ROLA

009 7490003 M 258.000  
BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME =  
100MM

010 7490005 L 2.000  
PRIMER (GRUND)

011 7490006 MP. 20.500  
BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50



=====

012 7490007	MP.	20.500
-------------	-----	--------

BANDA PROTECTIE MECANICA, C50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE  
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Rudorik*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS301 IZOLARE ANTICOROZIVA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	IZA01B1	MP.	45.000
	CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE SUPRAFMETAL CU NISIP DE RIU - F1 = 21mp; F2 = 24mp		
002	IZA04A1	MP.	27.000
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA - F1 = 13mp; F2 = 14mp		
003	IZL02C1	MP.	58.000
	IZOL.ANTICOR.EXEC.MAN.PE TRASEU,TEVI OTEL,CU PROT.EXT.IMPISLIT.FIBRE STICLA, IZOLATIE FOARTE INTA - F1 = 29mp; F2 = 29mp - Se scad materiale 100%		
004	NMB320111	ORA	-2.320
	TRACTORIST < 60CP CAT.1 - F1 = - 1,16ore; F2 = - 1,16ore		
005	AUT4030	ORA	-9.280
	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L - F1 = - 4,64ore; F2 = - 4,64ore		
006	7457123	BUC.	80.000
	MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250 MM-SUDURI		
007	7458324	BUC.	10.000
	BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM - F1 = 5buc; F2 = 5buc		
008	7458325	M	20.000
	BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA - F1 = 10m; F2 = 10m		
009	7490003	M	258.000
	BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME = 100MM - F1 = 138m; F2 = 120m		
010	7490005	L	2.000
	PRIMER (GRUND) - F1 = 1l; F2 = 1l		
011	7490006	MP.	20.500
	BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50 - F1 = 6,50mp; F2 = 14mp		
012	7490007	MP.	20.500
	BANDA PROTECTIE MECANICA, C50 - F1 = 6,5mp; F2 = 14mp		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 M1K12A1	BUC.	6.000			
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.					
ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII					
CONDUC.INGROP.TIP 1 AFARA LO					
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%					
002 7315523	BUC.	6.000			
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL					
003 7460634	M	30.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778					
004 4801725	M	40.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.					
8778					
005 TSA16C1	M.C.	28.000			
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU					
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,					
T.TARE					
006 TSD01C1	M.C.	28.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,					
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.					
BULG.TEREN TARE					
007 TSD04A1	M.C.	28.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.					
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE					
10CM GROS.T.NECO EZIV					
008 W2H04A#	M.C.	7.000			
Strat de nisip asezat in sant pentru					
protejarea cablurilor la lucrari in profil					
netipizat					
009 W2H05A#	MP.	21.000			
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor					
in profil netipizat					

```

=====
010 W1MO54F#          BUC.          46.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mm2 Cu

011 5202665          BUC.          32.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243

012 7460596          BUC.          14.000
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*1 Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS302 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE  
CATODICA

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 M1K12A1 BUC. 6.000

PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.

ELECTR.PROTECTIA CONTRA COROZIUNII

CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO

- F1 = 3buc; F2 = 3buc

- Se scad materiale 100%

002 7315523 BUC. 6.000

PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

- F1 = 3buc; F2 = 3buc

003 7460634 M 30.000

CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

- F1 = 15m; F2 = 15m

004 4801725 M 40.000

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.

8778

- F1 = 20m; F2 = 20m

005 TSA16C1 M.C. 28.000

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,

T.TARE

- F1 = 14mc; F2 = 14mc

006 TSD01C1 M.C. 28.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

- F1 = 14mc; F2 = 14mc

007 TSD04A1 M.C. 28.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOZIV

- F1 = 14mc; F2 = 14mc

008 W2H04A# M.C. 7.000

Strat de nisip asezat in sant pentru

protejarea cablurilor la lucrari in profil

netipizat

- F1 = 3,5mc; F2 = 3,5mc

009 W2H05A# MP. 21.000

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor

in profil netipizat

- F1 = 10,5mp; F2 = 10,5mp

```
=====
010 W1MO54F#          BUC.          46.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu
- F1 = 23buc; F2 = 23buc

011 5202665          BUC.          32.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU
SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243
- F1 = .16buc; F2 = 16buc

012 7460596          BUC.          14.000
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5
- F1 = 7buc; F2 = 7buc
```

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 M1K18A1 BUC. 12.000  
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA  
PAMINT CU ANOD DE ZINC

002 3701265 KG -30.000  
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X  
25 OL37-1N

003 4801725 M 60.000  
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.  
8778

004 W2H04A# M.C. 4.000  
Strat de nisip asezat in sant pentru  
protejarea cablurilor la lucrari in profil  
netipizat

005 W2H05A# MP. 12.000  
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor  
in profil netipizat

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

*Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS303 PROTECTIE CATODICA SI LEGAREA  
LA PAMANT

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 MIK18A1 BUC. 12.000  
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA  
PAMINT CU ANOD DE ZINC  
- F1 = 6buc; F2 = 6buc

002 3701265 KG -30.000  
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X  
25 OL37-1N  
- F1 = - 15kg; F2 = -15kg

003 4801725 M 60.000  
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 1X 25 M S.  
8778  
- F1 = 30m; F2 = 30m

004 W2H04A# M.C. 4.000  
Strat de nisip asezat in sant pentru  
protejarea cablurilor la lucrari in profil  
netipizat  
- F1 = 2mc; F2 = 2mc

005 W2H05A# MP. 12.000  
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor  
in profil netipizat  
- F1 = 6mp; F2 = 6mp



=====  
 Persoana juridica achizitoare  
 CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346

A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
 F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
 TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
 VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
 PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
 B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
 F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
 LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
 ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
 SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
 CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
 ZOOTEHNICE  
 PROTECTIE CATODICA

Obiectul: 0003 3

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta TPS304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Categoria de lucrari: 0038

=====  
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =  
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =  
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =  
 = PU TRA VAL TRA =  
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =  
 =====

001 AUT4803 ORA 5.000  
 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
 AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 2.000  
 Masurarea rezistentei prizei de legare  
 la pamant

003 NMB020471 ORA 5.000  
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
 PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 18.000  
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
 PROT. CAT.5

005 NMB020441 ORA 9.000  
 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
 PROT. CAT.4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS304 VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 AUT4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	ORA	5.000
002 W1MM05A# Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant	BUC.	2.000
003 NMB020471 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7	ORA	5.000
004 NMB020451 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5	ORA	18.000
005 NMB020441 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4	ORA	9.000

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS305 PUNEREA IN FUNCTIUNE

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 AUT4803 ORA 10.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T

002 W1MM05A# BUC. 4.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant

003 NMB020471 ORA 10.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7

004 NMB020451 ORA 36.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS305 PUNEREA IN FUNCTIONE

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

=====

001 AUT4803                   ORA                   10.000  
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE  
AUTO 3T  
- F1 = 5ore; F2 = 5ore

002 W1MM05A#               BUC.               4.000  
Masurarea rezistentei prizei de legare  
la pamant  
- F1 = 2buc; F2 = 2buc

003 NMB020471              ORA                   10.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.7  
- F1 = 5ore; F2 = 5ore

004 NMB020451              ORA                   36.000  
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII  
PROT. CAT.5  
- F1 = 18ore; F2 = 18ore

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.SI  
TESTE DE INTERF.

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA	24.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T					
002 W1MN05A#	BUC.	4.000			
Legarea la pamant a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil					
003 NMB020471	ORA	12.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7					
004 NMB020451	ORA	12.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5					
005 NMB020441	ORA	12.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4					
006 TRA02B10	TONA	12.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

=====

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

*Mudort*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS306 INVEST.STARII TEHN.A IZOL.CD.  
SI TESTE DE INTERF.

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
001 AUT4803	ORA	24.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T - F1 = 12ore; F2 = 12ore		
002 W1MN05A#	BUC.	4.000
Legarea la pamant a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil - F1 = 2buc; F2 = 2buc		
003 NMB020471	ORA	12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7 - F1 = 6ore; F2 = 6ore		
004 NMB020451	ORA	12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5 - F1 = 6ore; F2 = 6ore		
005 NMB020441	ORA	12.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.4 - F1 = 6ore; F2 = 6ore		
006 TRA02B10	TONA	12.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM - F1 = 6 tone; F2 = 6 tone		

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS307 INTREGIRE SISTEM DE PROT CATODICA DE LA SPC  
EXISTENTA LA CONDUCTELE PROIECTATE

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 W2G05B#	M	30.000			
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m					
002 4801696	M	20.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 6 U S.8778					
003 4801725	M	10.000			
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778					
004 W2H05A#	MP.	3.000			
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat					
005 W2H04A#	M.C.	1.000			
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat					
006 W1M054F#	BUC.	6.000			
Papuc fixat pe conductor 16-25mm <sup>2</sup> Cu					
007 5202419	BUC.	4.000			
PAPUC CUPRU PENTRU CONDUCTOARE 6MMP TIP PTR PENTRU PRESARE 6X4,5MM					
008 5202665	BUC.	2.000			
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243					
009 M1K18A1	BUC.	1.000			
ANOD ACTIV SUPL. TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC					



=====

010	5900545	BUC.	1.000
ELECTROD DE REFERINTA PERMANENT CU/CUSO4			
PTR.S PC AUTOMA~			

011	EH04L1	BUC.	1.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A			
REDRESORULUI			

012	EF09B1	BUC.	3.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.			
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.			
10 SAU 16MMP			

013	EC11B1	BUC.	3.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU			
COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP			

014	EA06C1	M	4.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,			
NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=			
2 TO			

015	IZA04A1	MP.	2.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL			
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			

016	IZA06D1	MP.	2.000
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI			
CONSTRUCTII METALICE CU EMAIL ALCHIDIC			

017	6100091	KG	0.600
GRUND ALCHIDIC			

018	6100092	KG	0.600
EMAIL ALCHIDIC			

019	7309326	KG	0.300
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE			
CULOARE			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Handwritten signature: Tudor*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS307 INTREGIRE SISTEM DE PROT CATODICA DE LA SPC  
EXISTENTA LA CONDUCTELE PROIECTATE

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		
001 W2G05B#	M	30.000
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,401- 2,800kg/m		
002 4801696	M	20.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 6 U S.8778		
003 4801725	M	10.000
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 1X 25 M S. 8778		
004 W2H05A#	MP.	3.000
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor in profil netipizat		
005 W2H04A#	M.C.	1.000
Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat		
006 W1M054F#	BUC.	6.000
Papuc fixat pe conductor 16-25mmp Cu		
007 5202419	BUC.	4.000
PAPUC CUPRU PENTRU CONDUCTOARE 6MMP TIP PTR PENTRU PRESARE 6X4,5MM		
008 5202665	BUC.	2.000
PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243		
009 M1K18A1	BUC.	1.000
ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA PAMINT CU ANOD DE ZINC		
010 5900545	BUC.	1.000
ELECTROD DE REFERINTA PERMANENT CU/CUSO4 PTR.S PC AUTOMA~		
011 EH04L1	BUC.	1.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A REDRESORULUI		
012 EF09B1	BUC.	3.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 10 SAU 16MMP		
013 EC11B1	BUC.	3.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP		

=====

014	EA06C1	M	4.000
-----	--------	---	-------

TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,  
NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA D=  
2 TO

015	IZA04A1	MP.	2.000
-----	---------	-----	-------

PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL  
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

016	IZA06D1	MP.	2.000
-----	---------	-----	-------

VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI  
CONSTRUCTII METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

017	6100091	KG	0.600
-----	---------	----	-------

GRUND ALCHIDIC

018	6100092	KG	0.600
-----	---------	----	-------

EMAIL ALCHIDIC

019	7309326	KG	0.300
-----	---------	----	-------

CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE  
CULOARE

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE CATODICA

Categoria de lucrari: 0038

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	

001 M1K12A1 BUC. 2.000  
PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.  
ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII  
CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO  
\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 7315523 BUC. 2.000  
PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003 7460634 M 16.000  
CABLU ENERGIE CYY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

004 TSA16C1 M.C. 7.500  
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU  
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,  
T.TARE

005 TSD01C1 M.C. 7.500  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1 M.C. 7.500  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
10CM GROS.T.NECOEZIV

007 W2H04A# M.C. 2.000  
Strat de nisip asezat in sant pentru  
protejarea cablurilor la lucrari in profil  
netipizat

008 W2H05A# MP. 5.500  
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor  
in profil netipizat

009 W1MO54F# BUC. 4.000  
Papuc fixat pe conductor 16-25mm Cu

=====

010 7460596	BUC.	4.000
-------------	------	-------

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU  
CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:  
Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Indo*

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS308 PREGATIRE PENTRU PROTECTIE  
CATODICA

=====

Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA  
crt.

=====

001 MK12A1              BUC.              2.000

PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.

ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII

CONDOC.INGROP.TIP 1 AFARA LO

002 7315523              BUC.              2.000

PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL

003 7460634              M              16.000

CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS.8778

004 TSA16C1              M.C.              7.500

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU

UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.&lt;1M,ADINC.&lt;1,5M,

T.TARE

005 TSD01C1              M.C.              7.500

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1              M.C.              7.500

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

007 W2H04A#              M.C.              2.000

Strat de nisip asezat in sant pentru

protejarea cablurilor la lucrari in profil  
netipizat

008 W2H05A#              MP.              5.500

Banda din PVC pentru protejarea cablurilor  
in profil netipizat

009 W1M054F#              BUC.              4.000

Papuc fixat pe conductor 16-25mm<sup>2</sup> Cu

010 7460596              BUC.              4.000

PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU

CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5

Persoana juridica achizitoare  
CONPET SA PLOIESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0326 000000346 A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F1 TICLENI-PLOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN  
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD.  
VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE,  
PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI  
B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4"  
F2 ORLESTI-PLOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA  
LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM.  
ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE  
SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN  
CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI  
ZOOTEHNICE  
Obiectul: 0003 3 PROTECTIE CATODICA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta TPS309 PUNEREA IN FUNCTIUNE STATIE  
PROTECTIE CATODICA EXISTENTA

Categoria de lucrari: 0038

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 AUT4803	ORA	10.000			
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T					
002 W1MM05A#	BUC.	2.000			
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant					
003 W1MM06A#	BUC.	2.000			
Verificarea si incercarea LES					
004 EH04L1	BUC.	2.000			
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A REDRESORULUI					
005 EH04F1	BUC.	1.000			
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A TRANSFORMATOARELOR DE MASURA					
006 NMB020471	ORA	10.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7					
007 NMB020451	ORA	18.000			
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5					

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC SNIF PROIECT SA TARGOVISTE

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

*Rudoritz*



## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz TPS309 PUNEREA IN FUNCTIUNE STATIE  
PROTECTIE CATODICA EXISTENTA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	AUT4803	ORA	10.000
AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T			
002	W1MM05A#	BUC.	2.000
Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant			
003	W1MM06A#	BUC.	2.000
Verificarea si incercarea LES			
004	EH04L1	BUC.	2.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A REDRESORULUI			
005	EH04F1	BUC.	1.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A TRANSFORMATOARELOR DE MASURA			
006	NMB020471	ORA	10.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.7			
007	NMB020451	ORA	18.000
ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT. CAT.5			

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-POIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-POIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

Devize: TPS101 TPS102 TPS103 TPS104 TPS105 TPS106 TPS201 TPS202 TPS203 TPS204 TPS205 TPS206 TPS301 TPS302 TPS303 TPS304 TPS305 TPS306 TPS307 TPS308 TPS309

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2200068 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7 M.C. -15 MM	M.C.	210.00				336.000
2	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	45.00				76.500
3	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	282.10				380.835
4	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.54				0.729
5	2205513 BENTONITA MACINATA	KG	218.40				0.221
6	2205599 GHIPS MACINAT VRAC CALITATEA II S 5566	SI KG	57.20				0.057
7	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.15				0.148
8	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.69				0.555
9	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	301.50				0.301
10	3111915 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 168 X 8 /OLT 35 S 404/2	M	3.80				0.120
11	3270705 PISTON CU PERII 10"	BUC.	2.00				0.050
12	3305724 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+ MUFA FILETATA M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656	M	4.04				0.021
13	3609091 TABLA GROASA 7X 1250 OL37-1N S 437	KG	0.89				0.001
14	3612555 TABLA GROASA 8X 2600 OL37-2N S 437	KG	40.42				0.040
15	3701265 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N	KG	2.50				0.003
16	3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889	KG	0.02				0.000
17	3810511 SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A S 3033	KG	0.15				0.000
18	4035948 MUFE OTEL PENTRU TEVI FILETATE INSTALATII NEZINCATE DN.3 TOLI	BUC.	0.04				0.000
19	4117095 CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ZN	BUC.	1.40				0.003
20	4426977 FLANSA OAREA PN 160 DN= 80 OL37-2 ET PU S 8515	BUC.	0.12				0.001
21	4428810 GARNITURA METALICA INELARA ETANSARE R31 D=123/8 MM PN.140 ST 750/73	BUC.	0.05				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
22	4801696 CABLU ENERGIE CYI 0,6/ 1KV 1X 6 UIM S.8778		20.00				0.002
23	4801725 CABLU ENERGIE CYI 0,6/ 1KV 1X 25 M S.8778		110.00				0.037
24	5201453 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8X 9,5 MMP	BUC.	3.00				0.000
25	5202419 PAPUC CUPRU PENTRU CONDUCTOARE 6MMP TIP PTR PENTRU PRESARE 6X4, 5MM	BUC.	4.00				0.000
26	5202665 PAPUC STANTAT PENTRU CONDUCTOARE CUPRU SI ALUMINIU 25 X 8X 6,8 CUZN S243	BUC.	34.00				0.000
27	5203425 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6X 8,2 MMP	BUC.	3.00				0.000
28	5818919 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 120 GR. 5.8 S 6220	BUC.	1.46				0.001
29	5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	19.00				0.002
30	5823768 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 33X 150 GR. 4.8 S 920	BUC.	8.00				0.011
31	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	19.00				0.001
32	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	1.46				0.000
33	5843354 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 33	BUC.	8.00				0.002
34	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	1.46				0.000
35	5882362 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 33 OL34 S 5200	BUC.	8.00				0.000
36	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	4.83				0.006
37	5900164 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4,00MM	KG	177.83				0.213
38	5900545 ELECTROD DE REFERINTA PERMANENT CU/CUSO4 PTR.S PC AUTOMA~	BUC.	1.00				0.001
39	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	6.00				0.007
40	5904299 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*	KG	0.23				0.000
41	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	311.22				3.781
42	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	1.24				0.001
43	5904811 ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%)	KG	0.04				0.000
44	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99%	BUC.	0.37				0.000
45	6001642 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	10.23				0.000
46	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 40 FOI S1582	BUC.	28.00				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
47	6001991 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 10 FOI S1582	BUC.	19.34				0.001
48	6002725 DISCURI ABRAZIVE NYLON IMPORT 178 4 22	BUC.	3.03				0.000
49	6100091 GRUND ALCHIDIC	KG	0.60				0.001
50	6100092 EMAIL ALCHIDIC	KG	0.60				0.001
51	6100814 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-6 NI 1703-80	KG	0.30				0.000
52	6104987 LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57	KG	0.06				0.000
53	6109248 DIJUAN 509 D.005-1 STAS 3123-80	KG	0.08				0.000
54	6109834 PRODUS AJUTATOR AGENT SPALARE SUPRAFETE FERROASE	KG	1.00				0.001
55	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	28.00				0.025
56	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.20				0.000
57	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	0.47				0.001
58	6201058 GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66	KG	0.18				0.002
59	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.00				0.000
60	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	62.29				62.290
61	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	69.53				69.527
62	6202820 APA POTABILA	M.C.	76.02				76.024
63	6312106 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM	BUC.	3.00				0.000
64	6420772 BORNA SCHIMBARE DIRECTIE	BUC.	7.00				0.007
65	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	0.75				0.000
66	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	0.72				0.001
67	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	3.50				0.004
68	6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	8.30				0.002
69	6719826 BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPTIONAT A DIN PVC 250MM LATIME	KG	8.30				0.002
70	6827400 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.8MM (8TF) PENTRU SPRAJINIRI LONG.1,50 -2,50M S	BUC.	0.44				0.022
71	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	44.80				0.045
72	7302225 ANOD DIN ZINC PENTRU PROTECTII CATODICE SI TIJA DESEN 58-4409	BUC.	13.00				0.156
73	7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI POLIETILENA	KG	400.00				0.400

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
74	7304467 BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM	M	0.60				0.000
75	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	3.29				0.003
76	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	126.56				0.139
77	7309326 CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	2.67				0.003
78	7315523 PRIZA DE POTENTIAL TIP ENERGOPETROL OL	BUC.	8.00				0.008
79	7315634 BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA MP. CALD	LA MP.	10.20				0.010
80	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.50				0.001
81	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM (BC. FILM)	BUC.	163.80				0.002
82	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	5.52				0.001
83	7322940 FUJOR CINEPA	KG	0.02				0.000
84	7333080 PERII CIRCULARE DIN SIRMA D 150	BUC.	0.39				0.000
85	7333901 PINZA AMBALAJ 90 CM LAT (DIN BUMBAC)	M	1.50				0.000
86	7345344 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM (DN;LAT, PATRAT)	KG	2.80				0.003
87	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	1.62				0.002
88	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	1.62				0.002
89	7355648 TESATURA DIN FIBRE LIBERIE NE	MP.	7.02				0.002
90	7355686 TETRACLORURA DE CARBON CAL.1	KG	0.78				0.001
91	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET MII LEI	LEI.					0.000
92	7451234 TEAVA OTEL 273 X 7,1MM, L 360N, PSL2 PREIZOLATA CU PE EXTRUDATA TIP N-v	M	718.00				33.459
93	7455395 DISPOZITIV GOLIRE	BUC.	2.00				0.002
94	7457123 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP CANUSA DN250 MM-SUDURI	BUC.	80.00				0.080
95	7458324 BATON MASTIC (CANUSA) D=10MM, L=300MM	BUC.	10.00				0.010
96	7458325 BANDA PENTRU REPARATII TIP CRP (CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA	M	20.00				0.020
97	7460596 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6 X 4,5	BUC.	18.00				0.000
98	7460634 CABLU ENERGIE CY 0,6/1KV 1X6 MS. 8778	M	46.00				0.009
99	7490003 BANDA TERMOCONTRACTILA TIP C50, LATIME = 100MM	M	258.00				0.258
100	7490005 PRIMER (GRUND)	L	2.00				0.002
101	7490006 BANDA PROTECTIE ANTICOROSIVA, C50	MP.	20.50				0.021
102	7490007 BANDA PROTECTIE MECANICA, C50	MP.	20.50				0.021

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
	T O T A L			RON			1042.224
				EURO			

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-POIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-POIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

Devize: TPS101 TPS102 TPS103 TPS104 TPS105 TPS106 TPS201 TPS202 TPS203 TPS204 TPS205 TPS206 TPS301 TPS302 TPS303 TPS304 TPS305 TPS306 TPS307 TPS308 TPS309

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGER CONSTRUCTII	105.288			
2	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	101.399			
3	116 INSTALATOR SANITAR	119.852			
4	117 INSTALATOR INCALZIRE	15.720			
5	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	7.200			
6	122 IZOLATOR HIDROFUG	1.792			
7	123 IZOLATOR TERMIC	32.869			
8	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	2.940			
9	133 ZUGRAV VOPSITOR	2.758			
10	196 SAPATOR	1218.784			
11	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	858.827			
12	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIE NE	13.600			
13	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	76.727			
14	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	2.400			
15	204 ELECTRICIAN APARATAJ ELECTRIC STATII PROT.	142.000			
16	215 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL	146.959			
17	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	107.645			
18	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	122.747			
19	227 SUDOR ELECTRIC	446.243			
20	233 SABLATOR	23.400			
21	250 MONTATOR CONDUCTE	825.571			
22	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	88.360			
23	903 PEISAGIST	32.148			
24	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	0.031			
25	2228 SUDOR GAZE-B	7.919			
26	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	3.647			
27	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	2.400			
28	3201 TRACTORIST < 60CP	0.403			
	T O T A L	4509.629	RON		
			EURO		

Ofertant

Lucrearea: A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PIOESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PIOESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIONARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

Dezize: TPS101 TPS102 TPS103 TPS104 TPS105 TPS106 TPS201 TPS202 TPS203 TPS204 TPS205 TPS206 TPS301 TPS302 TPS303  
TPS304 TPS305 TPS306 TPS307 TPS308 TPS309

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri		Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	
		ore de functionare	2		3	4
0	1					
1	2504 ELECTROCOMPRES. MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN		12.800			
2	2505 ELECTROCOMPRES. MOBIL DE JOASA PRES. 10 - 20 MC/MIN		0.306			
3	2509 MOTOCOMPR. AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN		52.632			
4	2512 MOTOCOMPR. MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0- 15,0 MC/MIN		1.329			
5	2920 AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF ETANSEITATE CONDUCTE		48.000			
6	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW		12.500			
7	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW		150.953			
8	3013 INST. MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR. 3,7MC/MIN 7RGF/CMP		11.700			
9	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ. DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW		0.306			
10	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC		38.860			
11	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC		33.950			
12	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP		2.788			
13	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP		109.117			
14	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF		205.360			
15	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L		-8.413			
16	4305 AUTOLAB. PT DEFECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T		27.830			
17	4403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN, BASC, TIP PRP- 35CUOTRUPITA S1300 130CP		4.848			
18	4410 GRAFA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT. U650 65CP		0.649			
19	4702 MOTOPOMPA 9-16CP		572.632			
20	4703 MOTOPOMPA 17-30CP		1.358			
21	4802 AUTOLAB. MOBIL PT INCERCELECTR. PT. LINIIDEINALTATENSUNEPEAUTO3T		7.500			
22	4803 AUTOLAB. MOBIL PT. VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T		49.150			
23	4903 DEFECTOSCOPIE MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE IRIDIU		5.200			



Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
24	4905 STIOSCOP TIP SLP-1	0.200		
25	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	32.000		
26	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.810		
27	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	5.600		
28	6730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF	107.000		
29	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPES 15TF	95.454		
30	7903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE- MII LEI	162.288		
31	7904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE- MII LEI	93.184		
32	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- MII LEI			
	T O T A L	1837.889	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: A: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F1 TICLENI-PIOIESTI, IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE SI B: INLOCUIRE TRONSON DE CONDUCTA DE TITEI 10 3/4" F2 ORLESTI-PIOIESTI (RAFINARIA BRAZI), IN ZONA LOC. SCAIOSI, IN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COM. ORLESTI, JUD. VALCEA - 300M, DE LA VENTIL DE SECTIUNARE SITUAT IN DREPTUL SPC SCAIOSI IN CONTINUARE, PANA LA LIMITA DE EST A FERMEI ZOOTEHNICE

Devize: TPS101 TPS102 TPS103 TPS104 TPS105 TPS106 TPS201 TPS202 TPS203 TPS204 TPS205 TPS206 TPS301 TPS302 TPS303 TPS304 TPS305 TPS306 TPS307 TPS308 TPS309

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4		5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1965.711					
1.001	TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	454.550					
1.002	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	446.500					
1.003	TRA01A12 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 12 KM.	454.540					
1.004	TRA02A02 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 2 KM.	33.971					
1.005	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	4.000					
1.006	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	0.400					
1.007	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	156.950					

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.008	TRA02B10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10KM	12.000					
1.009	TRA04A50 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*	160.000					
1.010	TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)	42.800					
1.011	TRA05A15 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)	200.000					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	1965.711				RON EURO	

Ofertant